

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 44/2024/TCE-RO

ADITANTES: O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA inscrito no CNPJ sob o nº 04.801.221/0001-10 e a empresa ABR SERVICE LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 12.628.444/0001-55.

DO PROCESSO SEI: 006195/2023

DO OBJETO: Contratação de empresa para a Adequação e Ampliação do Edifício Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, localizado à Av. Presidente Dutra, n. 4250, bairro Pedrinhas, Porto Velho-RO.

DAS ALTERAÇÕES: O presente termo aditivo tem por finalidade corrigir o **Item 3**, Cláusula Terceira - Modelos de execução e gestão contratual (art. 92, IV, VII e XVIII), e o **Item 5**, Cláusula Quinta - PREÇO, ratificando as demais cláusulas pactuadas anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA – Com a alteração, o item 3 e 5 do do Contrato n. 44/2024/TCE-RO (0728797) passam a ter a seguinte redação:

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

(...)

3.1.17 O prazo para a execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme estabelecido inicialmente no cronograma físico-financeiro da proposta da CONTRATADA. Com a formalização do primeiro termo aditivo, registra-se a prorrogação da execução em 15 (quinze) dias, totalizando o prazo de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias para o cumprimento total da execução.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 O valor global da contratação é de R\$ 7.353.541,04 (sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

5.1.1 O valor inicial foi de R\$ 6.849.330,12 (seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta reais e doze centavos). Com a formalização do Primeiro Termo Aditivo acrescentou-se qualitativamente ao contrato o valor de R\$ 621.571,24 (seiscentos e vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) e suprime-se a quantia de R\$ 133.582,34 (cento e trinta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), totalizando R\$ 7.337.319,03 (sete milhões, trezentos e trinta e sete mil trezentos e dezenove reais e três centavos). Com a formalização do Segundo Termo Aditivo acrescenta-se qualitativamente ao contrato o valor de R\$ 169.308,03 (cento e sessenta e nove mil trezentos e oito reais e três centavos) e suprime-se a quantia de R\$ 153.086,02 (cento e cinquenta e três mil oitenta e seis reais e dois centavos), totalizando o montante de R\$ 7.353.541,04 (sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos) a título de valor global, conforme planilhas:

SERVIÇOS EXISTENTES (NA PLANILHA LICITADA + 1º TERMO ADITIVO)									ADITIVO ACRÉSCIMO		ADITIVO SUPRESSÃO	
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD. EM PLANILHA	R\$ UNIT.	R\$ UNIT. C BDI (25,22%)	R\$ TOTAL	QTD.	R\$ TOTAL	QTD.	R\$ TOTAL
SERVIÇOS EXISTENTES EM PLANILHA										R\$132.490,88		R\$153.086,02
1			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS							R\$ 0,00		R\$ 2.069,71
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	314,28	R\$ 63,38	R\$ 79,36	R\$24.941,26			26,08	R\$2.069,71
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS							R\$ 1.478,25		R\$ 1.128,20
2.11	DEPEARQ104	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97640)	M2	1199,74	R\$ 3,03	R\$ 3,79	R\$ 4.547,01	390,04	1.478,25		
2.12	DEPEARQ096	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97665)	UND	339	R\$ 2,74	R\$ 3,43	R\$ 1.162,77			47	R\$161,21
2.15	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	262,86	R\$ 17,63	R\$ 22,07	R\$ 5.801,32			37,61	R\$830,05
2.23	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,85	R\$ 7,16	R\$ 8,96	R\$ 625,85			1,00	R\$8,96
2.24	DEPEARQ137	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,3	R\$ 14,34	R\$17,95	R\$526,47			7,13	R\$127,98
3			INFRAESTRUTURA							R\$ 0,00		R\$ 2.518,92
3.8	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,09	R\$ 442,01	R\$ 553,48	R\$2.817,21			1,76	R\$974,12
3.14	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	435,08	R\$ 14,29	R\$ 17,89	R\$7.783,58			86,35	R\$1.544,80
4			SUPERESTRURA							R\$ 0,00		R\$ 20.810,14

4.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1848,60	R\$ 9,02	R\$ 11,29	R\$20.870,69			411,96	R\$4.651,02
4.18	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1287,58	R\$ 10,03	R\$ 12,55	R\$ 16.159,12			1287,58	R\$16.159,12
5			ALVENARIAS E FECHAMENTOS							R\$ 21.461,16		R\$ 0,00
5.3	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	1169,04	R\$96,04	R\$120,26	R\$140.588,75	129,23	R\$15.541,20		
5.5	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	339,85	R\$58,71	R\$73,51	R\$24.982,37	47,35	R\$3.480,70		
5.6	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	145,40	R\$92,28	R\$115,55	R\$16.800,97	21,11	R\$2.439,26		
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA							R\$ 7.951,34		R\$ 53.877,21
7.1			ELETRICA: QUADROS E ALIMENTAÇÃO							R\$ 1.521,30		R\$ 0,00
7.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,40	R\$ 65,43	R\$ 81,93	R\$ 196,63	11,56	R\$947,11		
7.1.4	DEPEARQ062	Próprio	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	m³	2,40	R\$ 39,67	R\$ 49,67	R\$ 119,20	11,56	R\$574,19		
7.2			ELÉTRICA COMUM							R\$ 6.430,04		R\$ 0,00
7.2.27	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,74	R\$ 13,44	R\$ 13,44	17,00	R\$228,48		
7.2.43	DEPEARQ101	PROPRIA	CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1,0kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm² - REF.: 063511	M	63,30	R\$ 6,71	R\$ 8,40	R\$531,72	347,45	R\$2.918,58		
7.2.44	DEPEARQ102	PROPRIA	CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1,0kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 4,00mm² - REF.: 063511	M	180,50	R\$ 13,11	R\$ 16,41	R\$2.962,00	200,06	R\$3.282,98		
7.3			REDE ESTABILIZADA E ALIMENTADORES DAS CENTRAIS DE AR							R\$ 0,00		R\$ 39.895,77
7.3.30	DEPEARQ266	Próprio	INSTALAÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO - REF: SINAPI (93670)	UN	14,00	R\$ 10,33	R\$ 12,93	R\$ 181,02			10,00	R\$ 129,30
7.3.40	DEPEARQ272	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (93655) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	R\$ 3,44	R\$ 4,30	R\$ 90,30			4,00	R\$ 17,20
7.3.41	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 53,85	R\$ 67,43	R\$ 876,59			13,00	R\$ 876,59
7.3.43	62021	SBC	CAIXA PISO QUADRADA C/ 3TOMADA ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC	UND	77	R\$ 403,17	R\$ 504,84	R\$38.872,68			77	R\$ 38.872,68

7.4			CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)							R\$ 0,00		R\$ 13.981,44
7.4.37	DEPEARQ248	PRÓPRIO	CAIXA PISO QUADRADA C/ 3 TOMADA 2P+T ELETRICA + 2 TOMADA RJ-45 ALUM/LAT DUTOTEC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021)	UND	24,00	R\$ 465,23	R\$ 582,56	R\$13.981,44			24,00	R\$13.981,44
9			COBERTURA							R\$ 14.382,45		
9.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,02	R\$ 72,50	R\$ 90,78	R\$1.454,29	43,93	R\$3.987,97		
9.6	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	429,21	R\$ 51,00	R\$ 63,86	R\$27.409,35	40,71	R\$2.599,74		
9.10	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	412,08	R\$ 152,91	R\$ 191,47	R\$78.900,95	40,71	R\$7.794,74		
11.3			EQUIPAMENTOS							R\$ 11.031,37		R\$ 0,00
11.3.4	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	R\$ 9.483,64	R\$ 11.031,37	R\$33.094,11	1,00	R\$11.031,37		
12			REVESTIMENTO DE TETO							R\$ 51.382,31		R\$ 21.870,85
12.6	DEPEARQ300	PRÓPRIO	FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, INCLUSO ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (120412)	m²	421,10	R\$ 93,52	R\$ 117,10	R\$49.310,81	438,79	R\$51.382,31		
12.7	DEPEARQ301	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO FORRO MODULAR DE GESSO 625 x 625 MM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA. REF: SBC (120412)	m²	1522,57	R\$ 42,63	R\$ 53,38	R\$81.274,78			409,72	R\$21.870,85
13			REVESTIMENTO DE PAREDE							R\$ 10.266,32		R\$ 41.787,25
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2958,12	R\$ 2,53	R\$ 3,16	R\$9.347,65	644,73	R\$2.037,35		
13.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2966,71	R\$ 6,33	R\$ 7,92	R\$23.496,34	128,90	R\$1.020,89		
13.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2966,71	R\$ 44,66	R\$ 55,92	R\$165.898,42	128,90	R\$7.208,09		
13.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2119,81	R\$ 13,39	R\$ 16,76	R\$35.528,01			903,20	R\$15.137,63
13.5	DEPEARQ100	PRÓPRIO	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO	m²	2958,04	R\$ 10,28	R\$ 12,87	R\$38.069,97			872,19	R\$11.225,09

			MANUAL. REF: SINAPI (88495)									
13.6	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1172,48	R\$ 10,31	R\$ 12,91	R\$15.136,71			140,43	R\$1.812,95
13.9	DEPEARQ152	PRÓPRIO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642)	m2	4699,25	R\$ 14,30	R\$ 17,90	R\$84.116,57			665,59	R\$11.914,06
13.10	DEPEARQ153	PRÓPRIO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ALGODÃO EGÍPCIO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (104642)	m2	1706,64	R\$ 11,69	R\$ 14,63	R\$24.968,14			116,03	R\$1.697,52
14			REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 4.936,51		
14.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,88	R\$ 95,64	R\$ 119,76	R\$1.183,22	41,22	R\$4.936,51		
16			REVESTIMENTO DE FACHADA							R\$ 0,00		R\$ 9.023,74
16.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	198,90	R\$ 87,99	R\$ 110,18	R\$21.914,80			81,90	R\$9.023,74
18			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 654,53		
18.23	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	R\$ 522,71	R\$ 654,53	R\$654,53	1,00	R\$654,53		
19			ACESSIBILIDADE							R\$ 1.565,00		
19.1.17	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5,77	R\$ 17,26	R\$ 21,61	R\$124,68	72,42	R\$1.565,00		
22			SERVIÇOS FINAIS							R\$ 7.381,65		
22.9	DEPEARQ311	PRÓPRIO	CAÇAMBA PAPA ENTULHO 4M3	UND	58,00	R\$ 393,00	R\$ 492,11	R\$28.542,38	15,00	R\$7.381,65		
SERVIÇOS NOVOS (NÃO EMBUTIDOS NA PLANILHA LICITADA)										ADITIVO ACRÉSCIMO	ADITIVO SUPRESSÃO	
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ UNIT.	R\$ VALOR UNIT. C/ DESÁGIO	R\$ UNIT. C/ BDI (25,22%)	R\$ TOTAL	QTD.	R\$ TOTAL	QTD.	R\$ TOTAL
			SERVIÇOS ACRESCIDOS					R\$0,00		R\$36.817,15		
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA							R\$ 31.873,65		
7.3			REDE ESTABILIZADA E ALIMENTADORES DAS CENTRAIS DE AR							R\$ 21.757,60		R\$ 0,00
7.3.75	DEPEARQ425	PROPRIA	CAIXA DE TOMADA DE PISO QUADRADA CP45XLR C/ 3x MÓDULOS 2P+T - 10A (COR VERMELHA) ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021)	UNID	R\$ 230,20	R\$ 184,16	R\$ 230,60	R\$0,00	77,00	R\$17.756,20		
7.3.76	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	R\$ 76,86	R\$ 61,48	R\$ 76,98	R\$0,00	10,00	R\$769,80		
7.3.77	062007	SBC	TOMADA INDUSTRIAL MACHO 2P + T 6H 220VAC 32A AZUL IP44 STECK	UND	R\$ 80,64	R\$ 64,52	R\$ 80,79	R\$0,00	40,00	R\$3.231,60		
7.4			CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)							R\$ 10.116,05		R\$ 0,00
7.4.57	DEPEARQ424	PROPRIA	CAIXA DE TOMADA DE PISO QUADRADA CP45XLR C/ 3x MÓDULOS 2P+T - 10A (COR VERMELHA) ELETRICA + 2x CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT.6e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SBC (062021)	UNID	R\$ 295,98	R\$ 236,78	R\$296,49	R\$0,00	24,00	R\$7.115,76		
7.4.58	DEPEARQ750	PROPRIA	RACK - GUIA TRASEIRO PARA PATCH PANEL EM RACK UNIVERSAL 1U	UND	R\$ 77,35	R\$ 61,88	R\$77,48	R\$0,00	22,00	R\$1.704,56		
7.4.59	068550	SBC	RACK 16U 19''' x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME	UND	R\$ 1.293,47	R\$ 1.034,77	R\$1.295,73	R\$0,00	1,00	R\$1.295,73		
14			REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 4.943,50		

14.9	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 31,69	R\$ 25,35	R\$31,74	R\$0,00	155,75	R\$4.943,50			
------	-------	--------	--	----	-----------	-----------	----------	---------	--------	-------------	--	--	--

5.2 No valor acima estão incluídas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, impostos, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

DO FORO: Comarca de Porto Velho/RO.

ASSINANTES: O Senhor FELIPE ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, Secretário Geral de Administração do TCE-RO, e o senhor GEFERSON TRIVERIO DENNY representante da empresa ABR SERVICE LTDA.

DATA DA ASSINATURA: 14.08.2025.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA**, **Chefe**, em 14/08/2025, às 09:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e do art. 4º da [Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tcerro.tc.br/validar>, informando o código verificador **0913998** e o código CRC **91BCABA5**.

Referência: Processo nº 006195/2023

SEI nº 0913998

Av Presidente Dutra, 4229 - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: