

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia								
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais					
						22,53%	14,60%	Não Desonerado					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)				
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		1.078.355,24	1.078.355,24	7,47 %				
1.1	DEPEARQ4	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL. MESTRE DE OBRAS, AS BUILT EM BIM)	UND	1	725.245,07	888.642,78	888.642,78	6,15 %				
1.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880	169,56	207,76	182.828,80	1,27 %				
1.3	DEPEARQ4	Próprio	ART DE EXECUÇÃO 2025	UND	4	273,82	335,51	1.342,04	0,01 %				
1.4	DEPEARQ4	Próprio	PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	1.296,94	1.589,14	1.589,14	0,01 %				
1.5	DEPEARQ4	Próprio	PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UND	1	2.028,55	2.485,58	2.485,58	0,02 %				
1.6	DEPEARQ4	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UND	1	1.197,18	1.466,90	1.466,90	0,01 %				
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		1		1.204.140,77	1.204.140,77	8,34 %				
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	464,12	568,68	3.412,08	0,02 %				
2.2	DEPEARQ4 16	Próprio	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024. REF. SINAPI (96996)	M	104,4	1.565,68	1.918,42	200.283,04	1,39 %				
2.3	DEPEARQ4	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	10	343,74	421,18	4.211,80	0,03 %				
2.4	DEPEARQ4	Próprio	ALUGUEL MENSAL CONTAINER DEPÓSITO/ALMOXARIFADO	MÊS	88	1.246,98	1.527,92	134.456,96	0,93 %				
2.5	DEPEARQ4	Próprio	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO	MÊS	22	1.246,98	1.527,92	33.614,24	0,23 %				
2.6	DEPEARQ4	Próprio	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO COM TELA - REF: SBC (013275)	m²	2757,08	47,21	57,84	159.469,50	1,10 %				
2.7	DEPEARQ4	Próprio	DESMONTAGEM DE ELEVADOR (ANEXO 1)	UND	1	10.151,08	12.438,11	12.438,11	0,09 %				
2.8	DEPEARQ4	Próprio	ALUGUEL MENSAL BALANÇIM ELETRICO COM PLATAFORMA DE 3 M. REF: SBC (012062)	UND/Mês	3	921,86	1.129,55	3.388,65	0,02 %				
2.9	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	118,49	109,93	134,69	15.959,41	0,11 %				
2.10	DEPEARQ7 46	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO (MONTAGEM OU DESMONTAGEM E TRANSPORTE) DE ELEVADOR CREMALHEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURAS AUXILIARES	UND	2	21.954,94	26.901,38	53.802,76	0,37 %				
2.11	DEPEARQ7 45	Próprio	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE ATÉ 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	MÊS	18	13.005,51	15.935,65	286.841,70	1,99 %				
2.12	DEPEARQ7	Próprio	DESMONTAGEM, E MOVIMENTAÇÃO VRF EXISTENTE	UND	1	139.924,75	171.449,79	171.449,79	1,19 %				
2.13	DEPEARQ7 48	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA RELIGAÇÃO DO VRF EXISTENTE INCLUSO ISOLAMENTO, SOLDA E CONEXÕES	M	364	278,79	341,60	124.342,40	0,86 %				
2.14	DEPEARQ7	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM TUBULAÇÃO DE COBRE	UND	1	383,85	470,33	470,33	0,00 %				
3			REFORMA COBERTURA		1		190.000,51	190.000,51	1,32 %				
3.1			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		1		8.898,68	8.898,68	0,06 %				
3.1.1	97657	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	741,24	908,24	5.449,44	0,04 %				
3.1.2	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	227,86	5,30	6,49	1.478,81	0,01 %				
3.1.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	384,85	4,18	5,12	1.970,43	0,01 %				
3.2			COBERTURA		1		181.101,83	181.101,83	1,25 %				
3.2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	612,13	186,95	229,06	140.214,49	0,97 %				
3.2.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,09	192,65	236,05	11.587,69	0,08 %				
3.2.3	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	140,55	55,31	67,77	9.525,07	0,07 %				
3.2.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	160,14	67,69	82,94	13.282,01	0,09 %				
3.2.5	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT OLHAL DE ANCORAGEM COM CHUMBADOR QUÍMICO	UND	43	123,23	150,99	6.492,57	0,04 %				
4			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		1		98.031,33	98.031,33	0,68 %				
4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18	14,85	18,19	327,42	0,00 %				
4.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	53	1,84	2,25	119,25	0,00 %				
4.3	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	34	10,82	13,25	450,50	0,00 %				
4.4	DEPEARQ1	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644)	m²	261,41	22,45	27,50	7.188,77	0,05 %				
4.5	DEPEARQ1	Próprio	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645)	m²	85,35	57,99	71,05	6.064,11	0,04 %				
4.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	309	2,14	2,62	809,58	0,01 %				
4.7	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2386,07	3,43	4,20	10.021,49	0,07 %				
4.8	DEPEARQ4 49	Próprio	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, E PLACAS CIMENTÍCIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97638)	m²	1500,54	10,18	12,47	18.711,73	0,13 %				

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia 			
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	51,72	67,50	82,70	4.277,24	0,03 %
4.10	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2610,099	7,79	9,54	24.900,34	0,17 %
4.11	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	21,35	116,26	142,45	3.041,30	0,02 %
4.12	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	802,64	3,11	3,81	3.058,05	0,02 %
4.13	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	47,65	0,59	0,72	34,30	0,00 %
4.14	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	880	0,78	0,95	836,00	0,01 %
4.15	Próprio	DEPEARQ4	RETIRADA GRAMA SINTÉTICA	m²	169,26	5,17	6,33	1.071,41	0,01 %
4.16	Próprio	DEPEARQ4	RETIRADA DE REVESTIMENTO OCA BRASIL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	22,87	34,60	42,39	969,45	0,01 %
4.17	Próprio	DEPEARQ4	REMOÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO	M	100,9	12,38	15,16	1.529,64	0,01 %
4.18	Próprio	DEPEARQ0	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387	m²	31,49	30,40	37,24	1.172,68	0,01 %
4.19	Próprio	DEPEARQ4	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. REF: ORSE 35 01/2025	m²	165,54	7,76	9,50	1.572,63	0,01 %
4.20	Próprio	DEPEARQ4	RETIRADA DE DIVISÓRIA E PAREDE DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO	m²	24,11	20,57	25,20	607,57	0,00 %
4.21	Próprio	DEPEARQ4	DEMOLIÇÃO DE PAREDE/ PAINEL DE MDF	m²	62,1	15,00	18,37	1.140,77	0,01 %
4.22	Próprio	DEPEARQ4	REMOÇÃO MANUAL DE PELE DE VIDRO	m²	25,13	24,03	29,44	739,82	0,01 %
4.23	Próprio	DEPEARQ4	REMOÇÃO DE BARRA DE APOIO DE INOX (SEM REAPROVEITAMENTO)	m	11,62	3,88	4,75	55,19	0,00 %
4.24	Próprio	DEPEARQ4	REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA COM REAPROVEITAMENTO	UND	97	3,65	4,47	433,59	0,00 %
4.25	Próprio	DEPEARQ4	RETIRADA DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE COM REAPROVEITAMENTO	UND	177	14,95	18,31	3.240,87	0,02 %
4.26	Próprio	DEPEARQ5	RETIRADA DE VIDRO LAMINADO FACHADA - COM REAPROVEITAMENTO	m²	10	36,25	44,41	444,10	0,00 %
4.27	Próprio	DEPEARQ0	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	m²	4,43	20,22	24,77	109,73	0,00 %
4.28	Próprio	DEPEARQ6	REMOÇÃO PAINEL ACRÍLICO DO MAPA TÁTIL SEM REAPROVEITAMENTO	UND	4	10,35	12,68	50,72	0,00 %
4.29	Próprio	DEPEARQ6	REMOÇÃO DE MAPA TÁTIL - COM REAPROVEITAMENTO	UND	5	7,76	9,50	47,50	0,00 %
4.30	Próprio	DEPEARQ6	RETIRADA DE PLACAS COM REAPROVEITAMENTO	UND	46	6,46	7,91	363,86	0,00 %
4.31	Próprio	DEPEARQ6	REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X2,10 M COM REAPROVEITAMENTO	UND	10	29,11	35,66	356,60	0,00 %
4.32	Próprio	DEPEARQ5	DESMONTAGEM TÉCNICA E RETIRADA DE PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO COM REAPROVEITAMENTO	UND	1	107,41	131,60	131,60	0,00 %
4.33	Próprio	DEPEARQ5	DESMONTAGEM E RETIRADA DE QUADRO EMBUTIDO COM REAPROVEITAMENTO	UND	4	104,49	128,03	512,12	0,00 %
4.34	Próprio	DEPEARQ7	REMOÇÃO DE LETRA COLADA COM REAPROVEITAMENTO	UND	199	8,52	10,43	2.075,57	0,01 %
4.35	Próprio	DEPEARQ7	REMOÇÃO DE BRASÃO COM REAPROVEITAMENTO	UND	4	11,36	13,91	55,64	0,00 %
4.36	Próprio	DEPEARQ3	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224)	un	11	112,05	137,29	1.510,19	0,01 %
5			INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS		1		547.088,04	547.088,04	3,79 %
5.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		322,36	322,36	0,00 %
5.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,72	121,25	148,56	106,96	0,00 %
5.1.2	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,06	427,65	523,99	31,43	0,00 %
5.1.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,12	203,75	249,65	29,95	0,00 %
5.1.4	Próprio	DEPEARQ7	COMPACTAÇÃO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. REF: SBC (020069)	m²	5,1	24,65	30,20	154,02	0,00 %
5.2			INFRAESTRUTURA		1		6.149,13	6.149,13	0,04 %
5.2.1	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,7	18,64	22,83	929,18	0,01 %
5.2.2	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,7	17,40	21,32	249,44	0,00 %
5.2.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,3	15,58	19,09	139,35	0,00 %
5.2.4	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	43,8	13,88	17,00	744,60	0,01 %
5.2.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,7	13,25	16,23	985,16	0,01 %
5.2.6	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	4,4	134,85	165,23	727,01	0,01 %

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
5.2.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,51	1.128,34	1.382,55	2.087,65	0,01 %	
5.2.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,4	53,19	65,17	286,74	0,00 %	
5.3			SUPERESTRUTURA		1		72.284,79	72.284,79	0,50 %	
5.3.1	DEPEARQ7 81	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149)	KG	2220,82	17,69	21,67	48.125,16	0,33 %	
5.3.2	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	37,6	76,79	94,09	3.537,78	0,02 %	
5.3.3	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	37,6	68,73	84,21	3.166,29	0,02 %	
5.3.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4	1.009,48	1.236,91	4.947,64	0,03 %	
5.3.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,32	15,55	19,05	2.292,09	0,02 %	
5.3.6	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972)	KG	12	74,55	91,34	1.096,08	0,01 %	
5.3.7	DEPEARQ7 83	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. SICRO (2106232)	UND	20	20,02	24,53	490,60	0,00 %	
5.3.8	DEPEARQ7	Próprio	FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA. SICRO (4806395)	UND	435	5,67	6,94	3.018,90	0,02 %	
5.3.9	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	432,89	10,58	12,96	5.610,25	0,04 %	
5.4			SUPERESTRUTURA - COBERTURA		1		468.331,76	468.331,76	3,24 %	
5.4.1	DEPEARQ7 81	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149)	KG	18831,04	17,69	21,67	408.068,63	2,83 %	
5.4.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	3962,59	10,58	12,96	51.355,16	0,36 %	
5.4.3	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm	UND	26	216,76	265,59	6.905,34	0,05 %	
5.4.4	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972)	KG	8	74,55	91,34	730,72	0,01 %	
5.4.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,28	810,97	993,68	1.271,91	0,01 %	
6			ALVENARIA E FECHAMENTOS		1		324.134,29	324.134,29	2,24 %	
6.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	708,23	69,20	84,79	60.050,82	0,42 %	
6.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	125,93	123,72	151,59	19.089,72	0,13 %	
6.3	DEPEARQ4 21	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. REF: SINAPI (96359)	m²	66,94	158,01	193,60	12.959,58	0,09 %	
6.4	DEPEARQ4 22	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96358)	m²	158,48	142,84	175,02	27.737,16	0,19 %	
6.5	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	52,3	138,90	170,19	8.900,93	0,06 %	
6.6	DEPEARQ6 76	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96370)	m²	7,15	91,92	112,62	805,23	0,01 %	
6.7	DEPEARQ5	Próprio	PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	m²	23,05	325,47	398,79	9.192,10	0,06 %	
6.8	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	184,51	88,59	108,54	20.026,71	0,14 %	
6.9	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	141,55	68,66	84,12	11.907,18	0,08 %	
6.10	DEPEARQ6 09	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MDF VERDE SALVIA (ARAUCO OU SIMILAR) 15MM DE 64X64 CM E 2,60 M DE ALTURA.	m²	152	346,59	424,67	64.549,84	0,45 %	
6.11	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA BALÍSTICA RAMOR 500: 2,50X1200X3000mm	UND	10	7.168,69	8.783,79	87.837,90	0,61 %	
6.12	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	3,52	249,74	306,00	1.077,12	0,01 %	
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS		1		101.637,98	101.637,98	0,70 %	
7.1			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1		22.435,32	22.435,32	0,16 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
7.1.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	72,96	8,67	10,62	774,83	0,01 %	
7.1.2	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	72,96	17,62	21,58	1.574,47	0,01 %	
7.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,81	26,16	32,05	3.711,71	0,03 %	
7.1.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	145,98	35,52	43,52	6.353,04	0,04 %	
7.1.5	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,11	31,83	39,00	1.057,29	0,01 %	
7.1.6	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	188,83	12,88	15,78	2.979,73	0,02 %	
7.1.7	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	27,11	29,56	36,21	981,65	0,01 %	
7.1.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46	10,53	12,90	593,40	0,00 %	
7.1.9	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	14,48	17,74	106,44	0,00 %	
7.1.10	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	12,31	15,08	15,08	0,00 %	
7.1.11	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	11,94	14,63	131,67	0,00 %	
7.1.12	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	77,75	95,26	2.381,50	0,02 %	
7.1.13	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	29,45	36,08	36,08	0,00 %	
7.1.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	13,94	17,08	444,08	0,00 %	
7.1.15	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	16,10	19,72	59,16	0,00 %	
7.1.16	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	8,87	10,86	152,04	0,00 %	
7.1.17	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	18,48	22,64	362,24	0,00 %	
7.1.18	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	16,43	20,13	60,39	0,00 %	
7.1.19	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	7,98	9,77	214,94	0,00 %	
7.1.20	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	21,54	26,39	79,17	0,00 %	
7.1.21	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	31,70	38,84	38,84	0,00 %	
7.1.22	103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	25,48	31,22	62,44	0,00 %	
7.1.23	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	15,54	19,04	57,12	0,00 %	
7.1.24	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	33,42	40,94	122,82	0,00 %	
7.1.25	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	20,76	25,43	76,29	0,00 %	
7.1.26	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	7,27	8,90	8,90	0,00 %	
7.2			ÁGUA POTÁVEL		1		8.309,45	8.309,45	0,06 %	
7.2.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,01	8,67	10,62	159,40	0,00 %	
7.2.2	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,01	17,62	21,58	323,91	0,00 %	
7.2.3	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	145,77	5,57	6,82	994,15	0,01 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
7.2.4	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,31	15,08	60,32	0,00 %	
7.2.5	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	11,94	14,63	73,15	0,00 %	
7.2.6	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	10,41	12,75	76,50	0,00 %	
7.2.7	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	10,53	12,90	206,40	0,00 %	
7.2.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	14,48	17,74	195,14	0,00 %	
7.2.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	77,75	95,26	1.047,86	0,01 %	
7.2.10	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	29,45	36,08	144,32	0,00 %	
7.2.11	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	13,94	17,08	187,88	0,00 %	
7.2.12	DEPEARQ5 83	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUA DE 310 LITROS INCLUSO TORNEIRA BOIA 1/2" E 3/4"	UN	1	379,72	465,27	465,27	0,00 %	
7.2.13	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA MODELO PACÍFICO 2000 L/H	UN	1	2.805,87	3.438,03	3.438,03	0,02 %	
7.2.14	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO 2,6 KG	UN	1	764,81	937,12	937,12	0,01 %	
7.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1		43.857,44	43.857,44	0,30 %	
7.3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,482	116,26	142,45	68,66	0,00 %	
7.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	5,357	102,40	125,47	672,14	0,00 %	
7.3.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	7,525	128,20	157,08	1.182,02	0,01 %	
7.3.4	DEPEARQ0 90468	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	2,762	62,09	76,07	210,10	0,00 %	
7.3.5	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,55	9,16	11,22	28,61	0,00 %	
7.3.6	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	6,91	13,95	17,09	118,09	0,00 %	
7.3.7	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	12,23	18,68	22,88	279,82	0,00 %	
7.3.8	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,15	9,64	11,81	391,50	0,00 %	
7.3.9	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,15	26,54	32,51	1.077,70	0,01 %	
7.3.10	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44	24,23	29,68	1.305,92	0,01 %	
7.3.11	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,63	30,64	37,54	811,99	0,01 %	
7.3.12	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	71,75	38,17	46,76	3.355,03	0,02 %	
7.3.13	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	79,88	42,67	52,28	4.176,12	0,03 %	
7.3.14	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,05	63,45	77,74	1.325,46	0,01 %	
7.3.15	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	104,23	29,56	36,21	3.774,16	0,03 %	
7.3.16	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	79,88	26,55	32,53	2.598,49	0,02 %	
7.3.17	DEPEARQ5 82	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE.	M	17,05	26,57	32,55	554,97	0,00 %	
7.3.18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31	11,65	14,27	442,37	0,00 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia							
Orçamento Sintético								B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
								22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)				
7.3.19	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30	11,39	13,95	418,50	0,00 %				
7.3.20	89804	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	22,46	27,52	247,68	0,00 %				
7.3.21	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	17,27	21,16	84,64	0,00 %				
7.3.22	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	16,47	20,18	20,18	0,00 %				
7.3.23	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	21,48	26,31	26,31	0,00 %				
7.3.24	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	10,35	12,68	202,88	0,00 %				
7.3.25	DEPEARQ580	Próprio	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89806)	UN	2	55,70	68,24	136,48	0,00 %				
7.3.26		89808	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	64,56	79,10	158,20	0,00 %			
7.3.27	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	46	23,74	29,08	1.337,68	0,01 %				
7.3.28	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	24,89	30,49	579,31	0,00 %				
7.3.29	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	32,84	40,23	321,84	0,00 %				
7.3.30	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	43	42,03	51,49	2.214,07	0,02 %				
7.3.31	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	125	17,02	20,85	2.606,25	0,02 %				
7.3.32	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	39,71	48,65	48,65	0,00 %				
7.3.33	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	86,01	105,38	210,76	0,00 %				
7.3.34	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	22	31,65	38,78	853,16	0,01 %				
7.3.35	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	35,99	44,09	220,45	0,00 %				
7.3.36	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	58,34	71,48	1.429,60	0,01 %				
7.3.37	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	47,18	57,80	57,80	0,00 %				
7.3.38	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	52,60	64,45	64,45	0,00 %				
7.3.39	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	107	19,43	23,80	2.546,60	0,02 %				
7.3.40	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	53,92	66,06	1.189,08	0,01 %				
7.3.41	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	49,63	60,81	1.094,58	0,01 %				
7.3.42	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	56,24	68,91	964,74	0,01 %				

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
7.3.43	DEPEARQ579	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89549)	UN	27	20,70	25,36	684,72	0,00 %		
7.3.44	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37	73,66	90,25	3.339,25	0,02 %		
7.3.45	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	107,61	131,85	395,55	0,00 %		
7.3.46	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	25,21	30,88	30,88	0,00 %		
7.4			DRENAGEM PLUVIAL		1		27.035,77	27.035,77	0,19 %		
7.4.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,709	116,26	142,45	100,99	0,00 %		
7.4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	8,505	102,40	125,47	1.067,12	0,01 %		
7.4.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	5,88	128,20	157,08	923,63	0,01 %		
7.4.4	DEPEARQ089580	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	3,128	62,09	76,07	237,94	0,00 %		
7.4.5		SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	121,11	76,01	93,13	11.278,97	0,08 %		
7.4.6	DEPEARQ581	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM PAREDE.	M	121,11	29,60	36,26	4.391,44	0,03 %		
7.4.7	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	21	84,06	102,99	2.162,79	0,01 %		
7.4.8	DEPEARQ439	Próprio	CURVA LONGA 45, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	UN	2	199,67	244,65	489,30	0,00 %		
7.4.9	DEPEARQ438	Próprio	CURVA LONGA 90, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	UN	6	229,24	280,88	1.685,28	0,01 %		
7.4.10	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	141,79	173,73	1.042,38	0,01 %		
7.4.11	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	145,28	178,01	356,02	0,00 %		
7.4.12	DEPEARQ437	Próprio	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	UN	4	188,63	231,12	924,48	0,01 %		
7.4.13	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3	646,22	791,81	2.375,43	0,02 %		
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO		1		1.283.557,39	1.283.557,39	8,89 %		
8.1			ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA COMUM		1		440.495,50	440.495,50	3,05 %		
8.1.1	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	355,2	7,46	9,14	3.246,52	0,02 %		
8.1.2	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	355,2	18,53	22,70	8.063,04	0,06 %		
8.1.3	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	313	6,15	7,53	2.356,89	0,02 %		
8.1.4	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	5	40,09	49,12	245,60	0,00 %		
8.1.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61	33,16	40,63	2.478,43	0,02 %		
8.1.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	50,42	61,77	1.667,79	0,01 %		
8.1.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	67,67	82,91	497,46	0,00 %		
8.1.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	40,39	49,48	791,68	0,01 %		
8.1.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84	34,73	42,55	3.574,20	0,02 %		
8.1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	39,22	48,05	864,90	0,01 %		
8.1.11	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44	50,83	62,28	2.740,32	0,02 %		
8.1.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	41,48	50,82	1.118,04	0,01 %		
8.1.13	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	36,99	45,32	906,40	0,01 %		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.14	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	114	12,71	15,57	1.774,98	0,01 %
8.1.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	129	20,31	24,88	3.209,52	0,02 %
8.1.16	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	35,81	43,87	2.193,50	0,02 %
8.1.17	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	15,35	18,80	376,00	0,00 %
8.1.18	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	601	18,67	22,87	13.744,87	0,10 %
8.1.19	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	798	9,22	11,29	9.009,42	0,06 %
8.1.20	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	30	16,54	20,26	607,80	0,00 %
8.1.21	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	15	25,14	30,80	462,00	0,00 %
8.1.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11861,605	5,09	6,23	73.897,79	0,51 %
8.1.23	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14316,12	7,89	9,66	138.293,71	0,96 %
8.1.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	48	11,60	14,21	682,08	0,00 %
8.1.25	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58	13,77	16,87	978,46	0,01 %
8.1.26	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	13,77	16,87	118,09	0,00 %
8.1.27	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,8	14,75	18,07	1.152,86	0,01 %
8.1.28	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	76,5	19,19	23,51	1.798,51	0,01 %
8.1.29	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2807,6	10,70	13,11	36.807,63	0,25 %
8.1.30	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	2917,3	15,78	19,33	56.391,40	0,39 %
8.1.31	DEPEARQ4	Próprio	TAMPA CEGA 4x2" PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	UND	10	11,64	14,26	142,60	0,00 %
8.1.32	DEPEARQ234	Próprio	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992)	UN	135	40,03	49,04	6.620,40	0,05 %
8.1.33	DEPEARQ245	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	UN	20	68,55	83,99	1.679,80	0,01 %
8.1.34	DEPEARQ428	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM e ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO e CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97238)	M	214	129,50	158,67	33.955,38	0,24 %
8.1.35	DEPEARQ429	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881)	UN	5	882,21	1.080,97	5.404,85	0,04 %
8.1.36	DEPEARQ764	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF: SINAPI (93674)	UN	14	177,40	217,36	3.043,04	0,02 %
8.1.37	DEPEARQ432	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740)	UN	389,2	11,66	14,28	5.557,77	0,04 %
8.1.38	DEPEARQ795801	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	134,00	164,19	492,57	0,00 %
8.1.39	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	82	42,13	51,62	4.232,84	0,03 %
8.1.40	DEPEARQ689	Próprio	BUCHA e ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19	4,35	5,33	101,27	0,00 %
8.1.41	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	59,11	72,42	72,42	0,00 %
8.1.42	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14	15,62	19,13	267,82	0,00 %
8.1.43	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26	12,16	14,89	387,14	0,00 %
8.1.44	DEPEARQ7	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	62	19,03	23,31	1.445,22	0,01 %

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
8.1.45	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	64,87	79,48	635,84	0,00 %	
8.1.46	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	99,64	122,08	122,08	0,00 %	
8.1.47	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	67,43	82,62	82,62	0,00 %	
8.1.48	DEPEARQ7 71	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	UN	18	28,92	35,43	637,74	0,00 %	
8.1.49	DEPEARQ7 72	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	UN	1	38,13	46,72	46,72	0,00 %	
8.1.50	DEPEARQ7 73	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	UN	19	27,14	33,25	631,75	0,00 %	
8.1.51	DEPEARQ7 74	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	UN	60	34,57	42,35	2.541,00	0,02 %	
8.1.52	DEPEARQ7 75	Próprio	CONJUNTO 35MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	UN	23	19,64	24,06	553,38	0,00 %	
8.1.53	DEPEARQ7 76	Próprio	CONJUNTO 60MM - TOMADA 2P+T - 10A - BAIXA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44	29,17	35,74	1.572,56	0,01 %	
8.1.54	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	89,29	109,40	218,80	0,00 %	
8.2			LUMINÁRIAS		1		160.842,91	160.842,91	1,11 %	
8.2.1	DEPEARQ4 42	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607)	UN	3	108,27	132,66	397,98	0,00 %	
8.2.2	DEPEARQ4 75	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 30X30 CM (4000K - 1900 LM - 24 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	UND	53	61,30	75,11	3.980,83	0,03 %	
8.2.3	DEPEARQ4	Próprio	PLACA LED DE SOBREPOR NA CORE BRANCA - 30X30 CM (3000 K - 1900 LM - 24 W) REF: SBC (060193)	UND	1	98,59	120,80	120,80	0,00 %	
8.2.4	DEPEARQ4 77	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 20X20 CM (3000 K - 900 LM - 8 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103787)	UN	45	48,40	59,30	2.668,50	0,02 %	
8.2.5	DEPEARQ4 78	Próprio	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR ALETADA (60X60 CM) PARA 4 LÂMPADAS T8 LED (4000 K - 3.600 LM - 9W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105542)	UN	330	268,02	328,40	108.372,00	0,75 %	
8.2.6	DEPEARQ4 79	Próprio	SPOT DE EMBUTIR BRANCO PARA AR70 (3.000K - 440 LM - 7W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (13918)	UND	14	114,55	140,35	1.964,90	0,01 %	
8.2.7	DEPEARQ4 80	Próprio	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR BRANCO, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105546)	UN	281	59,94	73,44	20.636,64	0,14 %	
8.2.8	DEPEARQ4 81	Próprio	PENDENTE RETANGULAR NA COR PRETA COM LED INTEGRADO (AxLxC-7.0x4.5x114CM (3.700 LM -4.000 K) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (060812)	UND	25	478,64	586,47	14.661,75	0,10 %	
8.2.9	DEPEARQ4 82	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR, NA COR BRANCA 40X40 CM (30 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	UND	5	139,87	171,38	856,90	0,01 %	
8.2.10	DEPEARQ4 83	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED, LUZ MORNA, 200 W, 30.000 LUMNES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105921)	UN	2	190,09	232,91	465,82	0,00 %	
8.2.11	DEPEARQ4	Próprio	FITA LED, (3.000 K - 3.400 LM/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105547)	M	69	40,13	49,17	3.392,73	0,02 %	
8.2.12	DEPEARQ4	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	UND	177	15,33	18,78	3.324,06	0,02 %	
8.3			REDE ESTABILIZADA		1		259.697,95	259.697,95	1,80 %	
8.3.1	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	86,2	7,46	9,14	787,86	0,01 %	
8.3.2	DEPEARQ4 12	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781)	M	33	8,62	10,56	348,48	0,00 %	
8.3.3	DEPEARQ4 13	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF SINAPI (90444)	M	16	14,14	17,32	277,12	0,00 %	
8.3.4	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	86,2	18,53	22,70	1.956,74	0,01 %	
8.3.5	DEPEARQ4 15	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM. REF - SINAPI (90467)	M	33	27,91	34,19	1.128,27	0,01 %	
8.3.6	DEPEARQ4 14	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468)	M	16	9,49	11,62	185,92	0,00 %	
8.3.7	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	110	6,15	7,53	828,30	0,01 %	
8.3.8	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	5	40,09	49,12	245,60	0,00 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
8.3.9	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	63	15,35	18,80	1.184,40	0,01 %		
8.3.10	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220	9,22	11,29	2.483,80	0,02 %		
8.3.11	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	30	16,54	20,26	607,80	0,00 %		
8.3.12	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	15	25,14	30,80	462,00	0,00 %		
8.3.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7713,81	7,89	9,66	74.515,40	0,52 %		
8.3.14	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42	34,73	42,55	1.787,10	0,01 %		
8.3.15	DEPEARQ257	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91994)	UN	1296	27,81	34,07	44.154,72	0,31 %		
8.3.16	DEPEARQ234	Próprio	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992)	UN	23	40,03	49,04	1.127,92	0,01 %		
8.3.17	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29	12,35	15,13	438,77	0,00 %		
8.3.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102	13,77	16,87	1.720,74	0,01 %		
8.3.19	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	79,1	14,75	18,07	1.429,33	0,01 %		
8.3.20	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,5	21,20	25,97	636,26	0,00 %		
8.3.21	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	551	10,70	13,11	7.223,61	0,05 %		
8.3.22	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	630,1	15,78	19,33	12.179,83	0,08 %		
8.3.23	DEPEARQ4	Próprio	TAMPA CEGA 4x2" PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	UND	63	11,64	14,26	898,38	0,01 %		
8.3.24	DEPEARQ429	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881)	UN	4	882,21	1.080,97	4.323,88	0,03 %		
8.3.25	DEPEARQ245	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	UN	20	68,55	83,99	1.679,80	0,01 %		
8.3.26	DEPEARQ4	Próprio	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (063511)	M	1299,6	19,57	23,97	31.151,41	0,22 %		
8.3.27	DEPEARQ431	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386)	UN	67	13,12	16,07	1.076,69	0,01 %		
8.3.28	DEPEARQ432	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740)	UN	110	11,66	14,28	1.570,80	0,01 %		
8.3.29	DEPEARQ434	Próprio	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	UN	3	155,20	190,16	570,48	0,00 %		
8.3.30	DEPEARQ7	Próprio	POSTE/TORRE CONDUTORA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	59	830,17	1.017,20	60.014,80	0,42 %		
8.3.31	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	13,77	16,87	134,96	0,00 %		
8.3.32	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	39,22	48,05	576,60	0,00 %		
8.3.33	DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1	80,17	98,23	98,23	0,00 %		
8.3.34	DEPEARQ1	Próprio	CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511	M	25,5	10,36	12,69	323,59	0,00 %		
8.3.35	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	67,43	82,62	82,62	0,00 %		
8.3.36	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.212,56	1.485,74	1.485,74	0,01 %		
8.4			ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DAS CONDENSADORAS DE AR		1		211.937,05	211.937,05	1,47 %		
8.4.1	DEPEARQ6	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	120	15,35	18,80	2.256,00	0,02 %		
8.4.2	DEPEARQ6	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	15	17,24	21,12	316,80	0,00 %		
8.4.3	DEPEARQ431	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386)	UN	32	13,12	16,07	514,24	0,00 %		
8.4.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	160	42,13	51,62	8.259,20	0,06 %		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético								B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
8.4.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	18,67	22,87	205,83	0,00 %	
8.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	261,25	11,03	13,51	3.529,48	0,02 %	
8.4.7	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4055,55	3,50	4,28	17.357,75	0,12 %	
8.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	27	69,23	84,82	2.290,14	0,02 %	
8.4.9	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46	54,75	67,08	3.085,68	0,02 %	
8.4.10	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	68,81	84,31	674,48	0,00 %	
8.4.11	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	178,47	218,67	1.093,35	0,01 %	
8.4.12	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	18,02	22,07	397,26	0,00 %	
8.4.13	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36	14,55	17,82	641,52	0,00 %	
8.4.14	DEPEARQ689	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	225	4,35	5,33	1.199,25	0,01 %	
8.4.15	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,1	19,66	24,08	1.086,00	0,01 %	
8.4.16	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,2	10,66	13,06	4.834,81	0,03 %	
8.4.17	DEPEARQ6	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 1,5 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	511	4,98	6,10	3.117,10	0,02 %	
8.4.18	DEPEARQ6	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 6 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65	5,57	6,82	443,30	0,00 %	
8.4.19	DEPEARQ690	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.409,71	1.727,31	3.454,62	0,02 %	
8.4.20	DEPEARQ7	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50	19,03	23,31	1.165,50	0,01 %	
8.4.21	DEPEARQ699	Próprio	ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51	110,78	135,73	6.922,23	0,05 %	
8.4.22	DEPEARQ695	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3	75,29	92,25	276,75	0,00 %	
8.4.23	DEPEARQ700	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2 1/2", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	62	220,98	270,76	16.787,12	0,12 %	
8.4.24	DEPEARQ696	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88	84,68	103,75	9.130,00	0,06 %	
8.4.25	DEPEARQ702	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,4	21,82	26,73	999,70	0,01 %	
8.4.26	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	62,5	19,89	24,37	1.523,12	0,01 %	
8.4.27	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	116	30,34	37,17	4.311,72	0,03 %	
8.4.28	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	36	42,47	52,03	1.873,08	0,01 %	
8.4.29	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	54	87,78	107,55	5.807,70	0,04 %	
8.4.30	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	144	302,39	370,51	53.353,44	0,37 %	
8.4.31	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1033,2	12,55	15,37	15.880,28	0,11 %	
8.4.32	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,2	11,03	13,51	205,35	0,00 %	
8.4.33	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.301,76	1.595,04	1.595,04	0,01 %	
8.4.34	DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 80A - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	UN	1	366,42	448,97	448,97	0,00 %	
8.4.35	DEPEARQ6	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	607,54	744,41	2.233,23	0,02 %	
8.4.36	DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	365,10	447,35	447,35	0,00 %	
8.4.37	DEPEARQ703	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	UN	4	102,87	126,04	504,16	0,00 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%	Não Desonerado		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
8.4.38	DEPEARQ778	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101878)	UN	5	1.175,58	1.440,43	7.202,15	0,05 %	
8.4.39	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	99,64	122,08	122,08	0,00 %	
8.4.40	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	75,36	92,33	646,31	0,00 %	
8.4.41	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	71,05	87,05	174,10	0,00 %	
8.4.42	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	75,36	92,33	830,97	0,01 %	
8.4.43	DEPEARQ434	Próprio	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	UN	1	155,20	190,16	190,16	0,00 %	
8.4.44	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	88,96	109,00	109,00	0,00 %	
8.4.45	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	80,63	98,79	98,79	0,00 %	
8.4.46	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	59,11	72,42	144,84	0,00 %	
8.4.47	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,60	14,21	42,63	0,00 %	
8.4.48	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,35	15,13	15,13	0,00 %	
8.4.49	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,77	16,87	16,87	0,00 %	
8.4.50	DEPEARQ759	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REF.: 101873	UN	1	232,41	284,77	284,77	0,00 %	
8.4.51	DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	134,00	164,19	492,57	0,00 %	
8.4.52	DEPEARQ2	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532)	UN	50	3,37	4,12	206,00	0,00 %	
8.4.53	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10 mm2	UN	250	11,27	13,80	3.450,00	0,02 %	
8.4.54	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2	UN	18	11,67	14,29	257,22	0,00 %	
8.4.55	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2	UN	24	12,28	15,04	360,96	0,00 %	
8.4.56	DEPEARQ2	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091)	UN	8	5,02	6,15	49,20	0,00 %	
8.4.57	DEPEARQ2	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302)	UN	12	43,44	53,22	638,64	0,00 %	
8.4.58	DEPEARQ2	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300)	UN	22	70,50	86,38	1.900,36	0,01 %	
8.4.59	DEPEARQ7	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 5X6MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	202	38,37	47,01	9.496,02	0,07 %	
8.4.60	DEPEARQ7	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 4X4MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	33	29,21	35,79	1.181,07	0,01 %	
8.4.61	DEPEARQ709	Próprio	PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN	1	468,29	573,79	573,79	0,00 %	
8.4.62	DEPEARQ708	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN	2	323,86	396,82	793,64	0,01 %	
8.4.63	DEPEARQ777	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	UN	20	71,20	87,24	1.744,80	0,01 %	
8.4.64	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	732,73	897,81	2.693,43	0,02 %	
8.5			ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS		1		210.583,98	210.583,98	1,46 %	
8.5.1	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	40	19,95	24,44	977,60	0,01 %	
8.5.2	93016	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	24	33,98	41,63	999,12	0,01 %	
8.5.3	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	20	31,29	38,33	766,60	0,01 %	
8.5.4	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6	48,46	59,37	356,22	0,00 %	
8.5.5	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1572	30,34	37,17	58.431,24	0,40 %	
8.5.6	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	1	40,09	49,12	49,12	0,00 %	
8.5.7	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	741,5	19,89	24,37	18.070,35	0,13 %	
8.5.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	105,5	66,15	81,05	8.550,77	0,06 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
8.5.9	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	388	118,48	145,17	56.325,96	0,39 %		
8.5.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49	28,13	34,46	1.688,54	0,01 %		
8.5.11	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41	47,57	58,28	2.389,48	0,02 %		
8.5.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,65	102,40	125,47	207,02	0,00 %		
8.5.13	DEPEARQ506	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170)	M	57,5	104,22	127,70	7.342,75	0,05 %		
8.5.14	DEPEARQ542	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 300X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SBC (003567) - SINAPI (91170)	M	40	203,43	249,26	9.970,40	0,07 %		
8.5.15	DEPEARQ5	Próprio	LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 300x100mm - FIXAÇÃO E ACESSÓRIO	M	31	179,85	220,37	6.831,47	0,05 %		
8.5.16	DEPEARQ0	Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	1,65	62,09	76,07	125,51	0,00 %		
8.5.17	DEPEARQ412	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781)	M	22	8,62	10,56	232,32	0,00 %		
8.5.18	DEPEARQ414	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468)	M	22	9,49	11,62	255,64	0,00 %		
8.5.19	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2	UN	64	12,28	15,04	962,56	0,01 %		
8.5.20	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50 mm2	UN	4	15,30	18,74	74,96	0,00 %		
8.5.21	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2	UN	0	16,51	20,22	0,00	0,00 %		
8.5.22	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2	UN	12	18,53	22,70	272,40	0,00 %		
8.5.23	DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2	UN	36	11,67	14,29	514,44	0,00 %		
8.5.24	97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	649,71	796,08	796,08	0,01 %		
8.5.25	DEPEARQ6	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	607,54	744,41	2.233,23	0,02 %		
8.5.26	DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	365,10	447,35	894,70	0,01 %		
8.5.27	DEPEARQ736	Próprio	ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO -1800x800x600mm - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	25.425,48	31.153,84	31.153,84	0,22 %		
8.5.28	DEPEARQ3	Próprio	INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878)	UN	1	91,13	111,66	111,66	0,00 %		
9			CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)		1		443.628,50	443.628,50	3,07 %		
9.1	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	225,7	7,46	9,14	2.062,89	0,01 %		
9.2	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	225,7	18,53	22,70	5.123,39	0,04 %		
9.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	701	12,16	14,89	10.437,89	0,07 %		
9.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220	16,20	19,84	4.364,80	0,03 %		
9.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288	15,62	19,13	5.509,44	0,04 %		
9.6	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,5	16,69	20,45	501,02	0,00 %		
9.7	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	187,45	19,66	24,08	4.513,79	0,03 %		
9.8	91885	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	197	14,55	17,82	3.510,54	0,02 %		
9.9	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	127	14,74	18,06	2.293,62	0,02 %		
9.10	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90	18,02	22,07	1.986,30	0,01 %		
9.11	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	921	15,78	19,33	17.802,93	0,12 %		
9.12	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	205	18,67	22,87	4.688,35	0,03 %		
9.13	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	62	30,89	37,84	2.346,08	0,02 %		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
9.14	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59	15,35	18,80	1.109,20	0,01 %		
9.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	20,31	24,88	373,20	0,00 %		
9.16	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	35,81	43,87	1.667,06	0,01 %		
9.17	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24	1.265,72	1.550,88	37.221,12	0,26 %		
9.18	DEPEARQ194	Próprio	TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"x2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	UN	74	76,85	94,16	6.967,84	0,05 %		
9.19	DEPEARQ206	Próprio	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOPEs (160870) 05/2023	UND	568	38,07	46,64	26.491,52	0,18 %		
9.20	DEPEARQ499	Próprio	TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"x2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	UN	25	76,94	94,27	2.356,75	0,02 %		
9.21	DEPEARQ202	Próprio	BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200)	UN	24	157,59	193,09	4.634,16	0,03 %		
9.22	DEPEARQ303	Próprio	PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378)	UN	48	20,94	25,65	1.231,20	0,01 %		
9.23	DEPEARQ503	Próprio	TOMADA TETO DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"x2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	UN	62	95,09	116,51	7.223,62	0,05 %		
9.24	DEPEARQ505	Próprio	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	246	38,34	46,97	11.554,62	0,08 %		
9.25	DEPEARQ101	Próprio	CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436	M	28219	4,79	5,86	165.363,34	1,15 %		
9.26	DEPEARQ505	Próprio	MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	UN	433	70,53	86,42	37.419,86	0,26 %		
9.27	DEPEARQ505	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17	96,07	117,71	2.001,07	0,01 %		
9.28	DEPEARQ506	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170)	M	213	104,22	127,70	27.200,10	0,19 %		
9.29	DEPEARQ126	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA - REF: SBC (063447)	M	170	176,19	215,88	36.699,60	0,25 %		
9.30	DEPEARQ505	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448	UN	24	37,43	45,86	1.100,64	0,01 %		
9.31	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	288	9,22	11,29	3.251,52	0,02 %		
9.32	DEPEARQ606	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	47	17,24	21,12	992,64	0,01 %		
9.33	DEPEARQ606	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	193	15,35	18,80	3.628,40	0,03 %		
10			CLIMATIZAÇÃO		1		2.615.300,51	2.615.300,51	18,11 %		
10.1			REFRIGERAÇÃO		1		2.406.495,75	2.406.495,75	16,66 %		
10.1.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	528	40,47	49,58	26.178,24	0,18 %		
10.1.2	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	295	80,21	98,28	28.992,60	0,20 %		
10.1.3	97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	590	98,10	120,20	70.918,00	0,49 %		
10.1.4	DEPEARQ790	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 7/8", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	M	61	278,66	341,44	20.827,84	0,14 %		
10.1.5	DEPEARQ793	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/8", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	M	128	369,34	452,55	57.926,40	0,40 %		
10.1.6	DEPEARQ529	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-01D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	68	331,77	406,51	27.642,68	0,19 %		
10.1.7	DEPEARQ531	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-02D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	394,16	482,96	8.210,32	0,06 %		
10.1.8	DEPEARQ532	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-03D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38	584,18	715,79	27.200,02	0,19 %		
10.1.9	DEPEARQ533	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-04D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	886,43	1.086,14	1.086,14	0,01 %		
10.1.10	DEPEARQ534	Próprio	REFINET CONDENSADORA FQZHW-02N1E - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10	1.827,80	2.239,60	22.396,00	0,16 %		
10.1.11	DEPEARQ636	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 16 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	UND	1	57.805,17	66.244,72	66.244,72	0,46 %		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético							B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais	
							22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
10.1.12	DEPEARQ6 39	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 14 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	UND	1	54.579,52	62.548,12	62.548,12	0,43 %	
10.1.13	DEPEARQ6 40	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 12 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	UND	9	37.242,58	42.679,99	384.119,91	2,66 %	
10.1.14	DEPEARQ6 41	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 10 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	UND	7	35.089,61	40.212,69	281.488,83	1,95 %	
10.1.15	DEPEARQ6 42	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 08 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	UND	2	34.537,20	39.579,63	79.159,26	0,55 %	
10.1.16	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 7500 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	27	4.209,63	4.824,23	130.254,21	0,90 %	
10.1.17	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	12	4.278,48	4.903,13	58.837,56	0,41 %	
10.1.18	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	4	4.420,79	5.066,22	20.264,88	0,14 %	
10.1.19	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	13	4.981,82	5.709,16	74.219,08	0,51 %	
10.1.20	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	2	5.477,73	6.277,47	12.554,94	0,09 %	
10.1.21	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	9	5.597,85	6.415,13	57.736,17	0,40 %	
10.1.22	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	2	4.153,70	4.760,14	9.520,28	0,07 %	
10.1.23	DEPEARQ6 50	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	1	4.349,49	4.984,51	4.984,51	0,03 %	
10.1.24	DEPEARQ6 51	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	8	4.658,56	5.338,70	42.709,60	0,30 %	
10.1.25	DEPEARQ6 52	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	18	4.730,45	5.421,09	97.579,62	0,68 %	
10.1.26	DEPEARQ6 53	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	31	4.976,48	5.703,04	176.794,24	1,22 %	
10.1.27	DEPEARQ6 54	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 27300 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	2	5.097,15	5.841,33	11.682,66	0,08 %	
10.1.28	DEPEARQ6 55	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 30700 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	4	4.963,58	5.688,26	22.753,04	0,16 %	
10.1.29	DEPEARQ6 56	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 34100 BTU/H - REF. SBC (070931)	UND	1	5.094,08	5.837,81	5.837,81	0,04 %	
10.1.30	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	528	65,94	80,79	42.657,12	0,30 %	
10.1.31	DEPEARQ7 91	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 3/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	M	218	221,96	271,96	59.287,28	0,41 %	
10.1.32	DEPEARQ7 92	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	M	19	337,55	413,60	7.858,40	0,05 %	
10.1.33	DEPEARQ7 94	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	M	284	310,45	380,39	108.030,76	0,75 %	
10.1.34	DEPEARQ7 95	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/2", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	M	23	489,66	599,98	13.799,54	0,10 %	
10.1.35	DEPEARQ6 72	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 9 MM, DN = 1/2", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1768	12,71	15,57	27.527,76	0,19 %	
10.1.36	DEPEARQ6	Próprio	CABO SHIELDADO PARA COMUNICAÇÃO AWG18X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1768	24,50	30,01	53.057,68	0,37 %	
10.1.37	DEPEARQ7 18	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/4" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	71	363,17	444,99	31.594,29	0,22 %	
10.1.38	DEPEARQ7 19	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	74	348,30	426,77	31.580,98	0,22 %	
10.1.39	DEPEARQ7 20	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/2" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	71	352,11	431,44	30.632,24	0,21 %	
10.1.40	DEPEARQ7 22	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 5/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	74	352,11	431,44	31.926,56	0,22 %	
10.1.41	DEPEARQ7	Próprio	FLUÍDO REFRIGERANTE R-141 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	41,81	144,42	176,95	7.398,27	0,05 %	
10.1.42	DEPEARQ7	Próprio	FLUÍDO REFRIGERANTE R410A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	125,42	81,25	99,55	12.485,56	0,09 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.		B.D.I.	Encargos Sociais	
						22,53%		14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
10.1.43	DEPEARQ7	Próprio	NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	m³	233	147,35	180,54	42.065,82	0,29 %	
10.1.44	DEPEARQ7 43	Próprio	CONTROLE CENTRAL TOUCHSCREEN PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 384 UNIDADES INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	13.896,87	15.925,81	15.925,81	0,11 %	
10.2			VENTILAÇÃO		1		135.488,41	135.488,41	0,94 %	
10.2.1	DEPEARQ5 36	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400x250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UN	1	492,99	604,06	604,06	0,00 %	
10.2.2	DEPEARQ5 37	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 550X250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UN	4	516,70	633,11	2.532,44	0,02 %	
10.2.3	DEPEARQ6	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286)	UN	146	94,38	115,64	16.883,44	0,12 %	
10.2.4	DEPEARQ6	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286)	UN	2	147,35	180,54	361,08	0,00 %	
10.2.5	DEPEARQ6	Próprio	CABO PP 2X24 AWG DE COMUNICAÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	89,40	109,54	1.971,72	0,01 %	
10.2.6	DEPEARQ6	Próprio	VENEZIANA DE AR EXTERNO 200X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	140,66	172,35	1.378,80	0,01 %	
10.2.7	DEPEARQ6	Próprio	VENEZIANA DE AR EXTERNO 400X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	194,29	238,06	238,06	0,00 %	
10.2.8	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR 40X25CM - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	Kg	1397	36,28	44,45	62.096,65	0,43 %	
10.2.9	DEPEARQ6	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 250/100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	932,54	1.068,69	8.549,52	0,06 %	
10.2.10	DEPEARQ6	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 500/150 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	1.459,58	1.672,67	1.672,67	0,01 %	
10.2.11	DEPEARQ6	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 10 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12	250,64	287,23	3.446,76	0,02 %	
10.2.12	DEPEARQ6	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 11 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2	281,92	323,08	646,16	0,00 %	
10.2.13	DEPEARQ7 24	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO BLT 500 RD 0º - FILTRO G4 - 11.921M³/H - 45MMCA - 220V - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	25.776,74	29.540,14	29.540,14	0,20 %	
10.2.14	DEPEARQ7	Próprio	CONTROLADOR DE EVENTOS RT-607E PLUS COM SENSOR DE TEMPERATURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	825,84	1.011,90	1.011,90	0,01 %	
10.2.15	DEPEARQ7	Próprio	CONVERSOR DE DADOS TCP-485 220V COM FONTE DE SAÍDA 5.1V DC/2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	3.257,52	3.991,43	3.991,43	0,03 %	
10.2.16	DEPEARQ7	Próprio	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 4,1 CV VENTILADORES 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	459,96	563,58	563,58	0,00 %	
10.3			DRENOS		1		73.316,35	73.316,35	0,51 %	
10.3.1	DEPEARQ7 62	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024. REF.: 98381	M	90	60,80	74,49	6.704,10	0,05 %	
10.3.2	DEPEARQ6 89578	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL TIPO LONA ANTICHAMA 70/100 - REF. MULTIVAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5	76,97	94,31	471,55	0,00 %	
10.3.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	219	36,77	45,05	9.865,95	0,07 %	
10.3.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	53	63,45	77,74	4.120,22	0,03 %	
10.3.5	DEPEARQ7 61	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024. REF.: 98383	M	5	74,78	91,62	458,10	0,00 %	
10.3.6	DEPEARQ7 86	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (89865)	M	440	25,88	31,71	13.952,40	0,10 %	
10.3.7	DEPEARQ7 87	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (104316)	M	167	34,91	42,77	7.142,59	0,05 %	
10.3.8	DEPEARQ7 88	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022. REF. DEPEARQ729	M	130	45,38	55,60	7.228,00	0,05 %	
10.3.9	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	118	161,66	198,08	23.373,44	0,16 %	
11			IMPEMEABILIZAÇÕES		1		40.614,18	40.614,18	0,28 %	
11.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	447,48	73,01	89,45	40.027,08	0,28 %	
11.2	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	38	12,61	15,45	587,10	0,00 %	
12			REVESTIMENTO DE TETO		1		446.890,19	446.890,19	3,09 %	
12.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	464,35	99,37	121,75	56.534,61	0,39 %	
12.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	464,35	5,02	6,15	2.855,75	0,02 %	
12.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	464,35	34,89	42,75	19.850,96	0,14 %	
12.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	445,24	16,64	20,38	9.073,99	0,06 %	
12.5	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	109,98	68,87	84,38	9.280,11	0,06 %	
12.6	DEPEARQ4 56	Próprio	FORRO MODULAR, COM ACABAMENTO EM VINIL BRANCO, REF. GYPCLEAN OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI (104757)	m²	2103,58	131,55	161,18	339.055,02	2,35 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia								
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais					
						22,53%	14,60%	Não Desonerado					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)				
12.7	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM FORRO	m²	85,49	47,70	58,44	4.996,03	0,03 %				
12.8	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	309,73	13,82	16,93	5.243,72	0,04 %				
13			REVESTIMENTO DE PAREDE		1		589.818,35	589.818,35	4,08 %				
13.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2908,02	9,35	11,45	33.296,82	0,23 %				
13.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2908,02	64,55	79,09	229.995,30	1,59 %				
13.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2138,71	3,97	4,86	10.394,13	0,07 %				
13.4	DEPEARQ752	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88497)	m²	2200,99	20,59	25,22	55.508,96	0,38 %				
13.5	DEPEARQ4	Próprio	REINSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO OCA BRASIL CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	20,75	43,63	53,45	1.109,08	0,01 %				
13.6	DEPEARQ495	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO POLIDA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. REF: SINAPI (104612)	m²	345,53	279,60	342,59	118.375,12	0,82 %				
13.7	DEPEARQ440	Próprio	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, VERDE-COLEGIAL, REF. SUVINIL APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	m²	73,68	21,62	26,49	1.951,78	0,01 %				
13.8	DEPEARQ441	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, BRANCO GELO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	m²	4357,65	21,23	26,01	113.342,47	0,79 %				
13.9	DEPEARQ521	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, LINHO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	m²	389,81	21,60	26,46	10.314,37	0,07 %				
13.10	DEPEARQ522	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, SEMENTE DE CARDAMOMO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	m²	559,5	21,81	26,72	14.949,84	0,10 %				
13.11	DEPEARQ523	Próprio	PINTURA TINTA LOUSA & COR ACETINADO, PRETO ABSOLUTO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	m²	34,99	13,54	16,59	580,48	0,00 %				
14			REVESTIMENTO DE PISO		1		1.196.623,80	1.196.623,80	8,29 %				
14.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2739,59	2,50	3,06	8.383,14	0,06 %				
14.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	19,59	32,97	40,39	791,24	0,01 %				
14.3	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	157,51	161,67	198,09	31.201,15	0,22 %				
14.4	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	91,48	71,84	88,02	8.052,06	0,06 %				
14.5	DEPEARQ443	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². REF: SINAPI (104596)	m²	643	301,20	369,06	237.305,58	1,64 %				
14.6	DEPEARQ444	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	m²	2174,02	267,75	328,07	713.230,74	4,94 %				
14.7	DEPEARQ445	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	m²	264	313,30	383,88	101.344,32	0,70 %				
14.8	DEPEARQ448	Próprio	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,74	135,96	166,59	2.122,35	0,01 %				
14.9	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE BORRACHA 5 MM	m²	85,49	70,71	86,64	7.406,85	0,05 %				
14.10	DEPEARQ525	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM.	M	1072,02	28,05	34,36	36.834,60	0,26 %				
14.11	DEPEARQ526	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. REF: SINAPI (104619)	M	135,01	64,80	79,39	10.718,44	0,07 %				
14.12	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	60,12	65,10	79,76	4.795,17	0,03 %				
14.13	DEPEARQ5	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA REF. BELGOTEX, COR CAMELLIA OU SIMILAR, ESPESSURA 3,0 MM, FIXADO COM COLA.	m²	85,49	193,37	236,93	20.255,14	0,14 %				
14.14	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	m²	18,94	611,15	748,84	14.183,02	0,10 %				
15			DIVISÓRIAS		1		2.048.592,62	2.048.592,62	14,18 %				
15.1	DEPEARQ605	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLUNA / POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 85x85, USADO PARA TRANSIÇÕES 1, T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS	UN	121	734,93	842,22	101.908,62	0,71 %				
15.2	DEPEARQ606	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PIVOTANTE EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO HANNOVER, SUPORTE PISO TETO EM ALUMÍNIO PRETO (BRISE EM MDF DA PRESIDÊNCIA). DIMENSÕES: 4,26 M (LARGURA) X 2,60 M (ALTURA)	UN	1	14.459,72	17.717,49	17.717,49	0,12 %				

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético							B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais	
							22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
15.3	DEPEARQ608	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10 MM, MONTADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO PRETO COM ACABAMENTO ACETINADO. (VIDRO DA RECEPÇÃO). 4 MÓDULOS E 2 PORTA, DIMENSÕES: 4,67 M (LARGURA) X 2,20 M (ALTURA).	UN	1	12.623,04	15.467,01	15.467,01	0,11 %	
15.4	DEPEARQ620	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, SIMILAR CADERODE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA	m²	596,49	1.124,02	1.288,12	768.350,69	5,32 %	
15.5	DEPEARQ621	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADERODE, VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA	m²	500,34	1.959,06	2.245,08	1.123.303,32	7,78 %	
15.6	DEPEARQ622	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADERODE, SEM PELICULA APLICADA DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO	m²	10,65	1.789,90	2.051,22	21.845,49	0,15 %	
16			ESQUADRIAS		1		776.625,21	776.625,21	5,38 %	
16.1			PORTAS		1		647.955,50	647.955,50	4,49 %	
16.1.1	DEPEARQ596	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA PARA PINTURA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90842)	UN	16	742,41	909,67	14.554,72	0,10 %	
16.1.2	DEPEARQ148	Próprio	(P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844)	UN	13	778,51	953,90	12.400,70	0,09 %	
16.1.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	429,22	2,19	2,68	1.150,30	0,01 %	
16.1.4	DEPEARQ766	Próprio	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. SINAPI (102221)	m²	429,22	25,98	31,83	13.662,07	0,09 %	
16.1.5	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80 MX2,10)	UND	3	3.520,46	4.313,61	12.940,83	0,09 %	
16.1.6	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,89 X1,50)	UND	1	2.511,15	3.076,91	3.076,91	0,02 %	
16.1.7	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,35 M)	UND	1	2.191,63	2.685,40	2.685,40	0,02 %	
16.1.8	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (1,00X2,10 M)	UND	1	3.965,54	4.858,97	4.858,97	0,03 %	
16.1.9	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,00 M)	UND	11	1.757,24	2.153,14	23.684,54	0,16 %	
16.1.10	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,90X2,10 M)	UND	1	1.867,40	2.288,12	2.288,12	0,02 %	
16.1.11	DEPEARQ610	Próprio	(P03) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER, FOLHA MÉDIA 0,90x2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	1	3.889,52	4.765,82	4.765,82	0,03 %	
16.1.12	DEPEARQ611	Próprio	(P05) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÓDULO DE PORTA DE GIRO COM FOLHA ÚNICA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, FECHADURA DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 3/4 COM PARADOR DE PORTA	UN	75	5.363,36	6.146,41	460.980,75	3,19 %	
16.1.13	DEPEARQ681	Próprio	(P04) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,80X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, (P04), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90796)	UN	3	3.080,53	3.774,57	11.323,71	0,08 %	
16.1.14	DEPEARQ682	Próprio	(P08) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE. REF: SINAPI (90799)	UND	6	3.192,68	3.911,99	23.471,94	0,16 %	
16.1.15	DEPEARQ683	Próprio	(P15) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,56, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE . REF: SINAPI (90799)	UND	2	4.120,66	5.049,04	10.098,08	0,07 %	
16.1.16	91338	SINAPI	(P20) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,4	1.371,55	1.680,56	30.922,30	0,21 %	
16.1.17	DEPEARQ691	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X210, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (90838)	UN	10	187,66	229,93	2.299,30	0,02 %	
16.1.18	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	98,44	51,42	63,00	6.201,72	0,04 %	
16.1.19	DEPEARQ733	Próprio	(P02) PORTA DE CORRER MADEIRA 80 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM	UND	4	749,01	917,76	3.671,04	0,03 %	
16.1.20	DEPEARQ734	Próprio	(P06) PORTA DE CORRER MADEIRA 90 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	793,90	972,76	2.918,28	0,02 %	
16.2			JANELAS		1		66.536,32	66.536,32	0,46 %	
16.2.1	DEPEARQ1	Próprio	INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573)	m²	3,09	59,61	73,04	225,69	0,00 %	
16.2.2	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	m²	20,58	608,99	746,19	15.356,59	0,11 %	
16.2.3	DEPEARQ730	Próprio	JANELA MAXIM-AR (J03), EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,32 (LARGURA) x 1,44 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105810)	UND	12	3.308,09	4.053,40	48.640,80	0,34 %	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2.4	DEPEARQ731	Próprio	(J01) JANELA MAXIM-AR, EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,80 (LARGURA) x 0,60 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.887,90	2.313,24	2.313,24	0,02 %
16.3			ELEMENTOS METÁLICOS		1		62.133,39	62.133,39	0,43 %
16.3.1	DEPEARQ692	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, PILARES COM 2 PERFIL C, E DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM SOLDA	m	18,28	412,90	505,92	9.248,21	0,06 %
16.3.2	DEPEARQ697	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM PARABOLT	m	10,24	369,16	452,33	4.631,85	0,03 %
16.3.3	DEPEARQ6	Próprio	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM FIXAÇÃO SOLDADA	M	42,81	546,31	669,39	28.656,58	0,20 %
16.3.4	DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA	m²	31,8	502,94	616,25	19.596,75	0,14 %
17			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1		213.651,47	213.651,47	1,48 %
17.1	DEPEARQ474	Próprio	KIT VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ASSENTO E ENGATE METÁLICO REF. KP.380.17 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (100878)	UN	24	1.261,29	1.545,45	37.090,80	0,26 %
17.2	DEPEARQ237	Próprio	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, COM ENGATE, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906)	UN	27	177,42	217,39	5.869,53	0,04 %
17.3	DEPEARQ487	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,13 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	1.888,66	2.314,17	4.628,34	0,03 %
17.4	DEPEARQ488	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,39 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	2.042,40	2.502,55	7.507,65	0,05 %
17.5	DEPEARQ489	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	2.026,93	2.483,59	4.967,18	0,03 %
17.6	DEPEARQ490	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.059,66	2.523,70	2.523,70	0,02 %
17.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27	171,19	209,75	5.663,25	0,04 %
17.8	DEPEARQ492	Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86900)	UN	10	268,22	328,64	3.286,40	0,02 %
17.9	DEPEARQ494	Próprio	CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 56X27,5 CM REF. L107 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (190161)	UND	3	1.316,77	1.613,43	4.840,29	0,03 %
17.10	DEPEARQ496	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA PARA PIA DE MESA, COM ENGATE, METÁLICA CROMADA, BICA ALTA COM AREJADOR. REF: ORSE (11747)	UND	10	195,88	240,01	2.400,10	0,02 %
17.11	DEPEARQ508	Próprio	TORNEIRA BANHEIRO PCD, COM ENGATE, NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (202348)	UN	2	181,03	221,81	443,62	0,00 %
17.12	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	735,11	900,73	900,73	0,01 %
17.13	DEPEARQ547	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,32x0,40)	UND	3	972,09	1.191,10	3.573,30	0,02 %
17.14	DEPEARQ558	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,45)	UND	2	958,25	1.174,14	2.348,28	0,02 %
17.15	DEPEARQ559	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,90x0,55)	UND	14	907,86	1.112,40	15.573,60	0,11 %
17.16	DEPEARQ569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,95x0,55)	UND	2	930,46	1.140,09	2.280,18	0,02 %
17.17	DEPEARQ560	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,40)	UND	2	917,76	1.124,53	2.249,06	0,02 %
17.18	DEPEARQ562	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,18x0,50)	UND	1	977,17	1.197,32	1.197,32	0,01 %
17.19	DEPEARQ563	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (3,00x0,60)	UND	1	1.885,79	2.310,65	2.310,65	0,02 %
17.20	DEPEARQ564	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 2CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,47x0,60)	UND	5	1.687,70	2.067,93	10.339,65	0,07 %
17.21	DEPEARQ565	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,35x0,60)	UND	1	1.634,64	2.002,92	2.002,92	0,01 %
17.22	DEPEARQ566	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (2,20x0,60)	UND	1	1.821,78	2.232,22	2.232,22	0,02 %
17.23	DEPEARQ567	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,33x0,45)	UND	1	1.001,60	1.227,26	1.227,26	0,01 %
17.24	DEPEARQ568	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (5,05x0,60)	UND	1	3.263,34	3.998,57	3.998,57	0,03 %

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.25	DEPEARQ5 61	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,73x0,60)	UND	1	1.536,66	1.882,86	1.882,86	0,01 %
17.26	DEPEARQ5 70	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,71x0,50)	UND	1	1.420,09	1.740,03	1.740,03	0,01 %
17.27	DEPEARQ5 71	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,85x1,50X0,60)	UND	1	1.813,69	2.222,31	2.222,31	0,02 %
17.28	DEPEARQ5 72	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,50X0,60)	UND	2	1.733,33	2.123,84	4.247,68	0,03 %
17.29	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA. REF: SBC (190705)	UN	38	255,46	313,01	11.894,38	0,08 %
17.30	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO INOX.	UN	29	237,87	291,46	8.452,34	0,06 %
17.31	DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA INOX 1000ML.	UN	28	349,95	428,79	12.006,12	0,08 %
17.32	DEPEARQ5 91	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	1	435,84	534,03	534,03	0,00 %
17.33	DEPEARQ6 77	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 REF: SINAPI (102143)	m²	27,84	1.077,11	1.319,78	36.742,67	0,25 %
17.34	DEPEARQ6 78	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 1,60 Alt.)	UND.	2	1.121,10	1.373,68	2.747,36	0,02 %
17.35	DEPEARQ6 79	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 2,10 Alt.)	UND.	1	1.409,53	1.727,09	1.727,09	0,01 %
18			ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL		1		139.547,76	139.547,76	0,97 %
18.1			ACESSIBILIDADE		1		101.283,25	101.283,25	0,70 %
18.1.1	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25 CM INSTALADO EM PORCELANATO	UND.	275	21,11	25,86	7.111,50	0,05 %
18.1.2	DEPEARQ5 77	Próprio	CORRIMÃO CONTINUO DUPLO EM AÇO INOX POLIDO SECÇÃO COM Ø=4CM FORNECIDOS E INSTALADOS NAS DUAS LATERAIS DA ESCADA COM H= 70 E 92CM RESPECTIVAMENTE (NBR9050). REF: SINAPI (99859)	M	110,99	668,75	819,41	90.946,31	0,63 %
18.1.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	374,09	458,37	1.833,48	0,01 %
18.1.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	339,10	415,49	830,98	0,01 %
18.1.5	DEPEARQ6 03	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA EM PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	228,92	280,49	560,98	0,00 %
18.2			COMUNICAÇÃO VISUAL		1		38.264,51	38.264,51	0,26 %
18.2.1	DEPEARQ6 14	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 01: PLACA LATERAL DA PORTA (PA/PG) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 20 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	UN	111	41,89	51,32	5.696,52	0,04 %
18.2.2	DEPEARQ6 15	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 02: PLACA LATERAL DA PORTA (PA) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 40 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	UN	21	86,04	105,42	2.213,82	0,02 %
18.2.3	DEPEARQ6 16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 04: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: PLENÁRIO - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 18CM E FONTE EM ARIAL (8 LETRAS). DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA).	UN	1	2.251,06	2.758,22	2.758,22	0,02 %
18.2.4	DEPEARQ6 17	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 03: LOGOMARCA NOVA (LTN-01) - ARTE: VIDE LOGO TCE - ARTE EXECUTADA EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM. DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA).	UN	1	2.267,71	2.778,62	2.778,62	0,02 %
18.2.5	DEPEARQ6 18	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 05: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: ZIZOMAR PROCÓPIO DE OLIVEIRA - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 1CM E ALTURA DE 7CM E FONTE EM ARIAL (25 LETRAS). DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA) X 1CM (ESPESSURA).	UN	1	2.108,42	2.583,44	2.583,44	0,02 %
18.2.6	DEPEARQ6 19	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 06: LETREIRO DE ANDAR (LT 08 - 03) - ESCRITA: 3 - NÚMERO EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 21CM E FONTE EM ARIAL (1 NÚMERO).	UN	1	167,19	204,85	204,85	0,00 %
18.2.7	DEPEARQ6 23	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 07: LETREIRO DA FACHADA (LF-01) - ARTE: BRASÃO - AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 6CM, CORES EM BAIXO RELEVO.	UN	1	6.009,36	7.363,26	7.363,26	0,05 %
18.2.8	DEPEARQ6 24	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 08: LETREIRO DA FACHADA (LF-02) - ESCRITA: TCE-RO - LETRAS EM AÇO INOX, PINTADAS CONFORME CORES PANTONE DO TCE, COR VERDE E AZUL. PROFUNDIDADE DE 6CM E ALTURA DE 70CM E FONTE EM VIGA (05 LETRAS MAIUSCULAS).	UN	1	3.171,46	3.885,98	3.885,98	0,03 %
18.2.9	DEPEARQ6	Próprio	INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL REAPROVEITADO	UN	5	12,80	15,68	78,40	0,00 %

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado	Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%	Não Desonerado	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.2.10	DEPEARQ6 25	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 09: MAPA TÁTIL TÉRREO (MT 00-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	UND	1	1.152,44	1.412,08	1.412,08	0,01 %
18.2.11	DEPEARQ6 26	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 10: MAPA TÁTIL 1º PAV (MT 01-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	UND	1	1.019,90	1.249,68	1.249,68	0,01 %
18.2.12	DEPEARQ6 27	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 11: MAPA TÁTIL 2º PAV (MT 02-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADAS EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	UND	1	1.019,90	1.249,68	1.249,68	0,01 %
18.2.13	DEPEARQ6 28	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 12: MAPA TÁTIL 3º PAV (MT 03-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	UND	1	1.386,89	1.699,35	1.699,35	0,01 %
18.2.14	DEPEARQ6 29	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 13: MAPA TÁTIL 4º PAV (MT 04-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	UND	1	1.386,89	1.699,35	1.699,35	0,01 %
18.2.15	DEPEARQ6 30	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 14: ADESIVO AUTOCOLANTE - PADRÃO NBR9050 INDICATIVO DE ASSENTO/ATENDIMENTO PREFERENCIAL - DIMENSÕES: 20CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA).	UND	3	22,16	27,15	81,45	0,00 %
18.2.16	DEPEARQ6 31	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 15: ADESIVO OU TAPETE SINALIZANDO - PADRÃO NBR9050 - VIDE PROJETO: PRANCHAS 04/04. DIMENSÕES: 120CM X 80CM.	UND	4	169,97	208,26	833,04	0,01 %
18.2.17	DEPEARQ6 32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 16: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 50CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	UND	1	60,20	73,76	73,76	0,00 %
18.2.18	DEPEARQ6 33	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 17: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO (OBESO) - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 75CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	UND	1	72,90	89,32	89,32	0,00 %
18.2.19	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 18: PLACA BRAILLE DE CORRIMÃO	UND	32	17,29	21,18	677,76	0,00 %
18.2.20	DEPEARQ7	Próprio	INSTALAÇÃO DE LETRAS E PLACAS REAPROVEITADAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	245	5,37	6,57	1.609,65	0,01 %
18.2.21	DEPEARQ7	Próprio	INSTALAÇÃO DE BRASÃO REAPROVEITADAS	UND	4	5,37	6,57	26,28	0,00 %
19			PAISAGISMO		1		130.883,23	130.883,23	0,91 %
19.1	DEPEARQ4	Próprio	ESPADA DE SÃO JORGE , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	57	426,78	522,93	29.807,01	0,21 %
19.2	DEPEARQ5	Próprio	ZAMIOCULCA , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	14	216,55	265,33	3.714,62	0,03 %
19.3	DEPEARQ5	Próprio	MINI-PALMEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	1	316,58	387,90	387,90	0,00 %
19.4	DEPEARQ5	Próprio	FICUS LYRATA (VASO QUADRADO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	1	324,32	397,38	397,38	0,00 %
19.5	DEPEARQ5	Próprio	JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	12	250,62	307,08	3.684,96	0,03 %
19.6	DEPEARQ5	Próprio	BAMBU DA SORTE, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	8	342,36	419,49	3.355,92	0,02 %
19.7	DEPEARQ5 20	Próprio	CONJUNTO COM 4 ERVAS: MANJERICÃO, SALSA, CEBOLINHA E ALECRIM, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	10	1.509,52	1.849,61	18.496,10	0,13 %
19.8	DEPEARQ5 11	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	10	1.300,17	1.593,09	15.930,90	0,11 %
19.9	DEPEARQ5 16	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS) NO VASO REDONDO, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	12	1.295,01	1.586,77	19.041,24	0,13 %
19.10	DEPEARQ5	Próprio	ZAMIOCULCA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	15	617,07	756,09	11.341,35	0,08 %
19.11	DEPEARQ5	Próprio	BANANEIRA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	6	1.702,40	2.085,95	12.515,70	0,09 %
19.12	DEPEARQ5	Próprio	FICUS VERDE ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	12	551,70	675,99	8.111,88	0,06 %
19.13	DEPEARQ5	Próprio	FICUS LYRATA (VASO RETANGULO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	5	485,64	595,05	2.975,25	0,02 %
19.14	DEPEARQ5	Próprio	ZAMIOCULCA (COM VASO QUADRADO) , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	2	332,96	407,97	815,94	0,01 %
19.15	DEPEARQ5	Próprio	JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	UND	1	250,62	307,08	307,08	0,00 %

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
20			SPDA		1		26.813,71	26.813,71	0,19 %		
20.1	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	82	21,94	26,88	2.204,16	0,02 %		
20.2	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	22,21	27,21	217,68	0,00 %		
20.3	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	31	41,14	50,40	1.562,40	0,01 %		
20.4	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	31	16,53	20,25	627,75	0,00 %		
20.5	DEPEARQ4 55	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (104743)	M	238,6	58,99	72,28	17.246,00	0,12 %		
20.6		Próprio	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 (SAPATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGETOPCIVIL (072528)	UND	4	30,64	37,54	150,16	0,00 %		
20.7		Próprio	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100	0,89	1,09	109,00	0,00 %		
20.8		Próprio	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIURB (9011095)	M	108	30,82	37,76	4.078,08	0,03 %		
20.9		Próprio	TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	18,89	23,14	92,56	0,00 %		
20.10		Próprio	RE-BAR ACO GF 8MMX4,OMTS 50MM2 TEL-765 TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP ED (51021)	UND	4	63,73	78,08	312,32	0,00 %		
20.11	DEPEARQ4	Próprio	TERMINAL ESTANHADOS 1 FURO 1 COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40	4,36	5,34	213,60	0,00 %		
21			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		1		41.212,11	41.212,11	0,29 %		
21.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	31	19,67	24,10	747,10	0,01 %		
21.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128,23	12,16	14,89	1.909,34	0,01 %		
21.3	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	773,19	947,38	2.842,14	0,02 %		
21.4	DEPEARQ4 17	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- REF: SBC (055034)	UN	7	56,69	69,46	486,22	0,00 %		
21.5	DEPEARQ4 18	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034)	UN	23	56,69	69,46	1.597,58	0,01 %		
21.6	DEPEARQ4 19	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC *2MM" ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034)	UN	6	56,69	69,46	416,76	0,00 %		
21.7	DEPEARQ4	Próprio	LUMINÁRIA COM PLACA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14	68,03	83,35	1.166,90	0,01 %		
21.8	DEPEARQ4 69	Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, E ALARME DE HIDRANTE 3X1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91925)	M	900,76	13,95	17,09	15.393,98	0,11 %		
21.9	DEPEARQ4	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA REF: ILUMAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (058001)	UND	16	95,30	116,77	1.868,32	0,01 %		
21.10	DEPEARQ4	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO - REF: SBC (058003)	UN	1	97,22	119,12	119,12	0,00 %		
21.11	DEPEARQ7 89	Próprio	REINSTALAÇÃO DE DETECTORES E RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, POR UNIDADE DE DETECTOR	und	455	26,31	32,23	14.664,65	0,10 %		
22			INSTALAÇÕES DE GÁS		1		1.649,53	1.649,53	0,01 %		
22.1	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO MULTICAMADA PEX, 26mm PARA GAS COM CONEXOES	M	27,6	45,30	55,50	1.531,80	0,01 %		
22.2	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	37,45	45,88	45,88	0,00 %		
22.3	DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL REDONDA (MANGUEIRA PARA GÁS – Ø 26 mm)	M	1	58,64	71,85	71,85	0,00 %		
23			SERVIÇOS EXTERNOS		1		790.836,92	790.836,92	5,48 %		
23.1			FACHADA		1		732.437,55	732.437,55	5,07 %		
23.1.1	DEPEARQ5 17	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. REF: SINAPI (88420)	m²	1641,08	26,87	32,92	54.024,35	0,37 %		
23.1.2	DEPEARQ5 18	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE FOSCO, ALGODÃO EGÍPCIO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (88489)	m²	1641,08	18,36	22,49	36.907,88	0,26 %		
23.1.3	DEPEARQ4	Próprio	APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO (3 DEMÃOS)	M²	1658,56	60,39	73,99	122.716,85	0,85 %		
23.1.4	DEPEARQ5 35	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	m²	11,87	2.283,58	2.616,98	31.063,55	0,22 %		
23.1.5	DEPEARQ5 38	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	m²	14,05	2.290,26	2.624,63	36.876,05	0,26 %		
23.1.6	DEPEARQ5 39	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	m²	170,96	2.301,19	2.637,16	450.848,87	3,12 %		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia		MEKA ENGENHARIA			
Orçamento Sintético						B.D.I.	B.D.I.	Encargos Sociais			
						22,53%	14,60%	Não Desonerado			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
23.2			ESTRUTURA SHAFT AR CONDICIONADO		1		58.399,37	58.399,37	0,40 %		
23.2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	3	146,91	180,00	540,00	0,00 %		
23.2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	0,2	121,25	148,56	29,71	0,00 %		
23.2.3	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	2,44	134,85	165,23	403,16	0,00 %		
23.2.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,41	15,58	19,09	122,36	0,00 %		
23.2.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,32	19,85	24,32	80,74	0,00 %		
23.2.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,18	748,09	916,63	164,99	0,00 %		
23.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,18	340,67	417,42	75,13	0,00 %		
23.2.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	3,05	53,19	65,17	198,76	0,00 %		
23.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,02	31,21	38,24	0,76	0,00 %		
23.2.10	DEPEARQ4	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	m²	112,53	411,83	504,61	56.783,76	0,39 %		
24			SERVIÇOS FINAIS		1		111.669,94	111.669,94	0,77 %		
24.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25	6,33	7,75	193,75	0,00 %		
24.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	115,75	20,32	24,89	2.881,01	0,02 %		
24.3	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	1042,4	2,30	2,81	2.929,14	0,02 %		
24.4	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	345,53	1,02	1,24	428,45	0,00 %		
24.5	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	14,43	2,72	3,33	48,05	0,00 %		
24.6	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	429,22	1,20	1,47	630,95	0,00 %		
24.7	99824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	m²	33,85	2,99	3,66	123,89	0,00 %		
24.8	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	3012	2,50	3,06	9.216,72	0,06 %		
24.9	DEPEARQ4	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m - REF: SBC (017361)	m³	325,42	125,68	153,99	50.111,42	0,35 %		
24.10	DEPEARQ6	Próprio	CAÇAMBA DE ENTULHO - 4M³	UN	82	448,94	550,08	45.106,56	0,31 %		
Total sem BDI						12.050.869,76					
Total do BDI						2.390.433,82					
Total Geral						14.441.303,58					
MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:71711-1 740691						Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:7171174069 Dados: 2025.11.18 16:23:57 -04'00'					

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
DEPEARQ6 21	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADERODE, VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	500,34	1.959,06	980.196,08	8,13	8,13	
DEPEARQ4	Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL. MESTRE DE OBRAS, AS BUILT EM BIM)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	725.245,07	725245,07	6,02	14,15	
DEPEARQ6 20	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, SIMILAR CADERODE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	596,49	1.124,02	670466,68	5,56	19,72	
DEPEARQ4 44	Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	2.174,02	267,75	582093,85	4,83	24,55	
DEPEARQ6 11	Próprio (P05) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÓDULO DE PORTA DE GIRO COM FOLHA ÚNICA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, FECHADURA DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 3/4 COM PARADOR DE PORTA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	75,0	5.363,36	402252	3,34	27,88	
DEPEARQ5 39	Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	170,96	2.301,19	393411,44	3,26	31,15	
DEPEARQ7 81	Próprio ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	21.051,86	17,69	372407,4	3,09	34,24	
DEPEARQ6 40	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 12 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	9,0	37.242,58	335183,22	2,78	37,02	
DEPEARQ4 56	Próprio FORRO MODULAR, COM ACABAMENTO EM VINIL BRANCO, REF. GYPCLEAN OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI (104757)	Forros	m²	2.103,58	131,55	276725,94	2,30	39,32	
DEPEARQ6 41	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 10 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	7,0	35.089,61	245627,27	2,04	41,36	
DEPEARQ7 45	Próprio ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE ATÉ 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANÇA, LIMITADOR DE CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS	18,0	13.005,51	234099,18	1,94	43,30	
DEPEARQ4 43	Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². REF: SINAPI (104596)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	643,0	301,20	193671,6	1,61	44,91	
87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	2.908,02	64,55	187712,69	1,56	46,46	
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	22.029,93	7,89	173816,14	1,44	47,91	
DEPEARQ4 16	Próprio PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024. REF: SINAPI (96996)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	104,4	1.565,68	163456,99	1,36	49,26	
DEPEARQ6 53	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	31,0	4.976,48	154270,88	1,28	50,54	
91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	880,0	169,56	149212,8	1,24	51,78	
DEPEARQ7	Próprio DESMONTAGEM, E MOVIMENTAÇÃO VRF EXISTENTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	139.924,75	139924,75	1,16	52,94	
DEPEARQ1	Próprio CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	28.219,0	4,79	135169,01	1,12	54,07	
DEPEARQ4 94216 SINAPI	Próprio ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO COM TELA - REF: SBC (013275)	13	m²	2.757,08	47,21	130161,74	1,08	55,15	
	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	Telhamento para Cobertura	m²	612,13	186,95	114437,7	0,95	56,10	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 7500 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	27,0	4.209,63	113660,01	0,94	57,04	
DEPEARQ4	Próprio ALUGUEL MENSAL CONTAINER DEPÓSITO/ALMOXARIFADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	88,0	1.246,98	109734,24	0,91	57,95	
DEPEARQ7 48	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA RELIGAÇÃO DO VRF EXISTENTE INCLUSO ISOLAMENTO, SOLDA E CONEXÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	364,0	278,79	101479,56	0,84	58,79	
DEPEARQ4	Próprio APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO (3 DEMÃOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1.658,56	60,39	100160,43	0,83	59,62	
DEPEARQ4 95	Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO POLIDA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. REF: SINAPI (104612)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	345,53	279,60	96610,18	0,80	60,42	
DEPEARQ4 41	Próprio PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, BRANCO GELO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	4.357,65	21,23	92512,9	0,77	61,19	
DEPEARQ6 05	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLUNA / POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 85x85, USADO PARA TRANSIÇÕES 1, T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	121,0	734,93	88926,53	0,74	61,93	
DEPEARQ4 78	Próprio LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR ALETADA (60X60 CM) PARA 4 LÂMPADAS T8 LED (4000 K - 3.600 LM - 9W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105542)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	330,0	268,02	88446,6	0,73	62,66	
DEPEARQ7 94	Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	284,0	310,45	88167,8	0,73	63,40	
DEPEARQ6 52	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	18,0	4.730,45	85148,1	0,71	64,10	
DEPEARQ4 45	Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	264,0	313,30	82711,2	0,69	64,79	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025						Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Curva ABC de Serviços						B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
						Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
Código Banco	Descrição	Tipo	Und						Peso Acumulado (%)
DEPEAR0577	Próprio CORRIMÃO CONTINUO DUPLO EM AÇO INOX POLIDO SECÇÃO COM Ø=4CM FORNECIDOS E INSTALADOS NAS DUAS LATERAIS DA ESCADA COM H= 70 E 92CM RESPECTIVAMENTE (NBR9050). REF: SINAPI (99859)	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M		110,99	668,75	74224,56	0,62	65,41
DEPEAR07104785	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA BALÍSTICA RAMOR 500: 2,50X1200X3000mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		10,0	7.168,69	71686,9	0,59	66,00
	SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M		4.468,4	15,78	70511,35	0,59	66,59
DEPEAR0642	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 08 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		2,0	34.537,20	69074,4	0,57	67,16
DEPEAR0691926	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		13,0	4.981,82	64763,66	0,54	67,70
	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M		11.861,605	5,09	60375,56	0,50	68,20
97334	SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M		590,0	98,10	57879	0,48	68,68
DEPEAR0636	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 16 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		1,0	57.805,17	57805,17	0,48	69,16
DEPEAR0639	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 14 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		1,0	54.579,52	54579,52	0,45	69,61
DEPEAR0609	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MDF VERDE SALVIA (ARAUÇO OU SIMILAR) 15MM DE 64X64 CM E 2,60 M DE ALTURA.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²		152,0	346,59	52681,68	0,44	70,05
DEPEAR06101889	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		12,0	4.278,48	51341,76	0,43	70,47
	SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	M		1.688,0	30,34	51213,92	0,43	70,90
DEPEAR07	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR 40X25CM - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Kg		1.397,0	36,28	50683,16	0,42	71,32
DEPEAR06103356	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		9,0	5.597,85	50380,65	0,42	71,74
	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²		708,23	69,20	49009,51	0,41	72,14
DEPEAR07	Próprio POSTE/TORRE CONDUTORA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		59,0	830,17	48980,03	0,41	72,55
DEPEAR0791	Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 3/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M		218,0	221,96	48387,28	0,40	72,95
DEPEAR0793	Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/8", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	Instalações em Cobre	M		128,0	369,34	47275,52	0,39	73,34
100719	SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²		4.395,48	10,58	46504,17	0,39	73,73
DEPEAR0496114	Próprio ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²		112,53	411,83	46343,22	0,38	74,12
	SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²		464,35	99,37	46142,45	0,38	74,50
92992	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M		388,0	118,48	45970,24	0,38	74,88
DEPEAR0752	Próprio EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88497)	Pintura Interna	m²		2.200,99	20,59	45318,38	0,38	75,26
DEPEAR0517	Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. REF: SINAPI (88420)	Pintura Externa	m²		1.641,08	26,87	44095,81	0,37	75,62
DEPEAR0746	Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO (MONTAGEM OU DESMONTAGEM E TRANSPORTE) DE ELEVADOR CREMALHEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURAS AUXILIARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND		2,0	21.954,94	43909,88	0,36	75,99
93000	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M		144,0	302,39	43544,16	0,36	76,35
DEPEAR06	Próprio CABO SHIELDADO PARA COMUNICAÇÃO AWG18X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M		1.768,0	24,50	43316	0,36	76,71
DEPEAR04	Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m - REF: SBC (017361)	17	m³		325,42	125,68	40898,78	0,34	77,05
DEPEAR0730	Próprio JANELA MAXIM-AR J033, EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,32 (LARGURA) x 1,44 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105810)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		12,0	3.308,09	39697,08	0,33	77,38
DEPEAR0651	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		8,0	4.658,56	37268,48	0,31	77,69
DEPEAR06	Próprio CAÇAMBA DE ENTULHO - 4M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		82,0	448,94	36813,08	0,31	77,99
DEPEAR0257	Próprio TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91994)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN		1.296,0	27,81	36041,76	0,30	78,29

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
91867 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3.358,6	10,70	35937,02	0,30	78,59	
97332 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	528,0	65,94	34816,32	0,29	78,88	
DEPEARQ7 98556	Próprio NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m³	233,0	147,35	34332,55	0,28	79,16	
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	447,48	73,01	32670,51	0,27	79,43	
DEPEARQ5 38	Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	14,05	2.290,26	32178,15	0,27	79,70	
DEPEARQ5 98302	Próprio MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	433,0	70,53	30539,49	0,25	79,95	
SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	24,0	1.265,72	30377,28	0,25	80,21	
DEPEARQ4 74	Próprio KIT VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ASSENTO E ENGATE METÁLICO REF. KP.380.17 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (100878)	Louças e Metais	UN	24,0	1.261,29	30270,96	0,25	80,46	
DEPEARQ5 18	Próprio PINTURA ACRILICA TOQUE FOSCO, ALGODÃO EGÍPCIO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (88489)	Pintura Interna	m²	1.641,08	18,36	30130,22	0,25	80,71	
DEPEARQ5 25	Próprio RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM.	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1.072,02	28,05	30070,16	0,25	80,96	
DEPEARQ6 77	Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 REF: SINAPI (102143)	Vidros e Espelhos	m²	27,84	1.077,11	29986,74	0,25	81,21	
DEPEARQ1 26	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA - REF: SBC (063447)	63	M	170,0	176,19	29952,3	0,25	81,45	
DEPEARQ5 06	Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	270,5	104,22	28191,51	0,23	81,69	
DEPEARQ4 28	Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97238)	Eletrocalhas	M	214,0	129,50	27713	0,23	81,92	
DEPEARQ4 87905	Próprio ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	22,0	1.246,98	27433,56	0,23	82,15	
SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	2.908,02	9,35	27189,98	0,23	82,37	
DEPEARQ5 35	Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	11,87	2.283,58	27106,09	0,22	82,60	
DEPEARQ7 22	Próprio VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 5/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	74,0	352,11	26056,14	0,22	82,81	
DEPEARQ7 18	Próprio VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/4" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	71,0	363,17	25785,07	0,21	83,03	
DEPEARQ7 24	Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO BLT 500 RD 0° - FILTRO G4 - 11.921M³/H - 45MMCA - 220V - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	25.776,74	25776,74	0,21	83,24	
DEPEARQ7 19	Próprio VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	74,0	348,30	25774,2	0,21	83,45	
87769 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	157,51	161,67	25464,64	0,21	83,67	
DEPEARQ4	Próprio CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (063511)	63	M	1.299,6	19,57	25433,17	0,21	83,88	
DEPEARQ7 36	Próprio ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO -1800x800x600mm - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	25.425,48	25425,48	0,21	84,09	
91338 SINAPI	(P20) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	18,4	1.371,55	25236,52	0,21	84,30	
DEPEARQ7 20	Próprio VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/2" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSOA TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	71,0	352,11	24999,81	0,21	84,50	
DEPEARQ4 97329	Próprio ESPADA DE SÃO JORGE, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	57,0	426,78	24326,46	0,20	84,71	
SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	295,0	80,21	23661,95	0,20	84,90	
DEPEARQ6	Próprio INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM FIXAÇÃO SOLDADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	42,81	546,31	23387,53	0,19	85,10	
DEPEARQ4 22	Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96358)	Paredes em Drywall	m²	158,48	142,84	22637,28	0,19	85,28	
DEPEARQ5 29	Próprio REFINET DERIVADOR FQZHN-01D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	68,0	331,77	22560,36	0,19	85,47	
DEPEARQ6 72	Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 9 MM, DN = 1/2", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.768,0	12,71	22471,28	0,19	85,66	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76011-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DEPEARQ532	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-03D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	38,0	584,18	22198,84	0,18	85,84
DEPEARQ206	Próprio	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOFES (160870) 05/2023	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	568,0	38,07	21623,76	0,18	86,02
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	528,0	40,47	21368,16	0,18	86,20
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	2.610,099	7,79	20332,67	0,17	86,37
DEPEARQ655	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 30700 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	4,0	4.963,58	19854,32	0,16	86,53
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,00 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	11,0	1.757,24	19329,64	0,16	86,69
DEPEARQ682	Próprio	(P08) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE. REF: SINAPI (90799)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	6,0	3.192,68	19156,08	0,16	86,85
90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	118,0	161,66	19075,88	0,16	87,01
DEPEARQ622	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADERODE, SEM PELÍCULA APLICADA DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	10,65	1.789,90	19062,43	0,16	87,17
DEPEARQ534	Próprio	REFINET CONDENSADORA FQZHW-02N1E - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	10,0	1.827,80	18278	0,15	87,32
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	4,0	4.420,79	17683,16	0,15	87,47
DEPEARQ790	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 7/8", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	Instalações em Cobre	M	61,0	278,66	16998,26	0,14	87,61
DEPEARQ480	Próprio	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR BRANCO, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105546)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	281,0	59,94	16843,14	0,14	87,75
DEPEARQ593187	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA REF. BELGOTEX, COR CAMELLIA OU SIMILAR, ESPESSURA 3,0 MM, FIXADO COM COLA.	Pisos	m²	85,49	193,37	16531,2	0,14	87,89
88496	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	184,51	88,59	16345,74	0,14	88,02
92982	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	464,35	34,89	16201,17	0,13	88,16
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	804,0	19,89	15991,56	0,13	88,29
DEPEARQ796358	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	31,8	502,94	15993,49	0,13	88,42
DEPEARQ516	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	125,93	123,72	15580,05	0,13	88,55
DEPEARQ516	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPPERÔMIAS) NO VASO REDONDO, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	12,0	1.295,01	15540,12	0,13	88,68
DEPEARQ449	Próprio	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, E PLACAS CIMENTÍCIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97638)	Demolições e Remoções	m²	1.500,54	10,18	15275,49	0,13	88,81
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	815,0	18,67	15216,05	0,13	88,93
DEPEARQ520	Próprio	CONJUNTO COM 4 ERVAS: MANJERICÃO, SALSA, CEBOLINHA E ALEGRI, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	10,0	1.509,52	15095,2	0,13	89,06
DEPEARQ606	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PIVOTANTE EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO HANNOVER, SUPORTE PISO TETO EM ALUMÍNIO PRETO (BRISE EM MDF DA PRESIDÊNCIA). DIMENSÕES: 4,26 M (LARGURA) X 2,60 M (ALTURA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0	14.459,72	14459,72	0,12	89,18
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	5.751,59	2,50	14378,97	0,12	89,30
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.055,55	3,50	14194,42	0,12	89,41
DEPEARQ455	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (104743)	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	238,6	58,99	14075,01	0,12	89,53
DEPEARQ743	Próprio	CONTROLE CENTRAL TOUCHSCREEN PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 384 UNIDADES INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	13.896,87	13896,87	0,12	89,65
DEPEARQ6	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286)	Instalações de ar condicionado	UN	146,0	94,38	13779,48	0,11	89,76
DEPEARQ700	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2 1/2", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	62,0	220,98	13700,76	0,11	89,87
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	118,49	109,93	13025,6	0,11	89,98
DEPEARQ511	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPPERÔMIAS), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	10,0	1.300,17	13001,7	0,11	90,09
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1.033,2	12,55	12966,66	0,11	90,20
DEPEARQ559	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,90X0,55)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	14,0	907,86	12710,04	0,11	90,30
DEPEARQ608	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10 MM, MONTADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO PRETO COM ACABAMENTO ACETINADO. (VIDRO DA RECEPÇÃO). 4 MÓDULOS E 2 PORTA, DIMENSÕES: 4,67 M (LARGURA) X 2,20 M (ALTURA).	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0	12.623,04	12623,04	0,10	90,41

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
DEPEARQ4 69	Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, E ALARME DE HIDRANTE 3X1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91925)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	900,76	13,95	12565,6	0,10	90,51	
DEPEARQ6 104766	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	20,58	608,99	12533,01	0,10	90,62	
	SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	667,1	18,53	12361,36	0,10	90,72	
DEPEARQ5 22	Próprio PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, SEMENTE DE CARDAMOMO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	559,5	21,81	12202,69	0,10	90,82	
	91875 SINAPI LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.306,0	9,22	12041,32	0,10	90,92	
DEPEARQ7 89	Próprio REINSTALAÇÃO DE DETECTORES E RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, POR UNIDADE DE DETECTOR	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	455,0	26,31	11971,05	0,10	91,02	
DEPEARQ4 81	Próprio PENDENTE RETANGULAR NA COR PRETA COM LED INTEGRADO (AXLXC-7.0x4.5x114CM (3.700 LM -4.000 K) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (060812)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	25,0	478,64	11966	0,10	91,12	
DEPEARQ5 96	Próprio INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA PARA PINTURA,70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90842)	Esquadrias - Portas	UN	16,0	742,41	11878,56	0,10	91,22	
DEPEARQ7	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	18,94	611,15	11575,18	0,10	91,31	
DEPEARQ7 86	Próprio TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (89865)	Drenagem de ar condicionado	M	440,0	25,88	11387,2	0,09	91,41	
DEPEARQ7 95	Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/2", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	23,0	489,66	11262,18	0,09	91,50	
DEPEARQ7 66	Próprio PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. SINAPI (102221)	Pintura em Madeira	m²	429,22	25,98	11151,13	0,09	91,59	
DEPEARQ6 100327	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	5.477,73	10955,46	0,09	91,69	
	SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	160,14	67,69	10839,87	0,09	91,78	
DEPEARQ4 21	Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. REF: SINAPI (96359)	Paredes em Drywall	m²	66,94	158,01	10577,18	0,09	91,86	
DEPEARQ5 91863	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80 MX2,10)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3,0	3.520,46	10561,38	0,09	91,95	
	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	855,23	12,16	10399,59	0,09	92,04	
DEPEARQ5 95801	Próprio BANANEIRA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	6,0	1.702,40	10214,4	0,08	92,12	
	SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	242,0	42,13	10195,46	0,08	92,21	
DEPEARQ6 54	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 27300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	5.097,15	10194,3	0,08	92,29	
DEPEARQ7	Próprio FLUÍDO REFRIGERANTE R410A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Kg	125,42	81,25	10190,37	0,08	92,38	
DEPEARQ4	Próprio DESMONTAGEM DE ELEVADOR (ANEXO 1)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	10.151,08	10151,08	0,08	92,46	
DEPEARQ1 48	Próprio (P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	13,0	778,51	10120,63	0,08	92,54	
DEPEARQ5 93197	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA INOX 1000ML.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	28,0	349,95	9798,6	0,08	92,63	
	SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	141,55	68,66	9718,82	0,08	92,71	
DEPEARQ5 94229	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA. REF: SBC (190705)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	38,0	255,46	9707,48	0,08	92,79	
	SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	49,09	192,65	9457,18	0,08	92,87	
DEPEARQ5	Próprio PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	246,0	38,34	9431,64	0,08	92,94	
DEPEARQ5	Próprio ZAMIOCULCA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	15,0	617,07	9256,05	0,08	93,02	
DEPEARQ6 81	Próprio (P04) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,80X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, (P04), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90796)	Esquadrias - Portas	UN	3,0	3.080,53	9241,59	0,08	93,10	
	89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	121,11	76,01	9205,57	0,08	93,17	
DEPEARQ5 26	Próprio RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. REF: SINAPI (104619)	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	135,01	64,80	8748,64	0,07	93,25	
	88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.138,71	3,97	8490,67	0,07	93,32	
DEPEARQ5 64	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 2CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,47x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	5,0	1.687,70	8438,5	0,07	93,39	
DEPEARQ5 21	Próprio PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, LINHO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	389,81	21,60	8419,89	0,07	93,46	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	4.153,70	8307,4	0,07	93,53	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
					Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und						
DEPEARQ6 83	Próprio	(P15) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,56, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE. REF: SINAPI (90799)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	4.120,66	8241,32	0,07	93,59	
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	2.386,07	3,43	8184,22	0,07	93,66	
DEPEARQ5 42	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 300X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SBC (003567) - SINAPI (91170)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	40,0	203,43	8137,2	0,07	93,73	
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	219,0	36,77	8052,63	0,07	93,80	
DEPEARQ4 29	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	9,0	882,21	7939,89	0,07	93,86	
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	140,55	55,31	7773,82	0,06	93,93	
DEPEARQ7 99054	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 5X6MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Forros	M	202,0	38,37	7750,74	0,06	93,99	
	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS		m²	109,98	68,87	7574,32	0,06	94,05	
DEPEARQ6 92	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, PILARES COM 2 PERFIL C, E DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM SOLDA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	18,28	412,90	7547,81	0,06	94,12	
DEPEARQ5	Próprio	PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	23,05	325,47	7502,08	0,06	94,18	
DEPEARQ6	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 250/100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	8,0	932,54	7460,32	0,06	94,24	
DEPEARQ6 96	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	88,0	84,68	7451,84	0,06	94,30	
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	445,24	16,64	7408,79	0,06	94,36	
96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	52,3	138,90	7264,47	0,06	94,42	
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	105,5	66,15	6978,82	0,06	94,48	
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO INOX.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	29,0	237,87	6898,23	0,06	94,54	
DEPEARQ5 31	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-02D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	17,0	394,16	6700,72	0,06	94,59	
DEPEARQ5 87692	Próprio	FICUS VERDE ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	12,0	551,70	6620,4	0,05	94,65	
	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	91,48	71,84	6571,92	0,05	94,70	
DEPEARQ7 92	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	19,0	337,55	6413,45	0,05	94,76	
DEPEARQ2 34	Próprio	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91992)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	158,0	40,03	6324,74	0,05	94,81	
DEPEARQ4 88	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,39 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINÉIS	UND	3,0	2.042,40	6127,2	0,05	94,86	
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE BORRACHA 5 MM	PISO - PISOS	m²	85,49	70,71	6044,99	0,05	94,91	
DEPEARQ7	Próprio	FLUÍDO REFRIGERANTE R-141 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Kg	41,81	144,42	6038,2	0,05	94,96	
DEPEARQ6 23	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 07: LETREIRO DA FACHADA (LF-01) - ARTE: BRASÃO - AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 6CM, CORES EM BAIXO RELEVO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	6.009,36	6009,36	0,05	95,01	
DEPEARQ7 88	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022. REF. DEPEARQ729	Drenagem de ar condicionado	M	130,0	45,38	5899,4	0,05	95,06	
DEPEARQ5 03	Próprio	TOMADA TETO DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"x2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	62,0	95,09	5895,58	0,05	95,11	
DEPEARQ7 78	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101878)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	5,0	1.175,58	5877,9	0,05	95,16	
DEPEARQ1	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	261,41	22,45	5868,65	0,05	95,21	
DEPEARQ7 87	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (104316)	Drenagem de ar condicionado	M	167,0	34,91	5829,97	0,05	95,25	
DEPEARQ4 32	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	499,2	11,66	5820,67	0,05	95,30	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25 CM INSTALADO EM PORCELANATO	PISO - PISOS	UND.	275,0	21,11	5805,25	0,05	95,35	
DEPEARQ1 94	Próprio	TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"x2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	74,0	76,85	5686,9	0,05	95,40	
DEPEARQ6 99	Próprio	ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	M	51,0	110,78	5649,78	0,05	95,45	
DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASLIT 1200x2400x10mm	COBE - COBERTURA	UND	26,0	216,76	5635,76	0,05	95,49	
DEPEARQ5	Próprio	LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 300x100mm - FIXAÇÃO E ACESSÓRIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	31,0	179,85	5575,35	0,05	95,54	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
DEPEARQ762	Próprio INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024. REF: 98381	Dutos para ar condicionado	M	90,0	60,80	5472	0,05	95,58	
DEPEARQ789357	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT OLHAL DE ANCORAGEM COM CHUMBADOR QUÍMICO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	43,0	123,23	5298,89	0,04	95,63	
	SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	145,98	35,52	5185,2	0,04	95,67	
DEPEARQ656	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 34100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	5.094,08	5094,08	0,04	95,71	
	SINAPI 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	98,44	51,42	5061,78	0,04	95,75	
	SINAPI 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	667,1	7,46	4976,56	0,04	95,80	
DEPEARQ1	Próprio REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	85,35	57,99	4949,44	0,04	95,84	
DEPEARQ6	Próprio SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	313,0	15,35	4804,55	0,04	95,88	
DEPEARQ237	Próprio TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, COM ENGATE, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906)	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	27,0	177,42	4790,34	0,04	95,92	
	SINAPI 101565 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	54,0	87,78	4740,12	0,04	95,96	
	SINAPI 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	302,0	15,62	4717,24	0,04	96,00	
DEPEARQ614	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 01: PLACA LATERAL DA PORTA (PA/PG) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 20 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	111,0	41,89	4649,79	0,04	96,03	
	SINAPI 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	27,0	171,19	4622,13	0,04	96,07	
	SINAPI 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	232,55	19,66	4571,93	0,04	96,11	
	SINAPI 97657 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	6,0	741,24	4447,44	0,04	96,15	
	SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	70,05	63,45	4444,67	0,04	96,18	
	SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	126,0	34,73	4375,98	0,04	96,22	
DEPEARQ650	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	4.349,49	4349,49	0,04	96,26	
	SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	Forros	M	309,73	13,82	4280,46	0,04	96,29	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM FORRO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	85,49	47,70	4077,87	0,03	96,33	
DEPEARQ489	Próprio BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,36 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	2,0	2.026,93	4053,86	0,03	96,36	
	SINAPI 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	4,0	1.009,48	4037,92	0,03	96,39	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (1,00X2,10 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	3.965,54	3965,54	0,03	96,43	
DEPEARQ494	Próprio CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 56X27,5 CM REF. L107 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (190161)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3,0	1.316,77	3950,31	0,03	96,46	
	SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	370,2	10,66	3946,33	0,03	96,49	
	SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	Pisos	M	60,12	65,10	3913,81	0,03	96,52	
DEPEARQ610	Próprio (P03) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER, FOLHA MÉDIA 0,90x2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	3.889,52	3889,52	0,03	96,56	
	SINAPI 91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	131,34	29,56	3882,41	0,03	96,59	
DEPEARQ2	Próprio BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200)		UN	24,0	157,59	3782,16	0,03	96,62	
DEPEARQ697	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM PARABOLT	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	10,24	369,16	3780,19	0,03	96,65	
DEPEARQ487	Próprio BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,13 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	2,0	1.888,66	3777,32	0,03	96,68	
DEPEARQ6	Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	6,0	607,54	3645,24	0,03	96,71	
DEPEARQ581	Próprio FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM PAREDE.	Rasgos e Fixações	M	121,11	29,60	3584,85	0,03	96,74	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
91864	SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	220,0	16,20	3564	0,03	96,77	
97622	SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	51,72	67,50	3491,1	0,03	96,80	
DEPEARQ5 72	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,50X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	1.733,33	3466,66	0,03	96,83	
DEPEARQ4 89714	Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	10,0	343,74	3437,4	0,03	96,86	
91885	SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	79,88	42,67	3408,47	0,03	96,89	
91885	SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	233,0	14,55	3390,15	0,03	96,91	
DEPEARQ4 89714	Próprio BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIURB (9011095)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	108,0	30,82	3328,56	0,03	96,94	
DEPEARQ5 68	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (5,05x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	3.263,34	3263,34	0,03	96,97	
DEPEARQ5 68	Próprio JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	13,0	250,62	3258,06	0,03	97,00	
DEPEARQ5 68	Próprio CONVERSOR DE DADOS TCP-485 220V COM FONTE DE SAÍDA 5.1V DC/2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	3.257,52	3257,52	0,03	97,02	
DEPEARQ4 75	Próprio PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 30X30 CM (4000K - 1900 LM - 24 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	53,0	61,30	3248,9	0,03	97,05	
DEPEARQ6 24	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 08: LETREIRO DA FACHADA (LF-02) - ESCRITA: TCE-RO - LETRAS EM AÇO INOX, PINTADAS CONFORME CORES PANTONE DO TCE, COR VERDE E AZUL, PROFUNDIDADE DE 6CM E ALTURA DE 70CM E FONTE EM VIGA (05 LETRAS MAIUSCULAS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	3.171,46	3171,46	0,03	97,08	
91939	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	88,0	35,81	3151,28	0,03	97,10	
91930	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	276,45	11,03	3049,24	0,03	97,13	
DEPEARQ5 89356	Próprio ZAMIOCULCA, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	14,0	216,55	3031,7	0,03	97,15	
DEPEARQ5 89356	SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	115,81	26,16	3029,58	0,03	97,18	
DEPEARQ6 33	Próprio EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 10 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	12,0	250,64	3007,68	0,02	97,20	
DEPEARQ7 33	Próprio (P02) PORTA DE CORRER MADEIRA 80 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	4,0	749,01	2996,04	0,02	97,23	
91940	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	144,0	20,31	2924,64	0,02	97,25	
DEPEARQ5 47	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,32x0,40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	3,0	972,09	2916,27	0,02	97,28	
92267	SINAPI FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fórmass para Estruturas de Concreto Armado	m²	37,6	76,79	2887,3	0,02	97,30	
DEPEARQ6 90	Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	1.409,71	2819,42	0,02	97,32	
DEPEARQ5 89987	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	250,0	11,27	2817,5	0,02	97,35	
DEPEARQ5 89987	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA MODELO PACÍFICO 2000 L/H	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.805,87	2805,87	0,02	97,37	
103689	SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	36,0	77,75	2799	0,02	97,39	
103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	464,12	2784,72	0,02	97,42	
DEPEARQ4 45	Próprio FITA LED, (3.000 K - 3.400 LM/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105547)	Iluminação Predial e Monitoramento	M	69,0	40,13	2768,97	0,02	97,44	
DEPEARQ4 45	Próprio ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO COM PLATAFORMA DE 3 M. REF: SBC (012062)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND/Mês	3,0	921,86	2765,58	0,02	97,46	
DEPEARQ2 45	Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	40,0	68,55	2742	0,02	97,49	
DEPEARQ5 89713	Próprio BAMBÚ DA SORTE, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	8,0	342,36	2738,88	0,02	97,51	
104328	SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	71,75	38,17	2738,69	0,02	97,53	
104328	SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	37,0	73,66	2725,42	0,02	97,55	
DEPEARQ4 92	Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	177,0	15,33	2713,41	0,02	97,58	
DEPEARQ4 92	Próprio CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86900)	Louças e Metais	UN	10,0	268,22	2682,2	0,02	97,60	
DEPEARQ4 104790	Próprio RETIRADA DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	177,0	14,95	2646,15	0,02	97,62	
90456	SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	22.541	116,26	2620,61	0,02	97,64	
90456	SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	423,0	6,15	2601,45	0,02	97,66	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Curva ABC de Serviços				B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais			
				22,53%	14,60%		Não Desonerado			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	37,6	68,73	2584,24	0,02	97,69	
DEPEARQ6	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 1,5 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	511,0	4,98	2544,78	0,02	97,71	
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	46,0	54,75	2518,5	0,02	97,73	
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,89 X1,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	2.511,15	2511,15	0,02	97,75	
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	802,64	3,11	2496,21	0,02	97,77	
DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (93674)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	14,0	177,40	2483,6	0,02	97,79	
64	Próprio	FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA. SICRO (4806395)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	435,0	5,67	2466,45	0,02	97,81	
DEPEARQ7	91170	SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	188,83	12,88	2432,13	0,02	97,83	
DEPEARQ5	Próprio	FICUS LYRATA (VASO RETANGULO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	5,0	485,64	2428,2	0,02	97,85	
99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1.042,4	2,30	2397,52	0,02	97,87	
DEPEARQ7	Próprio	(P06) PORTA DE CORRER MADEIRA 90 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	3,0	793,90	2381,7	0,02	97,89	
34										
99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	115,75	20,32	2352,04	0,02	97,91	
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	464,35	5,02	2331,03	0,02	97,93	
101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	773,19	2319,57	0,02	97,95	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 03: LOGOMARCA NOVA (LTN-01) - ARTE: VIDE LOGO TCE - ARTE EXECUTADA EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM. DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.267,71	2267,71	0,02	97,97	
17										
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 04: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: PLENÁRIO - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 18CM E FONTE EM ARIAL (8 LETRAS). DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESSURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.251,06	2251,06	0,02	97,99	
16										
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 1,60 Alt.)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND.	2,0	1.121,10	2242,2	0,02	98,00	
78										
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	44,0	50,83	2236,52	0,02	98,02	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	161,0	13,77	2216,97	0,02	98,04	
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	3,0	732,73	2198,19	0,02	98,06	
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,35 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	2.191,63	2191,63	0,02	98,08	
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	142,0	15,35	2179,7	0,02	98,10	
DEPEARQ4	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 20X20 CM (3000 K - 900 LM - 8 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103787)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	45,0	48,40	2178	0,02	98,11	
77										
DEPEARQ7	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	112,0	19,03	2131,36	0,02	98,13	
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	125,0	17,02	2127,5	0,02	98,15	
91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	79,88	26,55	2120,81	0,02	98,17	
91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	142,9	14,75	2107,77	0,02	98,18	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 05: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: ZIZOMAR PROCÓPIO DE OLIVEIRA - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 1CM E ALTURA DE 7CM E FONTE EM ARIAL (25 LETRAS). DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA) X 1CM (ESPESSURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.108,42	2108,42	0,02	98,20	
18										
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	107,0	19,43	2079,01	0,02	98,22	
DEPEARQ7	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	60,0	34,57	2074,2	0,02	98,24	
74										
DEPEARQ5	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 550X250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	4,0	516,70	2066,8	0,02	98,25	
37										
DEPEARQ4	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINES	UND	1,0	2.059,66	2059,66	0,02	98,27	
90										
DEPEARQ4	Próprio	PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	2.028,55	2028,55	0,02	98,29	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	61,0	33,16	2022,76	0,02	98,30	
DEPEARQ4 96	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA PARA PIA DE MESA, COM ENGATE, METÁLICA CROMADA, BICA ALTA COM AREJADOR. REF: ORSE (11747)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	10,0	195,88	1958,8	0,02	98,32	
93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	41,0	47,57	1950,37	0,02	98,34	
91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	108,0	18,02	1946,16	0,02	98,35	
99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	3,0	646,22	1938,66	0,02	98,37	
DEPEARQ4 99	Próprio TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"X2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	25,0	76,94	1923,5	0,02	98,39	
DEPEARQ5 58	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,45)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	958,25	1916,5	0,02	98,40	
95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes	UN	62,0	30,89	1915,18	0,02	98,42	
DEPEARQ7 31	Próprio (J01) JANELA MAXIM-AR, EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,80 (LARGURA) x 0,60 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.887,90	1887,9	0,02	98,43	
DEPEARQ5 63	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (3,00x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.885,79	1885,79	0,02	98,45	
DEPEARQ6 91	Próprio INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X210, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (90838)	Esquadrias - Portas	UN	10,0	187,66	1876,6	0,02	98,46	
91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	127,0	14,74	1871,98	0,02	98,48	
92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	120,32	15,55	1870,97	0,02	98,49	
97598 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	27,0	69,23	1869,21	0,02	98,51	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,90X1,40 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.867,40	1867,4	0,02	98,53	
DEPEARQ5 69	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,95x0,55)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	930,46	1860,92	0,02	98,54	
DEPEARQ5 60	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	917,76	1835,52	0,02	98,56	
DEPEARQ5 66	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (2,20x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.821,78	1821,78	0,02	98,57	
DEPEARQ5 71	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,85x1,50X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.813,69	1813,69	0,02	98,59	
89830 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	43,0	42,03	1807,29	0,01	98,60	
DEPEARQ6 15	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 02: PLACA LATERAL DA PORTA (PA) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 40 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	21,0	86,04	1806,84	0,01	98,62	
104752 SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	82,0	21,94	1799,08	0,01	98,63	
89677 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	21,0	84,06	1765,26	0,01	98,65	
DEPEARQ4 48	Próprio CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	12,74	135,96	1732,13	0,01	98,66	
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	13.405	128,20	1718,52	0,01	98,67	
96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,51	1.128,34	1703,79	0,01	98,69	
DEPEARQ7	Próprio REMOÇÃO DE LETRA COLADA COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	199,0	8,52	1695,48	0,01	98,70	
DEPEARQ5 65	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,35X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.634,64	1634,64	0,01	98,72	
DEPEARQ5 05	Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	17,0	96,07	1633,19	0,01	98,73	
DEPEARQ6 97647	Próprio CABO PP 2X24 AWG DE COMUNICAÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Demolições e Remoções	M	18,0	89,40	1609,2	0,01	98,74	
DEPEARQ4 79	Próprio REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	384,85	4,18	1608,67	0,01	98,76	
DEPEARQ4 79	Próprio SPOT DE EMBUTIR BRANCO PARA AR70 (3.000K - 440 LM - 7W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (13918)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	14,0	114,55	1603,7	0,01	98,77	
DEPEARQ4 40	Próprio PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, VERDE-COLEGIAL, REF. SUVINIL APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	73,68	21,62	1592,96	0,01	98,78	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Curva ABC de Serviços				B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais			
				22,53%	14,60%		Não Desonerado			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	15,512	102,40	1588,42	0,01	98,80	
DEPEARQ2	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	22,0	70,50	1551	0,01	98,81	
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	87,97	17,62	1550,03	0,01	98,82
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,73x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.536,66	1536,66	0,01	98,84	
	61	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	36,0	42,47	1528,92	0,01
DEPEARQ4	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA REF: ILMAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (058001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	16,0	95,30	1524,8	0,01	98,86	
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,0	374,09	1496,36	0,01	98,87
DEPEARQ7	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	20,0	74,55	1491	0,01	98,88	
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	76,5	19,19	1468,03	0,01	98,90
DEPEARQ6	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 500/150 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	1.459,58	1459,58	0,01	98,91	
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	114,0	12,71	1448,94	0,01	98,92
DEPEARQ7	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	71,20	1424	0,01	98,93	
DEPEARQ5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,71x0,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	1.420,09	1420,09	0,01	98,95	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 2,10 Alt.)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND.	1,0	1.409,53	1409,53	0,01	98,96	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 12: MAPA TÁTIL 3º PAV (MT 03-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	1.386,89	1386,89	0,01	98,97	
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 13: MAPA TÁTIL 4º PAV (MT 04-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	1.386,89	1386,89	0,01	98,98	
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	49,0	28,13	1378,37	0,01	98,99	
DEPEARQ4	Próprio	CURVA LONGA 90, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	229,24	1375,44	0,01	99,00	
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	27,0	50,42	1361,34	0,01	99,01
DEPEARQ7	Próprio	INSTALAÇÃO DE LETRAS E PLACAS REAPROVEITADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	245,0	5,37	1315,65	0,01	99,03	
DEPEARQ4	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034)	55	UN	23,0	56,69	1303,87	0,01	99,04	
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	1.301,76	1301,76	0,01	99,05	
DEPEARQ4	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	99,0	13,12	1298,88	0,01	99,06	
DEPEARQ4	Próprio	PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	1.296,94	1296,94	0,01	99,07	
DEPEARQ4	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. REF: ORSE 35 01/2025	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	165,54	7,76	1284,59	0,01	99,08	
DEPEARQ7	Próprio	CONJUNTO 60MM - TOMADA 2P+T - 10A - BAIXA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	44,0	29,17	1283,48	0,01	99,09	
76	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	31,0	41,14	1275,34	0,01	99,10
DEPEARQ6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO MULTICAMADA PEX, 26mm PARA GAS COM CONEXOES	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	27,6	45,30	1250,28	0,01	99,11	
DEPEARQ4	Próprio	REMOÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	100,9	12,38	1249,14	0,01	99,12	
DEPEARQ3	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224)	45	un	11,0	112,05	1232,55	0,01	99,13	
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	1.212,56	1212,56	0,01	99,14	
104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	227,86	5,30	1207,65	0,01	99,15	
DEPEARQ4	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	1.197,18	1197,18	0,01	99,16	
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	30,0	39,22	1176,6	0,01	99,17	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
					Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Código Banco	Descrição	Tipo	Und						
89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN		20,0	58,34	1166,8	0,01	99,18
DEPEARQ6 25	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 09: MAPA TÁTIL TERREO (MT 00-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		1,0	1.152,44	1152,44	0,01	99,19
DEPEARQ6	Próprio VENEZIANA DE AR EXTERNO 200X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		8,0	140,66	1125,28	0,01	99,20
DEPEARQ7	Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		3,0	365,10	1095,3	0,01	99,21
DEPEARQ4 89806	Próprio ART DE EXECUÇÃO 2025	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	UND		4,0	273,82	1095,28	0,01	99,22
SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN		46,0	23,74	1092,04	0,01	99,23
DEPEARQ5	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E Eletrocalhas	UN		88,0	12,28	1080,64	0,01	99,24
DEPEARQ6 89711	Próprio SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN		62,0	17,24	1068,88	0,01	99,24
SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M		44,0	24,23	1066,12	0,01	99,25
DEPEARQ6 89	Próprio BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN		244,0	4,35	1061,4	0,01	99,26
SINAPI	102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³		1,28	810,97	1038,04	0,01	99,27
DEPEARQ6 26	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 10: MAPA TÁTIL 1º PAV (MT 01-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		1,0	1.019,90	1019,9	0,01	99,28
DEPEARQ6 27	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 11: MAPA TÁTIL 2º PAV (MT 02-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADAS EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND		1,0	1.019,90	1019,9	0,01	99,29
DEPEARQ3	Próprio PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN		48,0	20,94	1005,12	0,01	99,30
DEPEARQ5 67	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,33x0,45)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		1,0	1.001,60	1001,6	0,01	99,30
SINAPI	93013 LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN		60,0	16,54	992,4	0,01	99,31
DEPEARQ5 62	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,18x0,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		1,0	977,17	977,17	0,01	99,32
SINAPI	89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN		18,0	53,92	970,56	0,01	99,33
DEPEARQ7	Próprio CABO FLEXÍVEL HEPR 4X4MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M		33,0	29,21	963,93	0,01	99,34
DEPEARQ0	Próprio REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²		31,49	30,40	957,29	0,01	99,34
DEPEARQ4 102193	Próprio LUMINÁRIA COM PLACA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		14,0	68,03	952,42	0,01	99,35
SINAPI	AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²		429,22	2,19	939,99	0,01	99,36
DEPEARQ4 96530	Próprio DEMOLIÇÃO DE PAREDE/ PAINEL DE MDF	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²		62,1	15,00	931,5	0,01	99,37
SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²		6,84	134,85	922,37	0,01	99,38
DEPEARQ4 15	Próprio CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM. REF - SINAPI (90467)	Rasgos e Fixações	M		33,0	27,91	921,03	0,01	99,38
SINAPI	91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN		22,0	41,48	912,56	0,01	99,39
DEPEARQ4	Próprio REINSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO OCA BRASIL CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²		20,75	43,63	905,32	0,01	99,40
DEPEARQ5	Próprio GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448	59	UN		24,0	37,43	898,32	0,01	99,41
SINAPI	104346 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN		18,0	49,63	893,34	0,01	99,41
SINAPI	101901 CONTADOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN		5,0	178,47	892,35	0,01	99,42
DEPEARQ5 33	Próprio REFINET DERIVADOR FQZHN-040 - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND		1,0	886,43	886,43	0,01	99,43
SINAPI	90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M		33,15	26,54	879,8	0,01	99,44

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 68201-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
97101	SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	3,52	249,74	879,08	0,01	99,44	
DEPEARQ4	Próprio RETIRADA GRAMA SINTÉTICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	169,26	5,17	875,07	0,01	99,45	
103979	SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	27,11	31,83	862,91	0,01	99,46	
89591	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	6,0	141,79	850,74	0,01	99,46	
DEPEARQ4	Próprio TAMPA CEGA 4x2" PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	73,0	11,64	849,72	0,01	99,47	
DEPEARQ7	Próprio CONTROLADOR DE EVENTOS RT-607E PLUS COM SENSOR DE TEMPERATURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	825,84	825,84	0,01	99,48	
DEPEARQ7	Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	37,4	21,82	816,06	0,01	99,48	
93016	SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	24,0	33,98	815,52	0,01	99,49	
89446	SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	145,77	5,57	811,93	0,01	99,50	
104920	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	60,7	13,25	804,27	0,01	99,51	
DEPEARQ7	Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	6,0	134,00	804	0,01	99,51	
93014	SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	40,0	19,95	798	0,01	99,52	
DEPEARQ4	Próprio RETIRADA DE REVESTIMENTO OCA BRASIL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	22,87	34,60	791,3	0,01	99,53	
95693	SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	14,0	56,24	787,36	0,01	99,53	
DEPEARQ5	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO 2,6 KG	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	764,81	764,81	0,01	99,54	
90443	SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	87,97	8,67	762,69	0,01	99,54	
104917	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	40,7	18,64	758,64	0,01	99,55	
DEPEARQ4	Próprio TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	4,0	188,63	754,52	0,01	99,56	
93018	SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	30,0	25,14	754,2	0,01	99,56	
92001	SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	36,99	739,8	0,01	99,57	
100858	SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	735,11	735,11	0,01	99,58	
DEPEARQ4	Próprio PLACA LED DE EMBUTIR, NA COR BRANCA 40X40 CM (30 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	5,0	139,87	699,35	0,01	99,58	
89809	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	22,0	31,65	696,3	0,01	99,59	
97660	SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	880,0	0,78	686,4	0,01	99,59	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 15: ADESIVO OU TAPETE SINALIZANDO - PADRÃO NBR9050 - VIDE PROJETO: PRANCHAS 04/04. DIMENSÕES: 120CM X 80CM.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	4,0	169,97	679,88	0,01	99,60	
93670	SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	9,0	75,36	678,24	0,01	99,60	
100866	SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,0	339,10	678,2	0,01	99,61	
DEPEARQ5	Próprio ZAMIOCULCA (COM VASO QUADRADO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	2,0	332,96	665,92	0,01	99,62	
89712	SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	21,63	30,64	662,74	0,01	99,62	
97665	SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	309,0	2,14	661,26	0,01	99,63	
DEPEARQ6	Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96370)	Paredes em Drywall	m²	7,15	91,92	657,22	0,01	99,63	
89362	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	62,0	10,53	652,86	0,01	99,64	
97893	SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0	649,71	649,71	0,01	99,64	
DEPEARQ7	Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	2,0	323,86	647,72	0,01	99,65	
91955	SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	16,0	40,39	646,24	0,01	99,65	
88476	SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	19,59	32,97	645,88	0,01	99,66	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
DEPEARQ5 93020	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	54,0	11,67	630,18	0,01	99,66	
	SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	20,0	31,29	625,8	0,01	99,67	
DEPEARQ4 34	Próprio DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,0	155,20	620,8	0,01	99,67	
	97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	31,0	19,67	609,77	0,01	99,68	
	104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	43,8	13,88	607,94	0,01	99,68	
DEPEARQ4 93653	Próprio REMOÇÃO MANUAL DE PELE DE VIDRO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	25,13	24,03	603,87	0,01	99,69	
	SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	51,0	11,60	591,6	0,00	99,69	
DEPEARQ6	Próprio EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 11 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	2,0	281,92	563,84	0,00	99,70	
DEPEARQ5 79	Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89549)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	27,0	20,70	558,9	0,00	99,70	
DEPEARQ6 93667	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 18: PLACA BRAILLE DE CORRIMÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	32,0	17,29	553,28	0,00	99,71	
	SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	8,0	68,81	550,48	0,00	99,71	
	93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	7,0	75,36	527,52	0,00	99,72	
DEPEARQ2	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	12,0	43,44	521,28	0,00	99,72	
DEPEARQ7 71	Próprio CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	18,0	28,92	520,56	0,00	99,73	
	91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	24,5	21,20	519,4	0,00	99,73	
	91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	8,0	64,87	518,96	0,00	99,73	
	99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	429,22	1,20	515,06	0,00	99,74	
	90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	37,0	13,94	515,78	0,00	99,74	
DEPEARQ7 73	Próprio CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	19,0	27,14	515,66	0,00	99,75	
	104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	31,0	16,53	512,43	0,00	99,75	
DEPEARQ4	Próprio RETIRADA DE DIVISÓRIA E PAREDE DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	24,11	20,57	495,94	0,00	99,76	
DEPEARQ5 36	Próprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400x250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	492,99	492,99	0,00	99,76	
	98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV), AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	UN	38,0	12,61	479,18	0,00	99,76	
DEPEARQ4 12	Próprio RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781)	Rasgos e Fixações	M	55,0	8,62	474,1	0,00	99,77	
DEPEARQ5 23	Próprio PINTURA TINTA LOUSA & COR ACETINADO, PRETO ABSOLUTO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	34,99	13,54	473,76	0,00	99,77	
	89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	19,0	24,89	472,91	0,00	99,78	
DEPEARQ7 09	Próprio PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	468,29	468,29	0,00	99,78	
DEPEARQ0	Próprio REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	7,54	62,09	468,15	0,00	99,78	
DEPEARQ7	Próprio CHAVE DE PARTIDA DIRETA 4,1 CV VENTILADORES 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0	459,96	459,96	0,00	99,79	
DEPEARQ6 03	Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA EM PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	2,0	228,92	457,84	0,00	99,79	
DEPEARQ5 82	Próprio FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE.	Rasgos e Fixações	M	17,05	26,57	453,01	0,00	99,79	
DEPEARQ7 75	Próprio CONJUNTO 35MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	23,0	19,64	451,72	0,00	99,80	
	90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	11,0	40,09	440,99	0,00	99,80	
	101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante	M	3,0	146,91	440,73	0,00	99,81	
DEPEARQ5 91	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	435,84	435,84	0,00	99,81	
DEPEARQ5	Próprio DESMONTAGEM E RETIRADA DE QUADRO EMBUTIDO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	104,49	417,96	0,00	99,81	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
DEPEARQ703	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	102,87	411,48	0,00	99,82
91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	24,5	16,69	408,9	0,00	99,82
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	67,67	406,02	0,00	99,82
DEPEARQ783	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. SICRO (2106232)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	20,0	20,02	400,4	0,00	99,83
DEPEARQ439	Próprio	CURVA LONGA 45, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	199,67	399,34	0,00	99,83
DEPEARQ417	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	56,69	396,83	0,00	99,83
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	7,45	53,19	396,26	0,00	99,84
DEPEARQ6	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL TIPO LONA ANTICHAMA 70/100 - REF. MULTIVAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	5,0	76,97	384,85	0,00	99,84
DEPEARQ7	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM TUBULAÇÃO DE COBRE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	383,85	383,85	0,00	99,84
DEPEARQ483	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED, LUZ MORN, 200 W, 30.000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105921)	Luminárias Externas	UN	2,0	190,09	380,18	0,00	99,85
DEPEARQ583	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUA DE 310 LITROS INCLUSO TORNEIRA BÓIA 1/2" E 3/4"	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0	379,72	379,72	0,00	99,85
DEPEARQ761	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024. REF: 98383	Dutos para ar condicionado	M	5,0	74,78	373,9	0,00	99,85
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Demolições e Remoções	UN	30,0	12,35	370,5	0,00	99,85
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	34,0	10,82	367,88	0,00	99,86
DEPEARQ7	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 80A - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0	366,42	366,42	0,00	99,86
DEPEARQ5	Próprio	RETIRADA DE VIDRO LAMINADO FACHADA - COM REAPROVEITAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	10,0	36,25	362,5	0,00	99,86
DEPEARQ6	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 6 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	65,0	5,57	362,05	0,00	99,87
DEPEARQ508	Próprio	TORNEIRA BANHEIRO PCD, COM ENGATE, NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (202348)	202	UN	2,0	181,03	362,06	0,00	99,87
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	31,0	11,65	361,15	0,00	99,87
DEPEARQ414	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468)	Rasgos e Fixações	M	38,0	9,49	360,62	0,00	99,88
98066	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	345,53	1,02	352,44	0,00	99,88
DEPEARQ489724	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	97,0	3,65	354,05	0,00	99,88
DEPEARQ419	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	30,0	11,39	341,7	0,00	99,88
DEPEARQ419	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034)	55	UN	6,0	56,69	340,14	0,00	99,89
DEPEARQ442	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	3,0	108,27	324,81	0,00	99,89
DEPEARQ589708	Próprio	FICUS LYRATA (VASO QUADRADO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	324,32	324,32	0,00	99,89
91222	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	3,0	107,61	322,83	0,00	99,90
DEPEARQ589443	Próprio	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	33,15	9,64	319,56	0,00	99,90
DEPEARQ589443	Próprio	MINI-PALMEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	316,58	316,58	0,00	99,90
DEPEARQ689443	Próprio	RETIRADA DE PLACAS COM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	46,0	6,46	297,16	0,00	99,90
DEPEARQ689443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	16,0	18,48	295,68	0,00	99,91
DEPEARQ689443	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI (103286)	Instalações de ar condicionado	UN	2,0	147,35	294,7	0,00	99,91
DEPEARQ689443	Próprio	REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X2,10 M COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	10,0	29,11	291,1	0,00	99,91
DEPEARQ689443	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	6,0	48,46	290,76	0,00	99,91
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2,0	145,28	290,56	0,00	99,92
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	18,0	14,85	267,3	0,00	99,92

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
DEPEARQ1	Próprio CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	25,5	10,36	264,18	0,00	99,92	
104350 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	32,84	262,72	0,00	99,92	
DEPEARQ4	Próprio RE-BAR ACO GF 8MMX4,0MTS 50MM2 TEL-765 TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP ED (51021)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	63,73	254,92	0,00	99,92	
65	89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17,0	14,48	246,16	0,00	99,93	
DEPEARQ7	Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REF: 101873	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	232,41	232,41	0,00	99,93	
59	90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	12,23	18,68	228,45	0,00	99,93	
DEPEARQ4	Próprio RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF SINAPI (90444)	Rasgos e Fixações	M	16,0	14,14	226,24	0,00	99,93	
13	Próprio ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	3,0	75,29	225,87	0,00	99,93	
DEPEARQ6	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	12,0	18,53	222,36	0,00	99,94	
95	104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	13,71	15,58	213,6	0,00	99,94	
DEPEARQ5	93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	15,0	13,77	206,55	0,00	99,94	
104918 SINAPI	104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	11,7	17,40	203,58	0,00	99,94	
89804 SINAPI	89804 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,0	22,46	202,14	0,00	99,94	
93673 SINAPI	93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	99,64	199,28	0,00	99,94	
DEPEARQ6	Próprio VENEZIANA DE AR EXTERNO 400X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	194,29	194,29	0,00	99,95	
DEPEARQ1	Próprio INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	3,09	59,61	184,19	0,00	99,95	
89851 SINAPI	89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	5,0	35,99	179,95	0,00	99,95	
91969 SINAPI	91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	89,29	178,58	0,00	99,95	
104751 SINAPI	104751 SINAPI CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	8,0	22,21	177,68	0,00	99,95	
93662 SINAPI	93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	3,0	59,11	177,33	0,00	99,95	
103953 SINAPI	103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	22,0	7,98	175,56	0,00	99,95	
DEPEARQ4	Próprio TERMINAL ESTANHADOS 1 FURO 1 COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	40,0	4,36	174,4	0,00	99,96	
89750 SINAPI	89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	86,01	172,02	0,00	99,96	
DEPEARQ2	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	50,0	3,37	168,5	0,00	99,96	
DEPEARQ6	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 06: LETREIRO DE ANDAR (LT 08 - 03) - ESCRITA: 3 - NÚMERO EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 21CM E FONTE EM ARIAL (1 NÚMERO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	167,19	167,19	0,00	99,96	
89410 SINAPI	89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	14,0	11,94	167,16	0,00	99,96	
89753 SINAPI	89753 SINAPI LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	10,35	165,6	0,00	99,96	
99818 SINAPI	99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	25,0	6,33	158,25	0,00	99,96	
94489 SINAPI	94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,0	29,45	147,25	0,00	99,97	
93668 SINAPI	93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	71,05	142,1	0,00	99,97	
93665 SINAPI	93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	2,0	67,43	134,86	0,00	99,97	
94966 SINAPI	94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,18	748,09	134,65	0,00	99,97	
89808 SINAPI	89808 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	64,56	129,12	0,00	99,97	
DEPEARQ7	Próprio COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. REF: SBC (020069)	20	m²	5,1	24,65	125,71	0,00	99,97	
89492 SINAPI	89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	14,0	8,87	124,18	0,00	99,97	
DEPEARQ4	Próprio TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 (SAPATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGETOPCIVIL (072528)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	4,0	30,64	122,56	0,00	99,97	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Curva ABC de Serviços					B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	0,92	121,25	111,55	0,00	99,97	
DEPEARQ5 80	Próprio CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89806)	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	55,70	111,4	0,00	99,98	
DEPEARQ5 99824 SINAPI	Próprio DESMONTAGEM TÉCNICA E RETIRADA DE PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	107,41	107,41	0,00	99,98	
104008 SINAPI	99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	33,85	2,99	101,21	0,00	99,98	
104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	33,42	100,26	0,00	99,98	
DEPEARQ4 97664 SINAPI	Próprio PLACA LED DE SOBREPOR NA CORE BRANCA - 30X30 CM (3000 K - 1900 LM - 24 W) REF: SBC (060193)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0	98,59	98,59	0,00	99,98	
DEPEARQ4 90469 SINAPI	97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	53,0	1,84	97,52	0,00	99,98	
DEPEARQ4 90469 SINAPI	Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO - REF: SBC (058003)	58	UN	1,0	97,22	97,22	0,00	99,98	
DEPEARQ3 90469 SINAPI	90469 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	6,91	13,95	96,39	0,00	99,98	
DEPEARQ3 90469 SINAPI	Próprio INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	91,13	91,13	0,00	99,98	
DEPEARQ4 93672 SINAPI	Próprio PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	100,0	0,89	89	0,00	99,98	
DEPEARQ0 93672 SINAPI	Próprio REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	4,43	20,22	89,57	0,00	99,98	
93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	88,96	88,96	0,00	99,98	
93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0	80,63	80,63	0,00	99,98	
DEPEARQ7 90469 SINAPI	Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0	80,17	80,17	0,00	99,99	
DEPEARQ4 90469 SINAPI	Próprio TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	18,89	75,56	0,00	99,99	
DEPEARQ6 33	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 17: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO (OBESO) - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 75CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	72,90	72,9	0,00	99,99	
89732 SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	17,27	69,08	0,00	99,99	
DEPEARQ6 30	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 14: ADESIVO AUTOCOLANTE - PADRÃO NBR9050 INDICATIVO DE ASSENTO/ATENDIMENTO PREFERENCIAL - DIMENSÕES: 20CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	3,0	22,16	66,48	0,00	99,99	
104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	3,32	19,85	65,9	0,00	99,99	
89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	21,54	64,62	0,00	99,99	
DEPEARQ6 89409 SINAPI	Próprio INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL REAPROVEITADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,0	12,80	64	0,00	99,99	
DEPEARQ6 89409 SINAPI	Próprio JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	6,0	10,41	62,46	0,00	99,99	
94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0	20,76	62,28	0,00	99,99	
89365 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,0	12,31	61,55	0,00	99,99	
103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,18	340,67	61,32	0,00	99,99	
DEPEARQ5 103670 SINAPI	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0	15,30	61,2	0,00	99,99	
DEPEARQ6 32	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 16: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 50CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0	60,20	60,2	0,00	99,99	
DEPEARQ6 104347 SINAPI	Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL REDONDA (MANGUEIRA PARA GÁS – Ø 26 mm)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0	58,64	58,64	0,00	99,99	
DEPEARQ6 104347 SINAPI	Próprio JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	52,60	52,6	0,00	99,99	
103987 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	25,48	50,96	0,00	99,99	
89370 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	16,43	49,29	0,00	99,99	
89368 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	16,10	48,3	0,00	99,99	
104345 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	47,18	47,18	0,00	99,99	
104003 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,0	15,54	46,62	0,00	100,00	
DEPEARQ7 104003 SINAPI	Próprio REMOÇÃO DE BRASÃO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	11,36	45,44	0,00	100,00	
DEPEARQ4 104003 SINAPI	Próprio REMOÇÃO DE BARRA DE APOIO DE INOX (SEM REAPROVEITAMENTO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	11,62	3,88	45,08	0,00	100,00	
DEPEARQ6 104003 SINAPI	Próprio REMOÇÃO PAINEL ACRÍLICO DO MAPA TÁTIL SEM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	10,35	41,4	0,00	100,00	
DEPEARQ2 104003 SINAPI	Próprio TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	8,0	5,02	40,16	0,00	100,00	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia		MEKA ENGENHARIA				
Curva ABC de Serviços						B.D.I.	B.D.I. Diferencia do		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	39,71	39,71	0,00	100,00	
99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	14,43	2,72	39,24	0,00	100,00	
DEPEARQ6	Próprio	REMOÇÃO DE MAPA TÁTIL - COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	5,0	7,76	38,8	0,00	100,00	
DEPEARQ7 72	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	38,13	38,13	0,00	100,00	
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	37,45	37,45	0,00	100,00	
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	31,70	31,7	0,00	100,00	
97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	47,65	0,59	28,11	0,00	100,00	
101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,06	427,65	25,65	0,00	100,00	
104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	25,21	25,21	0,00	100,00	
97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,12	203,75	24,45	0,00	100,00	
90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,55	9,16	23,35	0,00	100,00	
DEPEARQ7	Próprio	INSTALAÇÃO DE BRASÃO REAPROVEITADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,0	5,37	21,48	0,00	100,00	
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	21,48	21,48	0,00	100,00	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	16,47	16,47	0,00	100,00	
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	7,27	7,27	0,00	100,00	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,02	31,21	0,62	0,00	100,00	
DEPEARQ5	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0	16,51	0	0,00	100,00	
						Total sem BDI			12.050.869,76	
						Total do BDI			2.390.433,82	
						Total Geral			14.441.303,58	
 Meka Engenharia Ltda Marcos Rogério Mesquita de Paula Eng. Civil CREA 65262/D MG CPF: 717.117.406/91 Representante Legal/Responsável técnico						MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:71711740691 740691				
						Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:71711740691 Dados: 2025.11.18 16:23:32 -04'00'				

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						1.080.895,90
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ420	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL. MESTRE DE OBRAS, AS BUILT EM BIM)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UND	1,00000000	725.245,07	725.245,07
Composição o Auxiliar	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		MES	22,00000000	23.999,28	527.984,35
Composição o Auxiliar Insumo	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		MES	22,00000000	6.048,00	133.056,08
	COT 02	Próprio	AS BUILT EM BIM (ARQUITETURA E COMPLEMENTARES) LOD 350	Serviços		UND	1,00000000	64.204,64	64.204,64
				MO sem LS =>	639.580,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	639.580,70
				Valor do BDI =>	163.397,71			Valor com BDI =>	888.642,78
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	888.642,78
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00000000	169,56	169,56
Composição o	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,00000000	5,77	5,77
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,00000000	1,42	1,42
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,00000000	0,00	0,00
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,00000000	161,49	161,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,00000000	0,76	0,76
				MO sem LS =>	167,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	167,27
				Valor do BDI =>	38,20			Valor com BDI =>	207,76
						Quant. =>	880,00	Preço Total =>	182.828,80
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ457	Próprio	ART DE EXECUÇÃO 2025	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,00000000	273,82	273,82
Insumo	ANEXO 1 - 04	Próprio	ART EXECUÇÃO 2025 - CONTRATO ACIMA DE 15.000,00	Taxas		UNI.	1,00000000	273,82	273,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	61,68			Valor com BDI =>	335,51
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	1.342,04
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ458	Próprio	PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,00000000	1.296,94	1.296,94
Insumo	ANEXO 1 - 52	Próprio	PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Material		UND	1,00000000	1.296,94	1.296,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	292,20			Valor com BDI =>	1.589,13
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.589,13
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ459	Próprio	PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,00000000	2.028,55	2.028,55
Insumo	ANEXO 1 - 49	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Serviços		UND	1,00000000	2.028,55	2.028,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	457,02			Valor com BDI =>	2.485,57
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.485,57
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ460	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1,00000000	1.197,18	1.197,18
Insumo	ANEXO 1 - 53	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	Material		UND	1,00000000	1.197,18	1.197,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	269,72			Valor com BDI =>	1.466,90
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.466,90
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA						1.207.017,75
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,00000000	464,12	464,12
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,37290000	29,72	11,08
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,11860000	25,88	28,95
Composição o Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,50000000	26,69	13,34
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,01320000	18,94	0,24
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,20830000	3,44	11,03

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	399,06	399,06	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	35,36	0,39	
					MO sem LS =>	33,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,92
					Valor do BDI =>	104,56			Valor com BDI =>	568,69
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	3.412,14

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ416	Próprio	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024. REF. SINAPI (96996)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	1.565,68	1.565,68
Composiçã o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0429000	35,73	1,52
Composiçã o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,0288013	29,72	149,49
Composiçã o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0107000	37,94	0,39
Composiçã o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9077380	27,41	24,88
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1289500	18,59	2,39
Insumo	00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material		KG	1,3676000	10,09	13,80
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material		m²	0,2628000	122,83	32,27
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material		KG	40,5600000	19,47	789,86
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,2440000	13,44	30,16
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material		M	3,9422300	31,19	122,98
Insumo	00043678	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	Material		m²	3,9050400	101,88	397,88
				MO sem LS =>	131,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	131,98
				Valor do BDI =>	352,73			Valor com BDI =>	1.918,42
						Quant. =>	104,40	Preço Total =>	200.283,04

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ400	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	343,74	343,74
Composiçã o Auxiliar		93403	SINAPI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,5000000	79,70	39,84
Composiçã o Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	303,89	303,89
				MO sem LS =>	42,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,95
				Valor do BDI =>	77,43			Valor com BDI =>	421,16
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	4.211,60

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ401	Próprio	ALUGUEL MENSAL CONTAINER DEPÓSITO/ALMOXARIFADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	1.246,98	1.246,98		
Insumo	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000	1.246,98	1.246,98		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	280,93			Valor com BDI =>	1.527,91
							Quant. =>	88,00	Preço Total =>	134.456,08

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ426	Próprio	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	1.246,98	1.246,98	
Insumo	00010776	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000	1.246,98	1.246,98	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	280,93			Valor com BDI =>	1.527,91
						Quant. =>	22,00	Preço Total =>	33.614,02

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ454	Próprio	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO COM TELA - REF: SBC (013275)		13,00	m²	1,0000000	47,21	47,21
Composiçã o Auxiliar	012601	SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO PARA PROTECAO ANDAIME	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	6,95	6,95	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado
Composiçã o Auxili ar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Equipamento		H	0,2550000	25,88 6,59
	00020193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)			M2XMES	1,0000000	33,67 33,67
				MO sem LS => 9,62	LS =>	0,00	MO com LS => 9,62
				Valor do BDI => 10,63			Valor com BDI => 57,86
					Quant. =>	2.757,08	Preço Total => 159.524,64

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o Insumo	DEPEARQ491 ANEXO 1 - 70	Próprio	DESMONTAGEM DE ELEVADOR (ANEXO 1)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	10.151,08 10.151,08
		Próprio	DESMONTAGEM DO ELEVADOR (ANEXO1)	Mão de Obra	UND	1,0000000	10.151,08 10.151,08
				MO sem LS => 10.151,08	LS =>	0,00	MO com LS => 10.151,08
				Valor do BDI => 2.287,03			Valor com BDI => 12.438,12
					Quant. =>	1,00	Preço Total => 12.438,12

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o Insumo	DEPEARQ498	Próprio	ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO COM PLATAFORMA DE 3 M. REF: SBC (012062)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND/Mês	1,0000000	921,86 921,86
	88316 SINAPI	Próprio	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	2,2560000	25,88 58,40
	008435 SBC	Próprio	ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLAT3M.+CABOS ICAMENTO/ELETRICO		MES	1,0000000	863,46 863,46
				MO sem LS => 41,41	LS =>	0,00	MO com LS => 41,41
				Valor do BDI => 207,69			Valor com BDI => 1.129,55
					Quant. =>	3,00	Preço Total => 3.388,65

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o Insumo	98458 SINAPI	Próprio	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	109,93 109,93
	88262 SINAPI	Próprio	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Produção de Concreto	H	0,7900000	29,72 23,48
	94974 SINAPI	Próprio	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		m³	0,0061000	644,12 3,92
	88239 SINAPI	Próprio	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5290000	27,41 14,49
	91692 SINAPI	Próprio	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0066000	37,94 0,24
	91693 SINAPI	Próprio	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0264000	35,73 0,93
	00004491 SINAPI	Próprio	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	6,78 8,32
	00006194 SINAPI	Próprio	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,83 9,67
	00043681 SINAPI	Próprio	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	45,34 47,60
	00005061 SINAPI	Próprio	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	18,27 1,23
				MO sem LS => 29,87	LS =>	0,00	MO com LS => 29,87
				Valor do BDI => 24,76			Valor com BDI => 134,69
					Quant. =>	118,49	Preço Total => 15.959,41

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o Insumo	DEPEARQ746	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO (MONTAGEM OU DESMONTAGEM E TRANSPORTE) DE ELEVADOR CREMALHEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURAS AUXILIARES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	21.954,94 21.954,94
	88264 SINAPI	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	12,0000000	31,72 380,70
	DEPEARQ755	Próprio	ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 REF. SINAPI (98523)	Cercas, Protetores e Alambrados	M	16,0000000	794,70 12.715,32
	88278 SINAPI	Próprio	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	72,0000000	30,97 2.230,34
	DEPEARQ758	Próprio	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025 REF.: 105844	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	227,84 227,84
	88243 SINAPI	Próprio	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	156,0000000	27,76 4.331,27
	88277 SINAPI	Próprio	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	72,0000000	28,74 2.069,44
				MO sem LS => 7.706,51	LS =>	0,00	MO com LS => 7.706,51
				Valor do BDI => 4.946,44			Valor com BDI => 26.901,38
					Quant. =>	2,00	Preço Total => 53.802,76

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------------	---------------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	DEPEARQ745	Próprio	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE ATÉ 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÊS	1,0000000	13.005,51	13.005,51		
Composiçã o Auxiliar	101432	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	4.534,50	4.534,50		
Composiçã o Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,0000000	138,58	831,50		
Insumo	ANEXO 1 - 193	Próprio	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	Equipamento	CHP	150,0000000	38,66	5.800,33		
Insumo	ANEXO 1 - 194	Próprio	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA	Equipamento	CHI	50,0000000	36,78	1.839,16		
				MO sem LS =>	4.139,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.139,89	
				Valor do BDI =>	2.930,13			Valor com BDI =>	15.935,64	
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	286.841,52	

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ744	Próprio	DESMONTAGEM, E MOVIMENTAÇÃO VRF EXISTENTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	139.924,75	139.924,75	
Composiçã o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	320,0000000	180,21	57.668,95	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ717	Próprio	FLUÍDO REFRIGERANTE R410A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Kg	51,0000000	81,25	4.144,18	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	26,37	4.220,45	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	240,0000000	31,72	7.614,06	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,0000000	25,88	1.035,56	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	240,0000000	31,50	7.561,38	
Composiçã o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	160,0000000	360,50	57.680,13	
				MO sem LS =>	28.317,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	28.317,78
				Valor do BDI =>	31.525,04			Valor com BDI =>	171.449,79
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	171.449,79

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ748	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA RELIGAÇÃO DO VRF EXISTENTE INCLUSO ISOLAMENTO, SOLDA E CONEXÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	278,79	278,79	
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	31,50	7,87	
Composição o Auxiliar	92275	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	1,0000000	59,74	59,74	
Composição o Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,00	32,00	
Composição o Auxiliar	92278	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	1,0000000	147,41	147,41	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	25,88	2,58	
Insumo	00039711	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM	Material	M	1,0000000	15,05	15,05	
Insumo	00039718	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	Material	M	1,0000000	8,78	8,78	
Insumo	00039914	SINAPI	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = "2,5" MM X COMPRIMENTO 500 MM	Material	KG	0,0200000	266,82	5,32	
				MO sem LS =>	36,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,75
				Valor do BDI =>	62,81			Valor com BDI =>	341,60
						Quant. ==>	364,00	Preço Total ==>	124.342,40

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ749	Próprio	TESTE DE ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM TUBULAÇÃO DE COBRE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	383,85	383,85	
Composição o Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	31,50	37,80
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35	
Insumo	ANEXO 1 - 174	Próprio	NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	Serviços	m³	2,6000000	129,11	335,69	
				MO sem LS =>	35,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,96
				Valor do BDI =>	86,47			Valor com BDI =>	470,33
						Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	470,33

3			REFORMA COBERTURA					190.462,26
3.1			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS					8.919,92
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o	97657	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	741,24	741,24	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,7423000	25,88	303,99	
Composiçã o Auxiliar	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,8670000	109,25	313,22	
Composiçã o Auxiliar	92717	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	6,9980000	0,24	1,73	
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1526000	29,45	122,29	
					MO sem LS => 307,09	LS => 0,00	MO com LS => 307,09		
					Valor do BDI => 166,99		Valor com BDI => 908,24		
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	5.449,44	
3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	5,30	5,30	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1110000	25,88	2,87	
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0829000	29,45	2,43	
					MO sem LS => 3,86	LS => 0,00	MO com LS => 3,86		
					Valor do BDI => 1,18		Valor com BDI => 6,50		
					Quant. =>	227,86	Preço Total =>	1.481,09	
3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	4,18	4,18	
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0408000	29,45	1,19	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1153000	25,88	2,98	
					MO sem LS => 3,01	LS => 0,00	MO com LS => 3,01		
					Valor do BDI => 0,93		Valor com BDI => 5,10		
					Quant. =>	384,85	Preço Total =>	1.962,73	
3.2			COBERTURA					181.542,34	
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	186,95	186,95	
Composiçã o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012000	26,06	0,02	
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0560000	29,45	1,64	
Composiçã o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	27,62	0,01	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620000	25,88	1,59	
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	154,02	176,51	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,72	7,15	
					MO sem LS => 2,39	LS => 0,00	MO com LS => 2,39		
					Valor do BDI => 42,12		Valor com BDI => 229,08		
					Quant. =>	612,13	Preço Total =>	140.226,74	
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	192,65	192,65	
Composiçã o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	26,06	0,46	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6330000	25,88	16,38	
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5390000	29,45	15,87	
Composiçã o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	27,62	0,35	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	121,37	21,83	
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	123,48	129,65	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	72,43	0,34	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	45,26	7,28	

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	22,53%	14,60%	KG	0,0250000	Não Desonerado
				MO sem LS =>	24,09	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	43,39			Valor com BDI =>
						Quant. =>	49,09	Preço Total =>
								11.587,69

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	55,31	55,31
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	25,88	2,32
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	30,13	5,38
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,1500000	37,58	43,21
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	45,26	4,16
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,3300000	0,17	0,22
				MO sem LS =>	5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	12,46			Valor com BDI =>
						Quant. =>	140,55	Preço Total =>
								9.526,47

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	67,69	67,69
Composiçã o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1450000	29,45	4,26
Composiçã o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	26,06	0,46
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	25,88	6,18
Composiçã o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0132000	27,62	0,35
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	72,43	0,10
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	18,27	0,13
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	37,58	39,45
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	45,26	9,54
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	121,37	7,15
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	15,24			Valor com BDI =>
						Quant. =>	160,14	Preço Total =>
								13.282,01

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ728	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT OLHAL DE ANCORAGEM COM CHUMBADOR QUÍMICO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	123,23	123,23
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,88	6,46
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,13	15,06
Insumo	ANEXO 1 - 178	Próprio	KIT OLHAL DE ANCORAGEM INOX 316 DE 1/2 (CHUMBADOR - AMPOLA 12 MM; HASTE ROSCADA- 1/2 POL., OLHAL DE 1/2 POL.) - PADRÃO NR 18/35 E ABNT NBR 16325-1A.	Material	UNI.	1,0000000	101,71	101,71
				MO sem LS =>	15,84	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	27,76			Valor com BDI =>
						Quant. =>	43,00	Preço Total =>
								6.493,00

4			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS					98.294,65
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	14,85	14,85
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1448000	29,44	4,25
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4096000	25,88	10,59
				MO sem LS =>	10,76	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,34			Valor com BDI =>
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>
								327,24

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	1,84	1,84
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0512000	25,88	1,31
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0181000	29,44	0,52
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>
								2,26

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica			B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais	
			22,53%	14,60%		Não Desonerado	
			Quant. =>		53,00	Preço Total =>	
						119,78	

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	10,82	10,82	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1056000	29,44	3,10	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2986000	25,88	7,72	
				MO sem LS =>	7,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,84
				Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	13,25
				Quant. =>		34,00	Preço Total =>		450,50

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ137	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97644)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	22,45	22,45	
Composição o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6150000	25,88	15,91
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2174000	30,13	6,54	
				MO sem LS =>	16,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,17
				Valor do BDI =>	5,05			Valor com BDI =>	27,51
				Quant. ==>		261,41	Preço Total ==>		7.191,38

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ136	Próprio	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97645)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	57,99	57,99		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5872000	25,88	41,08		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5614000	30,13	16,91		
					MO sem LS =>	41,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,77
					Valor do BDI =>	13,05			Valor com BDI =>	71,05
					Quant. ==>		85,35	Preço Total ==>		6.064,11

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0580000	25,88	1,49	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0205000	31,72	0,64	
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,54
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,61
				Quant. ==>		309,00	Preço Total ==>		806,49

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	3,43	3,43	
Composição o Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0336000	29,33	0,97	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0951000	25,88	2,45	
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,46
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	4,21
				Quant. ==>		2.386,07	Preço Total ==>		10.045,35

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ449	Próprio	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, E PLACAS CIMENTÍCIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF: SINAPI (97638)	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	10,18	10,18	
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0978000	30,97	3,02	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2767000	25,88	7,16	
				MO sem LS =>	7,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,47
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	12,48
				Quant. =>		1.500,54	Preço Total =>		18.726,73

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	67,50	67,50	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3541000	30,13	10,66	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1957000	25,88	56,83	
				MO sem LS =>	48,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,27
				Valor do BDI =>	15,20			Valor com BDI =>	82,70
				Quant. =>		51,72	Preço Total =>		4.277,24

4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	7,79	7,79
Composiçã o Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0603000	26,74	1,60
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1085000	25,88	2,80
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0323000	31,19	1,00
Composiçã o Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0788000	30,18	2,37
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	0,00	5,45
				Valor do BDI =>	1,74			9,54
						Quant. =>	2.610,099	Preço Total => 24.900,34

4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	116,26
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0722000	30,13
Composiçã o Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	29,47
Composiçã o Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,40
Composiçã o Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	27,71
Composiçã o Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	33,07
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4479000	25,88
				MO sem LS =>	49,06	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	26,18		
						Quant. =>	21,35
						Preço Total =>	3.041,30

4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	3,11
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0888000	25,88
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0264000	31,19
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,69		
						Quant. =>	802,64
						Preço Total =>	3.050,03

4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,59
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0059000	29,44
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0166000	25,88
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12		
						Quant. =>	47,65
						Preço Total =>	34,30

4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	0,78
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0076000	31,72
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0215000	25,88
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16		
						Quant. =>	880,00
						Preço Total =>	836,00

4.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ427	Próprio	RETIRADA GRAMA SINTÉTICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	5,17
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,15		
						Quant. =>	169,26
						Preço Total =>	1.073,10

4.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ435	Próprio	RETIRADA DE REVESTIMENTO OCA BRASIL COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	34,60

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
--	--	--	--	--	---	--	--

Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,14	28,14	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,88	6,46	
				MO sem LS =>	25,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,33
				Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	42,40
						Quant. =>	22,87	Preço Total =>	969,68

4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ446	Próprio	REMOÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	12,38	12,38	
Composiçã o Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,56	5,50	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88	
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	29,92	2,99	
				MO sem LS ==>	8,95	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	8,95
				Valor do BDI ==>	2,78			Valor com BDI ==>	15,16
					Quant. ==>	100,90	Preço Total ==>		1.529,64

4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ090	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) REF: ORSE 8387	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	30,40	30,40	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,13	4,51	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
				MO sem LS =>	21,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,72
				Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	37,26
						Quant. =>	31,49	Preço Total =>	1.173,31

4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ447	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO. REF: ORSE 35 01/2025	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	7,76	7,76	
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76
					MO sem LS =>	5,50	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI =>	9,50
						Quant. =>	165,54	Preço Total =>	1.572,63

4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ450	Próprio	RETIRADA DE DIVISÓRIA E PAREDE DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	20,57	20,57	
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76
Composiçã o Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4500000	28,47	12,80
				MO sem LS =>	14,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI =>	25,20
						Quant. =>	24,11	Preço Total =>	607,57

4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ451	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAREDE/ PAINEL DE MDF	ESQV - ESQV IADRIAS/FERRAGENS/VI	m²	1,0000000	15,00	15,00	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,88	6,46	
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	28,47	8,53	
				MO sem LS =>	10,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,90
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,37
						Quant. =>	62,10	Preço Total =>	1.140,77

4.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ452	Próprio	REMOÇÃO MANUAL DE PELE DE VIDRO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	24,03	24,03	
Composiçã o Auxiliar		88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,35	13,67
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35
				MO sem LS =>	17,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,20
				Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	29,45
						Quant. =>	25,13	Preço Total =>	740,07

4.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ453	Próprio	REMOÇÃO DE BARRA DE APOIO DE INOX (SEM REAPROVEITAMENTO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	3,88	3,88	
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,75

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		11,62	Preço Total => 55,19

4.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ472	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3,65	3,65
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	28,10	1,11
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	31,72	2,53
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	0,00	MO com LS => 2,74
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI => 4,47
				Quant. =>		97,00	Preço Total => 433,59	

4.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ485	Próprio	RETIRADA DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	14,95	14,95
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	31,72	7,93
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	28,10	7,02
				MO sem LS =>	11,12	LS =>	0,00	MO com LS => 11,12
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI => 18,30
				Quant. =>		177,00	Preço Total => 3.239,10	

4.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ578	Próprio	RETIRADA DE VIDRO LAMINADO FACHADA - COM REAPROVEITAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	m²	1,0000000	36,25	36,25
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4500000	25,88	11,64
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	27,35	24,61
				MO sem LS =>	26,01	LS =>	0,00	MO com LS => 26,01
				Valor do BDI =>	8,16			Valor com BDI => 44,41
				Quant. =>		10,00	Preço Total => 444,10	

4.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ075	Próprio	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	20,22	20,22
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	25,88	18,11
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0700000	30,13	2,10
				MO sem LS =>	14,41	LS =>	0,00	MO com LS => 14,41
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI => 24,78
				Quant. =>		4,43	Preço Total => 109,77	

4.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ635	Próprio	REMOÇÃO PAINEL ACRÍLICO DO MAPA TÁTIL SEM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	10,35	10,35
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS => 7,34
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI => 12,68
				Quant. =>		4,00	Preço Total => 50,72	

4.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ637	Próprio	REMOÇÃO DE MAPA TÁTIL - COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	7,76	7,76
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76
				MO sem LS =>	5,50	LS =>	0,00	MO com LS => 5,50
				Valor do BDI =>	1,74			Valor com BDI => 9,50
				Quant. =>		5,00	Preço Total => 47,50	

4.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ671	Próprio	RETIRADA DE PLACAS COM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	6,46	6,46
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,88	6,46
				MO sem LS =>	4,58	LS =>	0,00	MO com LS => 4,58
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI => 7,91
				Quant. =>		46,00	Preço Total => 363,86	

4.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ687	Próprio	REMOÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X2,10 M COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	29,11	29,11
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	28,47	21,34
				MO sem LS =>	21,30	LS =>	0,00	MO com LS => 21,30

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
Valor do BDI =>				6,55			Valor com BDI => 35,66
					Quant. =>	10,00	Preço Total => 356,60

4.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ586	Próprio	DESMONTAGEM TÉCNICA E RETIRADA DE PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	107,41	107,41
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,50000000	31,72	79,31
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,10	28,10
				MO sem LS =>	80,63	LS =>	0,00	MO com LS => 80,63
				Valor do BDI =>	24,19			Valor com BDI => 131,59
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	131,59

4.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ587	Próprio	DESMONTAGEM E RETIRADA DE QUADRO EMBUTIDO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	104,49	104,49
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,10	28,10
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	25,88	12,93
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,00000000	31,72	63,45
				MO sem LS =>	77,77	LS =>	0,00	MO com LS => 77,77
				Valor do BDI =>	23,53			Valor com BDI => 128,03
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	512,12

4.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ712	Próprio	REMOÇÃO DE LETRA COLADA COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	8,52	8,52
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10000000	25,88	2,58
Composiçã o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20000000	29,72	5,94
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	0,00	MO com LS => 6,29
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI => 10,44
					Quant. =>	199,00	Preço Total =>	2.077,56

4.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ713	Próprio	REMOÇÃO DE BRASÃO COM REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	11,36	11,36
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15000000	25,88	3,88
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,25000000	29,92	7,48
				MO sem LS =>	8,33	LS =>	0,00	MO com LS => 8,33
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI => 13,91
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	55,64

4.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ347	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO. REF: ORSE (7224)		45,00	un	1,00000000	112,05
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,00000000	25,88	51,77
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,00000000	30,13	60,27
				MO sem LS =>	81,74	LS =>	0,00	MO com LS => 81,74
				Valor do BDI =>	25,24			Valor com BDI => 137,29
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	1.510,19

5			INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS					548.616,68
5.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					323,12
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,00000000	121,25	121,25
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00400000	30,13	30,25
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,51500000	25,88	90,99
				MO sem LS =>	87,12	LS =>	0,00	MO com LS => 87,12
				Valor do BDI =>	27,31			Valor com BDI => 148,58
					Quant. =>	0,72	Preço Total =>	106,97

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,00000000	427,65	427,65
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,74070000	25,88	96,84
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,49380000	30,13	75,15

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	45,26	3,24		
Composição o Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	36,88	2,45		
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	227,24	249,96		
				MO sem LS =>	128,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,82	
				Valor do BDI =>	96,34			Valor com BDI =>	523,99	
						Quant. =>	0,06	Preço Total =>	31,43	

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	203,75	203,75	
Composiçã o Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,5040000	26,74	66,97	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2034000	30,13	6,12	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2609000	25,88	32,64	
Composiçã o Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,2468000	30,18	98,00	
				MO sem LS =>	140,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	140,15
				Valor do BDI =>	45,90			Valor com BDI =>	249,64
						Quant. =>	0,12	Preço Total =>	29,95

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ740	Próprio	COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. REF: SBC (020069)	20,00	m²	1,0000000	24,65	24,65	
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8700000	25,88	22,51
Composiçã o Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	30,13	2,13
				MO sem LS =>	17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	30,20
						Quant. =>	5,10	Preço Total =>	154,02

5.2			INFRAESTRUTURA					6.165,53	
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	18,64	18,64	
Composiçã o Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,52	12,52	
Composiçã o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	27,56	1,37	
Composiçã o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	29,92	3,92	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,21	0,13	
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,68
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	22,83
						Quant. =>	40,70	Preço Total =>	929,18

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,40	17,40		
Composiçã o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	27,56	1,06		
Composiçã o Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,49	12,49		
Composiçã o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	29,92	3,05		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,21	0,10		
					MO sem LS =>	3,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,45
					Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	21,32
						Quant. =>	11,70	Preço Total =>		249,44

5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,58	15,58
Composiçã o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	27,56	0,84

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,54	11,54
Composiçã o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0810000	29,92	2,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,21	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	0,00	2,62
				Valor do BDI =>	3,50		Valor com BDI =>	19,09
						Quant. =>	7,30	Preço Total => 139,35

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,88	13,88
Composiçã o Auxiliar	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,58	11,58
Composiçã o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	27,56	0,40
Composiçã o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	29,92	1,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1950000	0,21	0,03
				MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,00	1,17
				Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI =>	17,01
						Quant. =>	43,80	Preço Total => 745,03

5.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,25	13,25
Composiçã o Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,90	9,90
Composiçã o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250000	27,56	0,68
Composiçã o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	29,92	1,91
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,21	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	0,00	2,02
				Valor do BDI =>	2,98		Valor com BDI =>	16,23
						Quant. =>	60,70	Preço Total => 985,16

5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	134,85	134,85
Composiçã o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0490000	37,94	1,85
Composiçã o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	27,41	15,12
Composiçã o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3550000	29,72	40,27
Composiçã o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1980000	35,73	7,07
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2080000	11,25	47,34
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	22,94	1,20
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0270000	2,37	4,80
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2440000	6,78	15,21
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0950000	18,94	1,79
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	9,06	0,14
				MO sem LS =>	48,48	LS =>	0,00	48,48
				Valor do BDI =>	30,37		Valor com BDI =>	165,23
						Quant. =>	4,40	Preço Total => 727,01

5.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	1.128,34	1.128,34
Composiçã o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0920000	1,67	0,14
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3340000	30,13	10,06

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais		
				22,53%	Diferenciado		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	25,88	12,96	
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0750000	0,52	0,02	
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2300000	898,48	1.105,12	
				MO sem LS =>	16,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,70
				Valor do BDI =>	254,21			Valor com BDI =>	1.382,55
						Quant. ==>	1,51	Preço Total ==>	2.087,65

5.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	m²	1,0000000	53,19	53,19	
Composição o Auxiliar	88270	SINAPI	DEMAOS. AF_09/2023		H	0,4299000	30,40	13,06	
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0969000	27,76	2,68	
Insumo	00000626	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KG	1,5000000	24,96	37,44	
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	11,98			Valor com BDI =>	65,17
						Quant. =>	4,40	Preço Total =>	286,74

5.3			SUPERESTRUTURA					72.486,50	
5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ781	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	1,0000000	17,69	17,69	
Composição o Auxiliar	1408173	SICRO3	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno		cm²	1,0000000	0,06	0,06	
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	30,97	2,78	
Composição o Auxiliar	2408058	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX		kg	0,0150000	64,64	0,96	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	25,88	2,32	
Insumo	M0682	SICRO3	Aço em perfis ASTM A36	Parâmetros Material	kg	1,0300000	11,22	11,55	
				MO sem LS =>	3,85	LS =>	0,32	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	21,67
						Quant. =>	2.220,82	Preço Total =>	48.125,16

5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	76,79	76,79	
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	37,94	0,18	
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0220000	35,73	0,77	
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	27,41	0,12	
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	29,72	0,13	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000	71,97	75,56	
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	17,29			Valor com BDI =>	94,08
						Quant. =>	37,60	Preço Total =>	3.537,40

5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	68,73	68,73	
Composição o Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,3410000	76,79	26,18	
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6350000	29,72	18,87	
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	27,41	3,17	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	9,06	0,08	
Insumo	00010749	SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	39,83	15,81	
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	121,24	4,59	
				MO sem LS =>	16,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,82
				Valor do BDI =>	15,48			Valor com BDI =>	84,21

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		37,60	Preço Total => 3.166,29

5.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	1.009,48	1.009,48
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1250000	29,72	3,71
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8260000	25,88	21,37
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7530000	30,13	22,68
Composição o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1200000	1,67	0,19
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1310000	0,52	0,05
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	871,66	961,44
				MO sem LS =>		34,88	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		227,43	Valor com BDI =>	34,88
				Quant. =>		4,00	Preço Total =>	1.236,91
								4.947,64

5.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	15,55	15,55
Composição o Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,52	12,52
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0098000	27,56	0,26
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0597000	29,92	1,78
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,21	0,28
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
				MO sem LS =>		2,30	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		3,50	Valor com BDI =>	2,30
				Quant. =>		120,32	Preço Total =>	19,05
								2.292,09

5.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ782	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	1,0000000	74,55	74,55
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,13	6,02
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17
Insumo	M1387	SICRO3	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	Material	kg	1,0000000	63,35	63,35
				MO sem LS =>		8,17	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		16,79	Valor com BDI =>	8,17
				Quant. =>		12,00	Preço Total =>	91,34
								1.096,08

5.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ783	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. SICRO (2106232)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	20,02	20,02
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,97	3,09
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	25,88	2,58
Insumo	M0533	SICRO3	Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg	Material	un	0,0500000	287,09	14,34
				MO sem LS =>		4,28	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		4,50	Valor com BDI =>	4,28
				Quant. =>		20,00	Preço Total =>	24,52
								490,40

5.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ784	Próprio	FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA. SICRO (4806395)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	5,67	5,67
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,97	3,09
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	25,88	2,58
				MO sem LS =>		4,28	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,27	Valor com BDI =>	4,28
				Quant. =>		435,00	Preço Total =>	6,95
								3.023,25

5.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	10,58	10,58	
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0635000	31,82	2,01	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908000	38,25	7,29	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575000	22,37	1,27	
					MO sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>
						Quant. =>	432,89	Preço Total =>	5.605,92

5.4 SUPERESTRUTURA - COBERTURA										469.641,53
5.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ781	Próprio	ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SICRO (2408149)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	1,0000000	17,69	17,69		
Composiçã o Auxiliar	1408173	SICRO3	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno		cm²	1,0000000	0,06	0,06		
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	30,97	2,78		
Composiçã o Auxiliar	2408058	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX		kg	0,0150000	64,64	0,96		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	25,88	2,32		
Insumo	M0682	SICRO3	Aço em perfis ASTM A36	Material	kg	1,0300000	11,22	11,55		
					MO sem LS =>	3,85	LS =>	0,32	MO com LS =>	4,18
					Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	21,67
						Quant. =>	18.831,04	Preço Total =>	408.068,63	

5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	10,58	10,58		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0635000	31,82	2,01		
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908000	38,25	7,29		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575000	22,37	1,27		
					MO sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,41
					Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	12,95
						Quant. =>	3.962,59	Preço Total =>	51.315,54	

5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ732	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA PARA STEEL FRAME BRASILIT 1200x2400x10mm	COBE - COBERTURA	UND	1,0000000	216,76	216,76		
Composiçã o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,1350000	27,41	85,93		
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9120000	28,47	82,90		
Insumo	00011062	SINAPI	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,0000000	47,92	47,92		
					MO sem LS =>	124,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,08
					Valor do BDI =>	48,83			Valor com BDI =>	265,60
						Quant. =>	26,00	Preço Total =>	6.905,60	

5.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ782	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI. SICRO (2407972)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	KG	1,0000000	74,55	74,55		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	30,13	6,02		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17		
Insumo	M1387	SICRO3	Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade	Material	kg	1,0000000	63,35	63,35		
					MO sem LS =>	8,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,17
					Valor do BDI =>	16,79			Valor com BDI =>	91,34
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	730,72	

5.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	810,97	810,97		
Composiçã o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2198000	1,67	0,35		
Composiçã o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6377000	0,52	0,32		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6702000	30,13	50,33		
Composiçã o Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,8050000	631,63	508,46		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,4684000	25,88	167,45		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais	
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,4543000	185,00	84,04
				MO sem LS =>	213,24	LS =>	0,00	213,24
				Valor do BDI =>	182,70		Valor com BDI =>	993,68
						Quant. =>	1,28	Preço Total => 1.271,91

6			ALVENARIA E FECHAMENTOS					324.904,47
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	69,20	69,20
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3850000	25,88	9,96
Composiçã o Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0077000	746,67	5,74
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7700000	30,13	23,20
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	3,03	1,26
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	44,77	0,21
Insumo	00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	18,8700000	1,52	28,80
				MO sem LS =>	25,05	LS =>	0,00	25,05
				Valor do BDI =>	15,58		Valor com BDI =>	84,80
						Quant. =>	708,23	Preço Total => 60.057,90

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	123,72	123,72
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	25,88	4,41
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5220000	30,97	16,16
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,43	1,09
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,26	0,11
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	9,95	7,58
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,92	5,40
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	11,29	22,58
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	52,06	1,28
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,94	2,91
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,21
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	28,46	59,93
				MO sem LS =>	15,94	LS =>	0,00	15,94
				Valor do BDI =>	27,87		Valor com BDI =>	151,59
						Quant. =>	125,93	Preço Total => 19.089,72

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ421	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. REF: SINAPI (96359)	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	158,01	158,01
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5950000	30,97	18,42
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	25,88	5,04
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	37,54	79,05
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,43	1,09
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	52,06	1,53
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,94	3,12
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	11,29	32,90
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,21

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,5441000	0,26	0,13	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material		KG	1,0978000	4,92	5,40	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	0,9117000	9,95	9,06	
					MO sem LS =>	18,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,16
					Valor do BDI =>	35,59			Valor com BDI =>	193,62
							Quant. =>	66,94	Preço Total =>	12.960,92

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ422	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96358)	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	142,84	142,84		
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5220000	30,97	16,16		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	25,88	4,41		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	52,06	1,28		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,94	2,91		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,43	1,09		
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	11,29	22,58		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,26	0,11		
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	37,54	79,05		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,21		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,92	5,40		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	9,95	7,58		
					MO sem LS =>	15,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,94
					Valor do BDI =>	32,17			Valor com BDI =>	175,02
							Quant. =>	158,48	Preço Total =>	27.737,16

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	138,90	138,90		
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	25,88	5,04		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5950000	30,97	18,42		
	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	11,29	32,90		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	9,95	9,06		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	28,46	59,93		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,26	0,13		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,92	5,40		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,21		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	52,06	1,53		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,94	3,12		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,43	1,09		
					MO sem LS =>	18,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,16
					Valor do BDI =>	31,28			Valor com BDI =>	170,18
					Quant. =>		52,30	Preço Total =>		8.900,41

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ676	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. REF: SINAPI (96370)	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	91,92	91,92
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1120000	25,88	2,89

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,3440000	30,97	10,65	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		UN	10,0934000	0,10	1,10	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	52,06	1,28	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,94	2,91	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,26	0,11	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,5489000	4,92	2,70	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,2513000	0,43	0,54	
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0530000	37,54	39,52	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	9,95	7,58	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	11,29	22,58	
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,49
				Valor do BDI =>	20,70			Valor com BDI =>	112,62
						Quant. =>	7,15	Preço Total =>	805,23

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	DEPEARQ540	Próprio	PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	325,47	325,47		
Composição o Auxiliar		98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	Solda de Topo em Elementos de Aço	M	0,3000000	65,33	19,59	
Composição o Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	30,13	10,54	
Composição o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	25,88	9,05	
Insumo	00003409	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	Material	m²	1,0500000	24,71	25,93		
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	2,3000000	14,27	32,83		
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material	KG	9,1200000	19,96	182,06		
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	2,0500000	22,16	45,44		
					MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
					Valor do BDI =>	73,32			Valor com BDI =>	398,79
							Quant. =>	23,05	Preço Total =>	9.192,10

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	88,59	88,59	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6120000	30,13	18,43	
Composição o Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1140000	174,32	19,87	
Composição o Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	12,49	9,86	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3060000	25,88	7,92	
Composição o Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0430000	691,14	29,71	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	9,06	0,08	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	6,78	1,37	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,21	1,31	
				MO sem LS =>	26,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,37
				Valor do BDI =>	19,95			Valor com BDI =>	108,53
						Quant. ==>	184,51	Preço Total ==>	20.024,87

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	68,66	68,66
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3350000	30,13	10,09
Composição o Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0430000	691,14	29,71
Composição o Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	12,49	9,86
Composição o Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	174,32	13,24
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1680000	25,88	4,33

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	6,0000000	0,21	1,31
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	9,06	0,08
				MO sem LS =>	16,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,49
				Valor do BDI =>	15,46			Valor com BDI =>	84,13
						Quant. =>	141,55	Preço Total =>	11.908,60
6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ609	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MDF VERDE SALVIA (ARAUCO OU SIMILAR) 15MM DE 64X64 CM E 2,60 M DE ALTURA.	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	346,59	346,59
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	25,88	3,88
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3500000	28,47	9,95
Insumo	ANEXO 1 - 119	Próprio	FORNECIMENTO DE MDF VERDE SALVIA (ARAUCO OU SIMILAR) 15MM DE 64X64 CM E 2,60 M DE ALTURA.	Material		m²	1,0000000	322,52	322,52
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material		UN	6,0000000	1,70	10,23
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,12
				Valor do BDI =>	78,08			Valor com BDI =>	424,67
						Quant. =>	152,00	Preço Total =>	64.549,84
6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ735	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA BALÍSTICA RAMOR 500: 2,50X1200X3000mm	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UND	1,0000000	7.168,69	7.168,69
Composição o Auxiliar	88278	Próprio	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	30,97	37,17
Composição o Auxiliar	88316	Próprio	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	25,88	20,71
Insumo	ANEXO 1 - 129	Próprio	CHAPA DE AÇO BALÍSTICA RAMOR 500: 2,50X1200X3000mm	Material		UNI.	1,0000000	7.110,81	7.110,81
				MO sem LS =>	44,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,13
				Valor do BDI =>	1.615,10			Valor com BDI =>	8.783,78
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	87.837,80
6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,0000000	249,74	249,74
Composição o Auxiliar	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m³	0,1350000	975,50	131,68
Composição o Auxiliar	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	0,0800000	141,32	11,30
Composição o Auxiliar	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro		m³	0,1000000	299,84	29,97
Composição o Auxiliar	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		KG	3,6000000	18,64	67,12
Composição o Auxiliar	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,2400000	2,55	3,16
Composição o Auxiliar	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m³	0,0350000	75,17	2,62
Composição o Auxiliar	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,0000000	3,86	3,86
				MO sem LS =>	22,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,24
				Valor do BDI =>	56,25			Valor com BDI =>	305,99
						Quant. =>	3,52	Preço Total =>	1.077,08
7			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS						101.894,14
7.1			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						22.495,46
7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	8,67	8,67
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0660000	27,04	1,77
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2348000	29,44	6,90
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	10,62
						Quant. =>	72,96	Preço Total =>	774,83
7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	17,62	17,62

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025							

Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95 4,63
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	29,44 10,74
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	27,04 2,24
				MO sem LS =>	10,64	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,97		Valor com BDI =>
						Quant. =>	72,96 Preço Total =>
							1.575,20

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	26,16	26,16
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	29,44	11,18
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	27,04	10,27
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,26	4,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,67	0,22
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	5,88		Valor com BDI =>	32,06
						Quant. =>	115,81 Preço Total =>	3.712,86

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	35,52	35,52
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	27,04	12,25
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	29,44	13,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	2,67	0,27
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,21	9,66
				MO sem LS =>	19,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,26
				Valor do BDI =>	8,00		Valor com BDI =>	43,52
						Quant. =>	145,98 Preço Total =>	6.353,04

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	31,83	31,83
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2677000	27,04	7,23
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2677000	29,44	7,87
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	15,87	16,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	2,67	0,07
				MO sem LS =>	11,37	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,37
				Valor do BDI =>	7,16		Valor com BDI =>	38,99
						Quant. =>	27,11 Preço Total =>	1.057,01

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	12,88	12,88
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	27,04	1,29
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	29,44	6,21
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	3,01	5,37
				MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI =>	2,90		Valor com BDI =>	15,78
						Quant. =>	188,83 Preço Total =>	2.979,73

7.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	29,56	29,56
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7270000	29,44	21,39
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	27,04	4,45
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGf	Material	UN	0,0194000	61,59	1,18

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	3,5000000	0,71	2,51
					MO sem LS =>	19,64	LS =>	0,00	19,64
					Valor do BDI =>	6,65		Valor com BDI =>	36,21
						Quant. =>	27,11	Preço Total =>	981,65
7.1.8	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,53	10,53	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	27,04	4,11	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	29,44	4,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,67	0,08	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,74	0,74	
					MO sem LS =>	6,45	LS =>	0,00	6,45
					Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>	12,89
						Quant. =>	46,00	Preço Total =>	592,94
7.1.9	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,48	14,48	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	27,04	5,47	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	29,44	5,95	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	69,84	0,73	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	79,14	0,94	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,67	0,12	
					MO sem LS =>	8,60	LS =>	0,00	8,60
					Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI =>	17,73
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	106,38
7.1.10	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,31	12,31	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	29,44	4,46	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	27,04	4,11	
Insumo	00001927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,67	0,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
					MO sem LS =>	6,45	LS =>	0,00	6,45
					Valor do BDI =>	2,77		Valor com BDI =>	15,08
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	15,08
7.1.11	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,94	11,94	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	29,44	4,00	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	27,04	3,67	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,67	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,07	3,07	
					MO sem LS =>	5,77	LS =>	0,00	5,77
					Valor do BDI =>	2,68		Valor com BDI =>	14,63
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	131,67
7.1.12	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
					22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composiçã o	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	77,75 77,75
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2212000	27,04 5,97
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2212000	29,44 6,50
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	65,14 65,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,25 0,12
					MO sem LS =>	9,40	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	17,50		MO com LS => 9,40
							Quant. =>	25,00
								Preço Total => 2.381,75

7.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	29,45	29,45
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	29,44	2,33
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	27,04	2,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,67	0,01
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	22,79	0,90
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	79,14	0,74
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	23,29	23,29
					MO sem LS =>	3,37	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,63		MO com LS => 3,37
							Quant. =>	1,00
								Preço Total => 36,07

7.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,94	13,94
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	27,04	3,54
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	29,44	3,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	Material	UN	0,0059000	69,84	0,40
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	79,14	0,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,67	0,07
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,50	5,50
					MO sem LS =>	5,56	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,13		MO com LS => 5,56
							Quant. =>	26,00
								Preço Total => 444,08

7.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	16,10	16,10
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	27,04	4,89
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	29,44	5,32
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	79,14	0,86
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,67	0,09
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,25	4,25
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	Material	UN	0,0094000	69,84	0,64
					MO sem LS =>	7,70	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3,62		MO com LS => 7,70
							Quant. =>	3,00
								Preço Total => 59,16

7.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,87	8,87
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0859000	29,44	2,52
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0859000	27,04	2,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	2,67	0,02
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,49	2,49
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR	Material	UN	0,0094000	69,84	0,64
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	79,14	0,86
					MO sem LS =>	3,64	LS =>	0,00
								MO com LS => 3,64

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

Valor do BDI =>1,99

Quant. =>14,00

Preço Total =>152,18

Valor com BDI =>10,87

MO com LS =>9,17

Valor com BDI =>22,65

7.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	18,48	18,48
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	27,04	5,83
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	29,44	6,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	79,14	1,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	69,84	0,97
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	2,67	0,13
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00000000	3,88	3,88
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	0,00	9,17
				Valor do BDI =>	4,16			22,65
				Quant. =>		16,00	Preço Total =>	362,40

7.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	16,43	16,43
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	29,44	5,32
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	27,04	4,89
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	79,14	0,86
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,67	0,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	69,84	0,64
Insumo	00001923	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	4,58	4,58
				MO sem LS =>	7,70	LS =>	0,00	7,70
				Valor do BDI =>	3,70			20,13
				Quant. =>		3,00	Preço Total =>	60,39

7.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	7,98	7,98
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	27,04	2,68
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	29,44	2,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	69,84	0,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,67	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	79,14	0,74
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	0,97	0,97
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	0,00	4,21
				Valor do BDI =>	1,79			9,77
				Quant. =>		22,00	Preço Total =>	214,94

7.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	21,54	21,54
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	27,04	6,00
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	29,44	6,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	69,84	0,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	79,14	1,12
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	2,67	0,14
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	6,87	6,87
				MO sem LS =>	9,43	LS =>	0,00	9,43
				Valor do BDI =>	4,84			26,39
				Quant. =>		3,00	Preço Total =>	79,17

7.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	31,70	31,70

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,3059000	27,04	8,27	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,3059000	29,44	8,99	
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN		1,0000000	9,91	9,91	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN		0,0247000	69,84	1,71	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN		0,0330000	79,14	2,60	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN		0,0765000	2,67	0,19	
					MO sem LS =>	12,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,99
					Valor do BDI =>	7,14			Valor com BDI =>	38,83
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	38,83

7.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103987	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	25,48	25,48		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2294000	29,44	6,74		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2294000	27,04	6,19		
Insumo	00001930	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,53	9,53		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,67	0,12		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	69,84	1,14		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	79,14	1,73		
					MO sem LS =>	9,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,74
					Valor do BDI =>	5,73			Valor com BDI =>	31,22
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	62,44

7.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,54	15,54		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1306000	27,04	3,53		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1306000	29,44	3,84		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0435000	2,67	0,10		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0129000	69,84	0,89		
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,86	5,86		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	79,14	1,29		
					MO sem LS =>	5,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,54
					Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	19,04
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	57,12

7.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	33,42	33,42	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2610000	29,44	7,68	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2610000	27,04	7,05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0194000	69,84	1,34	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0690000	2,67	0,17	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0248000	79,14	1,95	
Insumo	00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,20	15,20	
				MO sem LS =>	11,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,09
				Valor do BDI =>	7,52			Valor com BDI =>	40,93
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	122,79

7.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	20,76	20,76
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	29,44	3,93
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	27,04	3,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	79,14	0,30
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	12,67	12,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	69,84	0,23

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	25,43
		Quant. =>	3,00	Preço Total =>	76,29

7.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00000000	7,27	7,27	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	29,44	2,77	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	27,04	2,54	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00000000	0,91	0,91	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00700000	79,14	0,54	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,67	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	69,84	0,40	
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,00
				Valor do BDI =>	1,63			Valor com BDI =>	8,90
						Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	8,90

7.2			ÁGUA POTÁVEL					8.330,33	
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,67	8,67	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	27,04	1,77	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	29,44	6,90	
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	10,62
						Quant. ==>	15,01	Preço Total ==>	159,40

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	17,62	17,62	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	29,44	10,74	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	27,04	2,24	
				MO sem LS =>	10,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,64
				Valor do BDI =>	3,97			Valor com BDI =>	21,59
						Quant. =>	15,01	Preço Total =>	324,06

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,57	5,57	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	27,04	0,51	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	29,44	0,56	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,67	0,00	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,26	4,47	
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI =>	6,83
						Quant. =>	145,77	Preço Total =>	995,60

7.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,31	12,31	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	29,44	4,46	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	27,04	4,11	
Insumo	00001927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,67	0,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,45
				Valor do BDI =>	2,77			Valor com BDI =>	15,08

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025	Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica	B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado
		Quant. =>	4,00	Preço Total => 60,32

7.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,94	11,94	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	29,44	4,00	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	27,04	3,67	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,67	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,07	3,07	
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	14,63
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	73,15

7.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,41	10,41	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	27,04	3,67	
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	29,44	4,00	
Composição o Auxiliar									
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,54	1,54	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,67	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	12,74
						Quant. ==>	6,00	Preço Total ==>	76,44

7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,53	10,53	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	27,04	4,11	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	29,44	4,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	79,14	0,62	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	69,84	0,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,67	0,08	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,45
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	12,89
						Quant. =>	16,00	Preço Total =>	206,24

7.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,48	14,48	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	27,04	5,47	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	29,44	5,95	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	69,84	0,73	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	79,14	0,94	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,23	1,23	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,67	0,12	
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>	17,73
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	195,03

7.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	77,75	77,75
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	27,04	5,97

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	29,44	6,50	
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLÉS, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	65,14	65,14	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,25	0,12	
MO sem LS =>					9,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,40
Valor do BDI =>					17,50			Valor com BDI =>	95,27
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	1.047,97
7.2.10									
Composiçã o	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	29,45	29,45	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	29,44	2,33	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	27,04	2,14	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,67	0,01	
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	22,79	0,90	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	79,14	0,74	
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	23,29	23,29	
MO sem LS =>					3,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,37
Valor do BDI =>					6,63			Valor com BDI =>	36,07
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	144,28
7.2.11									
Composiçã o	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,94	13,94	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	27,04	3,54	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	29,44	3,86	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	69,84	0,40	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	79,14	0,54	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,67	0,07	
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,50	5,50	
MO sem LS =>					5,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,56
Valor do BDI =>					3,13			Valor com BDI =>	17,08
						Quant. =>	11,00	Preço Total =>	187,88
7.2.12									
Composiçã o	DEPEARQ583	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RESERVATORIO DE ÁGUA DE 310 LITROS INCLUSO TORNEIRA BÓIA 1/2" E 3/4"	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TEL EFONE	UN	1,0000000	379,72	379,72	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,04	13,51	
Composiçã o Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	38,30	38,30	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	29,44	14,71	
Composiçã o Auxiliar	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	32,52	32,52	
Insumo	006030	SBC	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	280,65	280,65	
MO sem LS =>					34,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,62
Valor do BDI =>					85,54			Valor com BDI =>	465,27
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	465,27
7.2.13									
Composiçã o	DEPEARQ585	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA MODELO PACÍFICO 2000 L/H	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.805,87	2.805,87	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	29,44	44,15	
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	37,48	74,96	
Insumo	ANEXO 1 - 113	Próprio	FILTRO DE CENTRAL DE ÁGUA MODELO PACÍFICO COMPLETO 2000 L/H	Material	UNI.	1,0000000	2.420,22	2.420,22	
Insumo	00010410	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	184,71	184,71	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0500000	69,84	3,49	
Insumo	00003482	SINAPI	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,58	11,17	
Insumo	00003876	SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,88	9,77	
Insumo	00009866	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	2,0000000	21,83	43,67	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,1000000	7,55	0,74
				MO sem LS =>	42,87	LS =>	0,00	42,87
				Valor do BDI =>	632,16			3.438,02
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.438,02
7.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ584	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO 2,6 KG	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	764,81	764,81
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	29,44	44,15
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93
Insumo	ANEXO 1 - 108	Próprio	DOSADOR DE CLORO PASTILHA AUTOMÁTICO NETUNO 2,6KG	Material	UNI.	1,0000000	396,06	396,06
Insumo	00003900	SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	47,93	95,87
Insumo	00011672	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	52,54	105,09
Insumo	00009862	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	2,0000000	32,21	64,42
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,1000000	7,55	0,74
Insumo	00003481	SINAPI	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	21,01	42,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0500000	69,84	3,49
				MO sem LS =>	42,87	LS =>	0,00	42,87
				Valor do BDI =>	172,30			937,13
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	937,13
7.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					43.967,72
7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	116,26	116,26
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0722000	30,13	2,17
Composição o Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	29,47	33,50
Composição o Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,40	7,30
Composição o Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	27,71	24,09
Composição o Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	33,07	37,60
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4479000	25,88	11,59
				MO sem LS =>	49,06	LS =>	0,00	49,06
				Valor do BDI =>	26,18			142,45
					Quant. =>	0,482	Preço Total =>	68,66
7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	102,40	102,40
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	25,88	102,40
				MO sem LS =>	72,60	LS =>	0,00	72,60
				Valor do BDI =>	23,06			125,47
					Quant. =>	5,357	Preço Total =>	672,14
7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	128,20	128,20
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	45,26	8,87
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	25,88	20,36
Composição o Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	84,72	0,04
Composição o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	356,78	1,92
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	69,83	96,99
				MO sem LS =>	20,29	LS =>	0,00	20,29
				Valor do BDI =>	28,88			157,08
					Quant. =>	7,525	Preço Total =>	1.182,02

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
7.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o		Próprio	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	62,09	62,09
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ062	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3986000	62,09
				MO sem LS =>	44,02	LS =>	0,00	44,02
				Valor do BDI =>	13,98		Valor com BDI =>	76,07
				Quant. =>		2,762	Preço Total =>	210,10
7.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,16	9,16
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1277000	29,44	3,75
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	27,04	0,77
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63
				MO sem LS =>	4,24	LS =>	0,00	4,24
				Valor do BDI =>	2,06		Valor com BDI =>	11,22
				Quant. =>		2,55	Preço Total =>	28,61
7.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	13,95	13,95
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0433000	27,04	1,16
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	29,44	5,59
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0079000	910,95	7,19
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	0,00	6,37
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI =>	17,09
				Quant. =>		6,91	Preço Total =>	118,09
7.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	18,68	18,68
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0113000	910,95	10,28
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0538000	27,04	1,44
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2365000	29,44	6,95
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00	8,16
				Valor do BDI =>	4,20		Valor com BDI =>	22,88
				Quant. =>		12,23	Preço Total =>	279,82
7.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,64	9,64
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0734000	27,04	1,97
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2609000	29,44	7,67
				MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00	7,32
				Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI =>	11,81
				Quant. =>		33,15	Preço Total =>	391,50
7.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,54	26,54
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5439000	29,44	16,01
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0079000	910,95	7,19
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1236000	27,04	3,34
				MO sem LS =>	15,92	LS =>	0,00	15,92
				Valor do BDI =>	5,97		Valor com BDI =>	32,52
				Quant. =>		33,15	Preço Total =>	1.078,03
7.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composiçã o	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	24,23	24,23	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	27,04	7,92	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	29,44	8,61	
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,26	7,65	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,67	0,03	
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI =>	5,45			Valor com BDI =>	29,69
						Quant. =>	44,00	Preço Total =>	1.306,36

7.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	30,64	30,64		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	29,44	9,36		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	27,04	8,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,67	0,03		
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,99	12,64		
					MO sem LS =>	13,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,52
					Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	37,55
							Quant. =>	21,63	Preço Total =>	812,20

7.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	38,17	38,17	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3813000	27,04	10,30	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3813000	29,44	11,22	
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	15,73	16,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,67	0,04	
				MO sem LS =>	16,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,21
				Valor do BDI =>	8,58			Valor com BDI =>	46,75
						Quant. =>	71,75	Preço Total =>	3.354,31

7.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	42,67	42,67	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	27,04	12,01	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	29,44	13,07	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,67	0,05	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	16,62	17,52	
				MO sem LS =>	18,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,89
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	52,29
						Quant. =>	79,88	Preço Total =>	4.176,92

7.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	63,45	63,45	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3114000	27,04	8,42	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3114000	29,44	9,15	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,67	0,03	
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	43,44	45,83	
				MO sem LS =>	13,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>	14,28			Valor com BDI =>	77,73
						Quant. =>	17,05	Preço Total =>	1.325,29

7.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	29,56	29,56
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7270000	29,44	21,39

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	27,04	4,45
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material		UN	0,0194000	61,59	1,18
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	3,5000000	0,71	2,51
					MO sem LS =>	19,64	LS =>	0,00	19,64
					Valor do BDI =>	6,65		Valor com BDI =>	36,21
						Quant. =>	104,23	Preço Total =>	3.774,16

7.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,55	26,55		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1505000	27,04	4,07		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6622000	29,44	19,49		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,5926000	0,71	1,85		
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0185000	61,59	1,13		
					MO sem LS =>	17,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,88
					Valor do BDI =>	5,97		Valor com BDI =>	32,53	
						Quant. =>	79,88	Preço Total =>	2.598,49	

7.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ582	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM LAJE.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,57	26,57		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6622000	29,44	19,49		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1505000	27,04	4,07		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,71	1,43		
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0257000	61,59	1,57		
					MO sem LS =>	17,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,88
					Valor do BDI =>	5,98		Valor com BDI =>	32,56	
						Quant. =>	17,05	Preço Total =>	555,14	

7.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,65	11,65		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	27,04	3,43		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	29,44	3,73		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,67	0,00		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	69,84	0,68		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	79,14	1,17		
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,61	2,61		
					MO sem LS =>	5,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,39
					Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,26
						Quant. =>	31,00	Preço Total =>		442,06

7.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,39	11,39		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	27,04	3,43		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	29,44	3,73		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	69,84	0,68		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,67	0,00		
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,35	2,35		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	79,14	1,17		
					MO sem LS =>	5,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,39
					Valor do BDI =>	2,56		Valor com BDI =>		13,94

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		30,00	Preço Total => 418,20

7.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89804	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	22,46	22,46
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	29,44	1,00
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	27,04	0,91
Insumo	00001968	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,25	15,25
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	28,83	1,43
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,92	3,85
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS => 1,45
				Valor do BDI =>	5,05			Valor com BDI => 27,52
				Quant. =>		9,00	Preço Total =>	247,68

7.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,27	17,27
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	29,44	4,05
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	27,04	3,72
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,92	3,85
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,22	4,22
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	28,83	1,43
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	0,00	MO com LS => 5,85
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI => 21,17
				Quant. =>		4,00	Preço Total =>	84,68

7.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	16,47	16,47
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	27,04	3,72
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	29,44	4,05
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,92	3,85
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,41	3,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	28,83	1,43
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	0,00	MO com LS => 5,85
				Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI => 20,16
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	20,16

7.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	21,48	21,48
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	29,44	1,33
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0457000	27,04	1,22
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	28,83	2,15
Insumo	00003662	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,99	10,99
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,92	5,77
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	0,00	MO com LS => 1,92
				Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI => 26,31
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	26,31

7.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	10,35	10,35

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0919000	27,04	2,48	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0919000	29,44	2,70	
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,69	3,69	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0390000	2,67	0,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	79,14	0,86	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0073000	69,84	0,50	
					MO sem LS =>	3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
					Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	12,68
							Quant. =>	16,00	Preço Total =>	202,88

7.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ580	Próprio	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89806)	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	55,70	55,70		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	27,04	3,39		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	29,44	3,69		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	28,83	2,15		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,83	5,66		
Insumo	003383	SBC	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	Material	UN	1,0000000	40,80	40,80		
					MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
					Valor do BDI =>	12,55			Valor com BDI =>	68,24
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	136,48

7.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	89808	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	64,56	64,56		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	29,44	3,69		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	27,04	3,39		
Insumo	00001969	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	49,66	49,66		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	28,83	2,15		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,83	5,66		
					MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
					Valor do BDI =>	14,54			Valor com BDI =>	79,10
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	158,20

7.3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	23,74	23,74		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	27,04	3,39		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1257000	29,44	3,69		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	28,83	2,15		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,83	5,66		
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,83	8,83		
					MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
					Valor do BDI =>	5,34			Valor com BDI =>	29,09
							Quant. =>	46,00	Preço Total =>	1.338,14

7.3.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	24,89	24,89
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	29,44	4,85
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	27,04	4,45
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	28,83	2,15
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,75	7,75

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,83	5,66	
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,02
				Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	30,48
						Quant. =>	19,00	Preço Total =>	579,12

7.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	32,84	32,84		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	27,04	3,43		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	29,44	3,73		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,83	5,66		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1000000	28,83	2,88		
Insumo	00003669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,20	15,20		
					MO sem LS =>	5,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,39
					Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	40,24
							Quant. =>	8,00	Preço Total =>	321,92

7.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	42,03	42,03		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	29,44	4,92		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	27,04	4,52		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	28,83	3,24		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,83	8,49		
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	20,83	20,83		
					MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
					Valor do BDI =>	9,46			Valor com BDI =>	51,49
							Quant. =>	43,00	Preço Total =>	2.214,07

7.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,02	17,02	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	29,44	3,24	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	27,04	2,97	
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,48	7,48	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	79,14	2,05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0167000	69,84	1,15	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	2,67	0,11	
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	20,86
						Quant. =>	125,00	Preço Total =>	2.607,50

7.3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	39,71	39,71	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	27,04	4,52	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1676000	29,44	4,92	
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,51	18,51	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	28,83	3,24	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,83	8,49	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	8,93			Valor com BDI =>	48,65
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	48,65

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025							

Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
7.3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	86,01	86,01		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	29,44	5,66		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	27,04	5,20		
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	28,83	3,31		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,41	6,82		
					MO sem LS =>	8,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,18
					Valor do BDI =>	19,37			Valor com BDI =>	105,40
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	210,80

7.3.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	31,65	31,65	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	29,44	6,38	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	27,04	5,86	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	28,83	3,31	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,41	6,82	
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,26	9,26	
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,23
				Valor do BDI =>	7,12			Valor com BDI =>	38,77
						Quant. =>	22,00	Preço Total =>	852,94

7.3.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	35,99	35,99	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2774000	29,44	8,16	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2774000	27,04	7,50	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,19	10,19	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,41	6,82	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	28,83	3,31	
				MO sem LS =>	11,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,79
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>	44,09
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	220,45

7.3.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	58,34	58,34	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	27,04	7,83	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	29,44	8,51	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,41	10,23	
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	26,78	26,78	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	28,83	4,96	
				MO sem LS =>	12,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,31
				Valor do BDI =>	13,13			Valor com BDI =>	71,48
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	1.429,60

7.3.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	47,18	47,18
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	27,04	6,28
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	29,44	6,84

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1400000	28,83	4,03	
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	21,27	21,27	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,92	1,92	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,41	6,82	
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87	
				Valor do BDI =>	10,62			Valor com BDI =>	57,82	
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	57,82	

7.3.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	52,60	52,60	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	27,04	6,61	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	29,44	7,19	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,83	2,83	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	28,83	4,38	
Insumo	00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,75	24,75	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,41	6,82	
				MO sem LS =>	10,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,39
				Valor do BDI =>	11,85			Valor com BDI =>	64,45
						Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	64,45

7.3.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	19,43	19,43	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1284000	27,04	3,47	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1284000	29,44	3,77	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,31	7,31	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	69,84	1,70	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	79,14	3,16	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	2,67	0,00	
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,45
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	23,80
						Quant. ==>	107,00	Preço Total ==>	2.546,60

7.3.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	53,92	53,92	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3698000	29,44	10,88	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3698000	27,04	9,99	
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,83	17,83	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	28,83	4,96	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,41	10,23	
				MO sem LS =>	15,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,72
				Valor do BDI =>	12,14			Valor com BDI =>	66,06
						Quant. ==>	18,00	Preço Total ==>	1.189,08

7.3.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	49,63	49,63
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	29,44	7,19
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2446000	27,04	6,61
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,77	21,77
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,83	2,83
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,41	6,82

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1525000	28,83	4,38	
				MO sem LS =>	10,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,39	
				Valor do BDI =>	11,17			Valor com BDI =>	60,80	
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	1.094,40	

7.3.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	56,24	56,24	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2403000	27,04	6,49	
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2403000	29,44	7,07	
Composição o Auxiliar Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	79,14	3,95	
Insumo	00038676	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	36,57	36,57	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	2,67	0,01	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0306000	69,84	2,13	
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,21
				Valor do BDI =>	12,67			Valor com BDI =>	68,90
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	964,60

7.3.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ579	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (89549)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	20,70	20,70	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0516000	29,44	1,51	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0516000	27,04	1,38	
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,39	10,39	
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,53	2,53	
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,07	3,07	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	28,83	1,79	
				MO sem LS ==	2,18	LS ==	0,00	MO com LS ==	2,18
				Valor do BDI ==	4,65			Valor com BDI ==	25,36
						Quant. ==	27,00	Preço Total ==	684,72

7.3.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	73,66	73,66	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4231000	29,44	12,45	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4231000	27,04	11,44	
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	44,21	44,21	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	79,14	3,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,67	0,03	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0292000	69,84	2,03	
				MO sem LS =>	17,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,98
				Valor do BDI =>	16,59			Valor com BDI =>	90,25
						Quant. =>	37,00	Preço Total =>	3.339,25

7.3.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	107,61	107,61	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4777000	27,04	12,91	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4777000	29,44	14,05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0668000	69,84	4,65	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	2,67	0,03	
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X "185" X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	67,71	67,71	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1040000	79,14	8,23	
				MO sem LS =>	20,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,31
				Valor do BDI =>	24,24			Valor com BDI =>	131,85

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		3,00	Preço Total => 395,55

7.3.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	25,21	25,21	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0419000	29,44	1,22	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0419000	27,04	1,12	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	79,14	2,05	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0310000	2,67	0,07	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	69,84	1,15	
Insumo	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,56	19,56	
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,77
				Valor do BDI =>	5,67			Valor com BDI =>	30,88
				Quant. ==>		1,00	Preço Total ==>		30,88

7.4			DRENAGEM PLUVIAL					27.100,63	
7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	116,26	116,26	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0722000	30,13	2,17	
Composição o Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	29,47	33,50	
Composição o Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	8,40	7,30	
Composição o Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8695000	27,71	24,09	
Composição o Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1370000	33,07	37,60	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4479000	25,88	11,59	
				MO sem LS =>	49,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,06
				Valor do BDI =>	26,18			Valor com BDI =>	142,45
				Quant. =>		0,709	Preço Total =>		100,99

7.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	102,40	102,40	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	25,88	102,40	
				MO sem LS =>	72,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,60
				Valor do BDI =>	23,06			Valor com BDI =>	125,47
				Quant. ==>		8,505	Preço Total ==>		1.067,12

7.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	128,20	128,20	
Composição o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	45,26	8,87	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	25,88	20,36	
Composição o Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	84,72	0,04	
Composição o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	356,78	1,92	
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	69,83	96,99	
				MO sem LS =>	20,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,29
				Valor do BDI =>	28,88			Valor com BDI =>	157,08
				Quant. ==>		5,88	Preço Total ==>		923,63

7.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ062	Próprio	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	62,09	62,09	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3986000	25,88	62,09	
				MO sem LS =>	44,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,02
				Valor do BDI =>	13,98			Valor com BDI =>	76,07

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado
				Quant. =>		3,128	Preço Total => 237,94

7.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	76,01	76,01
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1309000	29,44	3,85
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1309000	27,04	3,53
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	66,11	68,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0730000	2,67	0,18
				MO sem LS =>	5,55	LS =>	0,00	5,55
				Valor do BDI =>	17,11		Valor com BDI =>	93,14
				Quant. =>		121,11	Preço Total =>	11.280,18

7.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ581	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE EM PAREDE.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	29,60	29,60
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1505000	27,04	4,07
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6622000	29,44	19,49
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0514000	61,59	3,16
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,71	2,87
				MO sem LS =>	17,88	LS =>	0,00	17,88
				Valor do BDI =>	6,66		Valor com BDI =>	36,26
				Quant. =>		121,11	Preço Total =>	4.391,44

7.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	84,06	84,06
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3142000	29,44	9,24
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3142000	27,04	8,49
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0306000	69,84	2,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	79,14	3,95
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0875000	28,83	2,51
Insumo	00020171	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	43,64	43,64
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,84	13,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0880000	2,67	0,22
				MO sem LS =>	13,35	LS =>	0,00	13,35
				Valor do BDI =>	18,93		Valor com BDI =>	103,00
				Quant. =>		21,00	Preço Total =>	2.163,00

7.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ439	Próprio	CURVA LONGA 45, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	199,67	199,67
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	27,04	12,73
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	29,44	13,86
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	28,83	5,03
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,84	27,69
Insumo	00001844	SINAPI	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	140,33	140,33
				MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	20,04
				Valor do BDI =>	44,98		Valor com BDI =>	244,65
				Quant. =>		2,00	Preço Total =>	489,30

7.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ438	Próprio	CURVA LONGA 90, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	229,24	229,24
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	29,44	13,86
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	27,04	12,73

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais		
				22,53%	Diferenciado 14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1750000	28,83	5,03
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	13,84	27,69
Insumo	00001865	SINAPI	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	169,90	169,90
				MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
				Valor do BDI =>	51,64			Valor com BDI =>	280,88
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	1.685,28

7.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	141,79	141,79		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	29,44	13,86		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	27,04	12,73		
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	82,45	82,45		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	28,83	5,03		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,84	27,69		
					MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
					Valor do BDI =>	31,94			Valor com BDI =>	173,74
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>		1.042,44

7.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	145,28	145,28		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	29,44	13,86		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	27,04	12,73		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,84	27,69		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	28,83	5,03		
Insumo	00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	85,94	85,94		
					MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
					Valor do BDI =>	32,73			Valor com BDI =>	178,02
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	356,04	

7.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ437	Próprio	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. REF: SINAPI (89590)	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,0000000	188,63	188,63		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	27,04	12,73		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4713000	29,44	13,86		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	28,83	5,03		
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,84	27,69		
Insumo	00020181	SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	129,29	129,29		
					MO sem LS =>	20,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,04
					Valor do BDI =>	42,48			Valor com BDI =>	231,13
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	924,52	

7.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	646,22	646,22
Composiçã o Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	780,47	90,21
Composiçã o Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	7,32	5,92
Composiçã o Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	153,27	1,32
Composiçã o Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.959,30	132,56
Composiçã o Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	651,01	9,62
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	25,88	103,62

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composiçã o Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0744000	676,99	50,36
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,0944000	30,13	153,53
Composiçã o Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0178000	64,79	1,14
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	131,8188000	0,66	88,10
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1184000	6,78	0,79
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4416000	19,00	8,39
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0125000	18,94	0,22
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1408000	2,37	0,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0054000	9,06	0,03
				MO sem LS =>	262,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	262,59
				Valor do BDI =>	145,58			Valor com BDI =>	791,80
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.375,40
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO						1.287.102,71
8.1			ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA COMUM						441.860,41
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	7,46	7,46
Composiçã o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0491000	37,94	1,85
Composiçã o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,1199000	35,73	4,27
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0475000	28,10	1,32
				MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,13
						Quant. =>	355,20	Preço Total =>	3.242,97
8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	18,53	18,53
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0051000	910,95	4,63
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3650000	31,72	11,57
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0830000	28,10	2,32
				MO sem LS =>	11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	22,70
						Quant. =>	355,20	Preço Total =>	8.063,04
8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações		UN	1,0000000	6,15	6,15
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1556000	31,72	4,92
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0438000	28,10	1,22
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,54
						Quant. =>	313,00	Preço Total =>	2.360,02
8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	Rasgos e Fixações		UN	1,0000000	40,09	40,09
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2847000	28,10	7,99
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0121000	31,72	32,10
				MO sem LS =>	30,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,17
				Valor do BDI =>	9,02			Valor com BDI =>	49,11
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	245,55
8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	33,16	33,16

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	20,95	20,95
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 16,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,00
				Valor do BDI => 7,46			Valor com BDI =>	40,62
					Quant. =>	61,00	Preço Total =>	2.477,82
8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	50,42	50,42
Composiçã o Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	38,20	38,20
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 23,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,58
				Valor do BDI => 11,35			Valor com BDI =>	61,78
					Quant. =>	27,00	Preço Total =>	1.668,06
8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	67,67	67,67
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
Composiçã o Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	55,45	55,45
				MO sem LS => 31,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor do BDI => 15,24			Valor com BDI =>	82,91
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	497,46
8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	40,39	40,39
Composiçã o Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	28,18	28,18
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 19,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,78
				Valor do BDI => 9,09			Valor com BDI =>	49,49
					Quant. =>	16,00	Preço Total =>	791,84
8.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	34,73	34,73
Composiçã o Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	22,52	22,52
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI => 7,82			Valor com BDI =>	42,55
					Quant. =>	84,00	Preço Total =>	3.574,20
8.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	39,22	39,22
Composiçã o Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	27,01	27,01
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 19,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,78
				Valor do BDI => 8,82			Valor com BDI =>	48,05
					Quant. =>	18,00	Preço Total =>	864,90
8.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	50,83	50,83

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composição o Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	38,61	38,61	
Composição o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21	
				MO sem LS => 28,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,43	
				Valor do BDI => 11,44			Valor com BDI =>	62,28	
					Quant. =>	44,00	Preço Total =>	2.740,32	

8.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	41,48	41,48
Composiçã o Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	29,27	29,27
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 19,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,78
				Valor do BDI => 9,33			Valor com BDI =>	50,82
					Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.118,04

8.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	36,99	36,99
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
Composiçã o Auxiliar	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	24,78	24,78
				MO sem LS => 16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI => 8,33			Valor com BDI =>	45,33
					Quant. =>	20,00	Preço Total =>	906,60

8.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,71	12,71
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00090000	910,95	0,81
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16400000	31,72	5,19
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16400000	28,10	4,59
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,09	2,09
				MO sem LS => 7,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,43
				Valor do BDI => 2,86			Valor com BDI =>	15,56
					Quant. =>	114,00	Preço Total =>	1.773,84

8.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	20,31	20,31
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,29100000	31,72	9,22
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00090000	910,95	0,81
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,29100000	28,10	8,17
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,09	2,09
				MO sem LS => 13,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,08
				Valor do BDI => 4,56			Valor com BDI =>	24,89
					Quant. =>	129,00	Preço Total =>	3.210,81

8.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	35,81	35,81
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,55000000	31,72	17,44
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00090000	910,95	0,81
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,55000000	28,10	15,45
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,09	2,09
				MO sem LS => 24,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,62
				Valor do BDI => 8,06			Valor com BDI =>	43,87

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		50,00	Preço Total => 2.193,50

8.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	15,35	15,35
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	910,95	1,08
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16900000	31,72	5,35
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16900000	28,10	4,74
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	4,16	4,16
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	7,69
				Valor do BDI =>	3,45		Valor com BDI =>	18,80
				Quant. =>		20,00	Preço Total =>	376,00

8.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	18,67	18,67
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22200000	28,10	6,23
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22200000	31,72	7,03
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	5,40	5,40
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	9,87
				Valor do BDI =>	4,20		Valor com BDI =>	22,87
				Quant. =>		601,00	Preço Total =>	13.744,87

8.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	9,22	9,22
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13700000	31,72	4,33
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13700000	28,10	3,84
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	1,04	1,04
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	6,08
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI =>	11,30
				Quant. =>		798,00	Preço Total =>	9.017,40

8.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,00000000	16,54	16,54
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22430000	31,72	7,11
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22430000	28,10	6,29
Insumo	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	3,13	3,13
				MO sem LS =>	9,97	LS =>	0,00	9,97
				Valor do BDI =>	3,72		Valor com BDI =>	20,25
				Quant. =>		30,00	Preço Total =>	607,50

8.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,00000000	25,14	25,14
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,33650000	31,72	10,67
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,33650000	28,10	9,44
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	5,01	5,01
				MO sem LS =>	14,96	LS =>	0,00	14,96
				Valor do BDI =>	5,65		Valor com BDI =>	30,78
				Quant. =>		15,00	Preço Total =>	461,70

8.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	5,09	5,09
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02900000	31,72	0,91
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02900000	28,10	0,80
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,86	0,02

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025							

Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434000	2,69	3,34	
					MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,27
					Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	6,24
							Quant. =>	11.861,605	Preço Total =>	74.016,41

8.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,89	7,89	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	28,10	1,08	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	31,72	1,23	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,45	5,53	
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,66
						Quant. =>	14.316,12	Preço Total =>	138.293,71

8.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	11,60	11,60	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	28,10	0,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	31,72	1,10	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45	
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	14,20
						Quant. =>	48,00	Preço Total =>	681,60

8.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,77	13,77	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	28,10	1,85	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	31,72	2,09	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Parâmetros Material	UN	1,0000000	8,45	8,45	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37	
				MO sem LS ==>	2,93	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	2,93
				Valor do BDI ==>	3,10			Valor com BDI ==>	16,88
						Quant. ==>	58,00	Preço Total ==>	979,04

8.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,77	13,77	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	31,72	2,09	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	28,10	1,85	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Parâmetros Material	UN	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45	
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	16,88
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	118,16

8.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	14,75	14,75	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	31,72	3,61	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	28,10	3,20	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	27,74	0,04	
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,76	7,89	
				MO sem LS =>	5,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,06
				Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	18,06

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica			B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
			22,53%	14,60%		Não Desonerado
			Quant. =>		63,80	Preço Total => 1.152,22

8.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	19,19	19,19
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	31,72	3,55
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1122000	28,10	3,15
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVAS	Material	M	1,1000000	11,36	12,49
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	0,00	MO com LS => 4,98
				Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI => 23,51
				Quant. =>		76,50	Preço Total => 1.798,51	

8.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	10,70	10,70
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0940000	31,72	2,97
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0940000	28,10	2,63
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVAS	Material	M	1,0170000	4,96	5,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	27,74	0,04
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	0,00	MO com LS => 4,17
				Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI => 13,10
				Quant. =>		2.807,60	Preço Total => 36.779,56	

8.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	15,78	15,78
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1946000	31,72	6,16
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0442000	28,10	1,23
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3125000	0,71	0,93
Insumo	00000395	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,2500000	5,95	7,44
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	0,00	MO com LS => 5,57
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI => 19,33
				Quant. =>		2.917,30	Preço Total => 56.391,40	

8.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ423	Próprio	TAMPA CEGA 4x2" PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	11,64	11,64
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	28,10	2,80
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,72	6,34
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,49	2,49
				MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00	MO com LS => 6,85
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI => 14,25
				Quant. =>		10,00	Preço Total => 142,50	

8.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ234	Próprio	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91992)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,03	40,03
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	31,72	16,20
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	28,10	14,35
Insumo	00007528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,47	9,47
				MO sem LS =>	22,74	LS =>	0,00	MO com LS => 22,74
				Valor do BDI =>	9,01			Valor com BDI => 49,04
				Quant. =>		135,00	Preço Total => 6.620,40	

8.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ245	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	68,55	68,55
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,0663000	31,72	2,09	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	63,23	63,23	
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	15,44			Valor com BDI =>	83,99
						Quant. ==>	20,00	Preço Total ==>	1.679,80

8.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ428	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97238)	Eletrocalhas	M	1,0000000	129,50	129,50	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0852000	28,10	2,39	
Composiçã o Auxiliar	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	60,85	60,85	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ765	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. REF.:97251	Eletrocalhas	UN	0,3330000	93,35	31,07	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0852000	31,72	2,69	
Insumo	000216	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,3000000	24,99	32,48	
				MO sem LS =>	29,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,17
				Valor do BDI =>	29,17			Valor com BDI =>	158,68
						Quant. ==>	214,00	Preço Total ==>	33.957,52

8.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ429	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	882,21	882,21	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	28,10	17,93	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	31,72	20,25	
Composição o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	910,25	17,19	
Insumo	055074	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 44 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX	Material	UN	1,0000000	826,82	826,82	
				MO sem LS =>	32,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,30
				Valor do BDI =>	198,76			Valor com BDI =>	1.080,97
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	5.404,85

8.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ764	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (93674)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	177,40	177,40	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	28,10	3,72	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	31,72	4,20	
Insumo	044551	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR 2 POLOS 25A SDR22530 STECK	Material	UN	1,0000000	166,72	166,72	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,37	2,75	
				MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	39,96			Valor com BDI =>	217,35
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	3.042,90

8.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ432	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	11,66	11,66	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	31,72	4,97	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	28,10	4,40	
Insumo	00039272	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27	
				MO sem LS =>	6,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,97
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,28
						Quant. =>	389,20	Preço Total =>	5.557,77

8.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ704	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	134,00	134,00

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	28,10	15,95		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	31,72	18,00		
Insumo	004899	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 4,5KA SD63C70 STECK	Parâmetros Material	UN	1,0000000	93,69	93,69		
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,11	6,34		
					MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
					Valor do BDI =>	30,18			Valor com BDI =>	164,18
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	492,54

8.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	42,13	42,13	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4008000	28,10	11,26	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4008000	31,72	12,71	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,17	0,35	
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	17,79	17,79	
				MO sem LS =>	17,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,83
				Valor do BDI =>	9,48			Valor com BDI =>	51,61
						Quant. =>	82,00	Preço Total =>	4.232,02

8.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ689	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	4,35	4,35	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	28,10	2,52	
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,62	0,62	
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20	
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	5,32
						Quant. =>	19,00	Preço Total =>	101,08

8.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	59,11	59,11		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	28,10	3,72		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	31,72	4,20		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,37	2,75		
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	48,43	48,43		
					MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,88
					Valor do BDI =>	13,30			Valor com BDI =>	72,42
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	72,42

8.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,62	15,62	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	31,72	5,60	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	28,10	4,96	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,96	5,04	
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,87
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	19,14
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	267,96

8.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	12,16	12,16		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	28,10	3,34		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	31,72	3,77		
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,96	5,04		
					MO sem LS =>	5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
					Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	14,90

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		26,00	Preço Total => 387,40

8.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ701	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	1,00000000	19,03	19,03
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06000000	28,10	1,68
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06000000	31,72	1,89
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material	UN	2,00000000	0,61	1,23
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	2,00000000	2,45	4,90
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	2,00000000	1,62	3,25
Insumo	035753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,00000000	6,05	6,05
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	0,00	2,66
				Valor do BDI =>	4,27		Valor com BDI =>	23,31
				Quant. =>		62,00	Preço Total =>	1.445,22

8.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	64,87	64,87
Composição o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	12,21	12,21
Composição o Auxiliar	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	52,66	52,66
				MO sem LS =>	31,14	LS =>	0,00	31,14
				Valor do BDI =>	14,61		Valor com BDI =>	79,48
				Quant. =>		8,00	Preço Total =>	635,84

8.1.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	99,64	99,64
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,56770000	31,72	18,00
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,56770000	28,10	15,95
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,00000000	59,34	59,34
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,00000000	2,11	6,34
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	25,26
				Valor do BDI =>	22,44		Valor com BDI =>	122,09
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	122,09

8.1.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	67,43	67,43
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,27050000	28,10	7,59
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,27050000	31,72	8,57
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,00000000	1,78	3,57
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,00000000	47,68	47,68
				MO sem LS =>	12,03	LS =>	0,00	12,03
				Valor do BDI =>	15,18		Valor com BDI =>	82,62
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	82,62

8.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ771	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA P/ COLUMNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	28,92	28,92
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,12800000	31,72	4,06
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,12800000	28,10	3,59
Insumo	ANEXO 1 - 196	Próprio	Mini placa 60mm, Móveis & Pedras 1 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,00000000	13,96	13,96
Insumo	ANEXO 1 - 198	Próprio	Interruptor Paralelo 10A/250V, Composé PRETO	Material	UND	1,00000000	7,30	7,30
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	5,68
				Valor do BDI =>	6,51		Valor com BDI =>	35,42
				Quant. =>		18,00	Preço Total =>	637,56

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
8.1.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ772	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	38,13	38,13	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,10	3,59	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,72	4,06	
Insumo	ANEXO 1 - 198	Próprio	Interruptor Paralelo 10A/250V, Composé PRETO	Material	UND	2,0000000	7,30	14,60	
Insumo	ANEXO 1 - 197	Próprio	Mini placa 60mm, Móveis & Pedras 2 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,0000000	15,87	15,87	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	8,58			Valor com BDI =>	46,70
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	46,70
8.1.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ773	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,14	27,14	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,72	4,06	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,10	3,59	
Insumo	ANEXO 1 - 196	Próprio	Mini placa 60mm, Móveis & Pedras 1 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,0000000	13,96	13,96	
Insumo	ANEXO 1 - 200	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, COMPOSÉ PRETO	Material	UND	1,0000000	5,52	5,52	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI =>	33,25
						Quant. =>	19,00	Preço Total =>	631,75
8.1.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ774	Próprio	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,57	34,57	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,72	4,06	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,10	3,59	
Insumo	ANEXO 1 - 197	Próprio	Mini placa 60mm, Móveis & Pedras 2 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,0000000	15,87	15,87	
Insumo	ANEXO 1 - 200	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, COMPOSÉ PRETO	Material	UND	2,0000000	5,52	11,05	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	7,78			Valor com BDI =>	42,37
						Quant. =>	60,00	Preço Total =>	2.542,20
8.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ775	Próprio	CONJUNTO 35MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,64	19,64	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,72	4,06	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,10	3,59	
Insumo	ANEXO 1 - 200	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, COMPOSÉ PRETO	Material	UND	1,0000000	5,52	5,52	
Insumo	ANEXO 1 - 195	Próprio	Mini placa 35mm, Móveis & Pedras 1 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,0000000	6,46	6,46	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	24,06
						Quant. =>	23,00	Preço Total =>	553,38
8.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ776	Próprio	CONJUNTO 60MM - TOMADA 2P+T - 10A - BAIXA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	29,17	29,17	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,10	3,59	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	31,72	4,06	
Insumo	ANEXO 1 - 196	Próprio	Mini placa 60mm, Móveis & Pedras 1 posição - PRETO - Suporte Integrado	Material	UND	1,0000000	13,96	13,96	
Insumo	ANEXO 1 - 199	Próprio	Tomada 2P+T 10A/250V, Composé PRETO	Material	UND	1,0000000	7,55	7,55	
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	6,56			Valor com BDI =>	35,73
						Quant. =>	44,00	Preço Total =>	1.572,12
8.1.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	89,29	89,29	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	77,08	77,08
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 42,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,45
				Valor do BDI => 20,11			Valor com BDI =>	109,41
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	218,82

8.2			LUMINÁRIAS					161.228,03
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ442	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	108,27	108,27
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1801875	28,10	5,05
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5766000	31,72	18,28
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	80,60	80,60
				MO sem LS => 17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI => 24,39			Valor com BDI =>	132,66
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	397,98

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ475	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 30X30 CM (4000K - 1900 LM - 24 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	61,30	61,30
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1922000	28,10	5,39
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4732000	31,72	15,00
Insumo	ANEXO 1 - 56	Próprio	Placa LED de embutir na cor branca similar existente-30x30cm (4.000 k-1900 lm - 24 w)	Material	UNI.	1,0000000	40,90	40,90
				MO sem LS => 15,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,31
				Valor do BDI => 13,80			Valor com BDI =>	75,11
					Quant. =>	53,00	Preço Total =>	3.980,83

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ476	Próprio	PLACA LED DE SOBREPOR NA CORE BRANCA - 30X30 CM (3000 K - 1900 LM - 24 W) REF: SBC (060193)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	98,59	98,59
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9810000	31,72	31,11
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9810000	28,10	27,56
Insumo	ANEXO 1 - 57	Próprio	Placa LED de sobrepor na cor branca-30x30cm (3000 K - 1900 lm - 24 w)	Material	UNI.	1,0000000	39,80	39,80
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0300000	3,86	0,10
				MO sem LS => 43,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI => 22,20			Valor com BDI =>	120,80
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	120,80

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ477	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR NA COR BRANCA 20X20 CM (3000 K - 900 LM - 8 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (103787)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	48,40	48,40
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1721048	28,10	4,82
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5507354	31,72	17,46
Insumo	ANEXO 1 - 58	Próprio	Placa LED de embutir na cor branca 20x20 cm (3000K - 900lm - 8w)	Material	UNI.	1,0000000	26,10	26,10
				MO sem LS => 16,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,76
				Valor do BDI => 10,90			Valor com BDI =>	59,30
					Quant. =>	45,00	Preço Total =>	2.668,50

8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ478	Próprio	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR ALETADA (60X60 CM) PARA 4 LÂMPADAS T8 LED (4000 K - 3.600 LM - 9W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105542)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	268,02	268,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2079812	31,72	38,31
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3774941	28,10	10,60
Insumo	ANEXO 1 - 69	Próprio	LAMP POWER LED TUBULAR T8 10W 4000K BIV 600MM	Material	UNI.	4,0000000	16,72	66,88
Insumo	ANEXO 1 - 59	Próprio	Luminária Quadrada de Embutir Aletada (60x60cm) para 4 Lâmpadas T8 LED (4.000 k- 3.400 lm- 37 w)	Material	UNI.	1,0000000	152,22	152,22
				MO sem LS => 36,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,78
				Valor do BDI => 60,37			Valor com BDI =>	328,40

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		330,00	Preço Total => 108.372,00

8.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ479	Próprio	SPOT DE EMBUTIR BRANCO PARA AR70 (3.000K - 440 LM - 7W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: ORSE (13918)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	114,55	114,55
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,72	31,72
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,10	28,10
Insumo	ANEXO 1 - 61	Próprio	LAMPADA LED AR70 4.8W 3000K	Material	UNI.	1,0000000	36,26	36,26
Insumo	ANEXO 1 - 60	Próprio	Spot de Embutir Branco para AR 70 similar ao existente (3.000k - 440 lm - 7 w)	Material	UND.	1,0000000	18,45	18,45
				MO sem LS =>	44,52	LS =>	0,00	44,52
				Valor do BDI =>	25,79		Valor com BDI =>	140,35
				Quant. =>		14,00	Preço Total =>	1.964,90

8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ480	Próprio	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR BRANCO, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105546)	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	59,94	59,94
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1699845	28,10	4,76
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5439504	31,72	17,24
Insumo	ANEXO 1 - 62	Próprio	Spot de Embutir Branco para Par 20 similar a existente (3.000k - 610 lm - 8 w)	Material	UNI.	1,0000000	22,97	22,97
Insumo	ANEXO 1 - 63	Próprio	LAMPADA LED PAR20 8W 3000K BLUMENAU	Material	UNI.	1,0000000	14,95	14,95
				MO sem LS =>	16,56	LS =>	0,00	16,56
				Valor do BDI =>	13,49		Valor com BDI =>	73,44
				Quant. =>		281,00	Preço Total =>	20.636,64

8.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ481	Próprio	PENDENTE RETANGULAR NA COR PRETA COM LED INTEGRADO (AxLxC-7.0x4.5x114CM (3.700 LM -4.000 K) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (060812)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	478,64	478,64
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0790000	28,10	30,31
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0790000	31,72	34,22
Insumo	ANEXO 1 - 64	Próprio	Pendente Retangular na cor preta com Led integrado (AxLxC-7.0x4.5x114cm (3.700 lm -4.000 k)	Material	UNI.	1,0000000	414,02	414,02
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0200000	3,86	0,06
				MO sem LS =>	48,02	LS =>	0,00	48,02
				Valor do BDI =>	107,83		Valor com BDI =>	586,47
				Quant. =>		25,00	Preço Total =>	14.661,75

8.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ482	Próprio	PLACA LED DE EMBUTIR, NA COR BRANCA 40X40 CM (30 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGESUL (1201001001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	139,87	139,87
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4732000	31,72	15,00
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1922000	28,10	5,39
Insumo	ANEXO 1 - 65	Próprio	Luminária de forro - Pannel de led 40 x 40 de embutir (32w)	Material	UNI.	1,0000000	119,46	119,46
				MO sem LS =>	15,31	LS =>	0,00	15,31
				Valor do BDI =>	31,50		Valor com BDI =>	171,38
				Quant. =>		5,00	Preço Total =>	856,90

8.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ483	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED, LUZ MORNA, 200 W, 30.000 LUMNES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105921)	Luminárias Externas	UN	1,0000000	190,09	190,09
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7289000	31,72	23,11
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7289000	28,10	20,48
Insumo	ANEXO 1 - 66	Próprio	Refletor LED luz morna, 200 w, 30.000 lumens	Material	UNI.	1,0000000	146,33	146,33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0420000	3,86	0,15
				MO sem LS =>	32,44	LS =>	0,00	32,44
				Valor do BDI =>	42,81		Valor com BDI =>	232,91
				Quant. =>		2,00	Preço Total =>	465,82

8.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ484	Próprio	FITA LED. (3.000 K - 3.400 LM/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105547)	Iluminação Predial e Monitoramento	M	1,0000000	40,13	40,13
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0881298	28,10	2,47

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I.

B.D.I. Diferenciado

Encargos Sociais

22,53%

14,60%

Não Desonerado

Composiçã o Auxili ar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2820152	31,72	8,93
Insuno	ANEXO 1 - 67	Próprio	Fita LED embutida no rasgo de gesso (3.000k - 3.400 lm/m -30 w/m- rolo de 5m- 63,20 ml)	Material	M	1,0000000	28,72	28,72
				MO sem LS =>	8,57	LS =>	0,00	8,57
				Valor do BDI =>	9,03			49,16
				Quant. =>		69,00	Preço Total =>	3.392,04

8.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ486	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA/APARENTE CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	15,33	15,33
Composiçã o Auxili ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	28,10	7,02
Composiçã o Auxili ar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	31,72	7,93
Insuno	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	3,86	0,37
				MO sem LS =>	11,12	LS =>	0,00	11,12
				Valor do BDI =>	3,45			18,78
				Quant. =>		177,00	Preço Total =>	3.324,06

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.3.1			REDE ESTABILIZADA					260.408,49
Composiçã o	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,46	7,46
Composiçã o Auxili ar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0491000	37,94	1,85
Composiçã o Auxili ar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1199000	35,73	4,27
Composiçã o Auxili ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0475000	28,10	1,32
				MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	5,88
				Valor do BDI =>	1,67			9,13
				Quant. =>		86,20	Preço Total =>	787,00

8.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ412	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,62	8,62
Composiçã o Auxili ar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0567000	37,94	2,14
Composiçã o Auxili ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0549000	28,10	1,53
Composiçã o Auxili ar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1385000	35,73	4,94
				MO sem LS =>	6,79	LS =>	0,00	6,79
				Valor do BDI =>	1,93			10,56
				Quant. =>		33,00	Preço Total =>	348,48

8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ413	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF SINAPI (90444)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	14,14	14,14
Composiçã o Auxili ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0646000	28,10	1,80
Composiçã o Auxili ar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2298000	25,98	5,96
Composiçã o Auxili ar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1632000	26,74	4,35
Composiçã o Auxili ar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0668000	30,18	2,01
				MO sem LS =>	10,28	LS =>	0,00	10,28
				Valor do BDI =>	3,18			17,32
				Quant. =>		16,00	Preço Total =>	277,12

8.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	18,53	18,53
Composiçã o Auxili ar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63
Composiçã o Auxili ar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	31,72	11,57
Composiçã o Auxili ar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	28,10	2,32
				MO sem LS =>	11,27	LS =>	0,00	11,27
				Valor do BDI =>	4,17			22,70

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		86,20	Preço Total => 1.956,74

8.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ415	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM. REF - SINAPI (90467)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	27,91	27,91
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1236000	28,10	3,47
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5439000	31,72	17,24
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0079000	910,95	7,19
				MO sem LS =>	16,85	LS =>	0,00	MO com LS => 16,85
				Valor do BDI =>	6,28			Valor com BDI => 34,19
				Quant. =>		33,00	Preço Total => 1.128,27	

8.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ414	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,49	9,49
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,10	0,80
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1277000	31,72	4,05
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS => 4,45
				Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI => 11,63
				Quant. =>		16,00	Preço Total => 186,08	

8.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	6,15	6,15
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1556000	31,72	4,92
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0438000	28,10	1,22
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS => 4,62
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI => 7,54
				Quant. =>		110,00	Preço Total => 829,40	

8.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	40,09	40,09
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2847000	28,10	7,99
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0121000	31,72	32,10
				MO sem LS =>	30,17	LS =>	0,00	MO com LS => 30,17
				Valor do BDI =>	9,02			Valor com BDI => 49,11
				Quant. =>		5,00	Preço Total => 245,55	

8.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,35	15,35
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	910,95	1,08
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1690000	31,72	5,35
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1690000	28,10	4,74
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS => 7,69
				Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI => 18,80
				Quant. =>		63,00	Preço Total => 1.184,40	

8.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	9,22	9,22
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1370000	31,72	4,33
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1370000	28,10	3,84
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,04	1,04
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS => 6,08
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI => 11,30
				Quant. =>		220,00	Preço Total => 2.486,00	

8.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composiçã o	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica		UN	1,0000000	16,54	16,54	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2243000	31,72	7,11	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2243000	28,10	6,29	
Insumo	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,13	3,13	
					MO sem LS =>	9,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,97
					Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,25
						Quant. =>		30,00	Preço Total =>	607,50

8.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0000000	25,14	25,14		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3365000	31,72	10,67		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3365000	28,10	9,44		
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	5,01	5,01		
					MO sem LS =>	14,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,96
					Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	30,78
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>		461,70

8.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,89	7,89		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	28,10	1,08		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	31,72	1,23		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02		
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,45	5,53		
					MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
					Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,66
						Quant. =>	7.713,81	Preço Total =>		74.515,40

8.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,73	34,73		
Composiçã o Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,52	22,52		
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,21	12,21		
					MO sem LS =>	16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
					Valor do BDI =>	7,82			Valor com BDI =>	42,55
					Quant. =>	42,00	Preço Total =>		1.787,10	

8.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ257	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, PARA INSTALAR NA RÉGUA DE MESA DE TRABALHO, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91994)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,81	27,81		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	28,10	8,89		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	31,72	10,05		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2090000	3,86	0,79		
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,06	8,06		
					MO sem LS =>	14,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,09
					Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	34,06
						Quant. =>	1.296,00	Preço Total =>		44.141,76

8.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ234	Próprio	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91992)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,03	40,03	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	31,72	16,20	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	28,10	14,35	
Insumo	00007528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,47	9,47	
				MO sem LS ==>	22,74	LS ==>	0.00	MO com LS ==>	22,74

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025		Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica		B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

Valor do BDI => 9,01

Quant. => 23,00

Preço Total => 1.127,92

Valor com BDI => 49,04

Valor com BDI => 15,12

8.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	12,35	12,35
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	28,10	1,33
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	31,72	1,50
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,05	1,05
		MO sem LS =>	2,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,10	
		Valor do BDI =>	2,77			Valor com BDI =>	15,12	
		Quant. =>			29,00	Preço Total =>	438,48	

8.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,77	13,77
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	31,72	2,09
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37
		MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93	
		Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	16,88	
		Quant. =>			102,00	Preço Total =>	1.721,76	

8.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	14,75	14,75
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	31,72	3,61
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	28,10	3,20
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	27,74	0,04
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVÁ	Material	M	1,0170000	7,76	7,89
		MO sem LS =>	5,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,06	
		Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	18,06	
		Quant. =>			79,10	Preço Total =>	1.428,54	

8.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,20	21,20
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	28,10	2,55
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	31,72	2,88
Composição o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	12,88	12,88
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,61	2,87
		MO sem LS =>	9,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,74	
		Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	25,96	
		Quant. =>			24,50	Preço Total =>	636,02	

8.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	10,70	10,70
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0940000	31,72	2,97
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0940000	28,10	2,63
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVÁ	Material	M	1,0170000	4,96	5,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	27,74	0,04
		MO sem LS =>	4,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,17	
		Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	13,10	
		Quant. =>			551,00	Preço Total =>	7.218,10	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
8.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	15,78	15,78	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1946000	31,72	6,16	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0442000	28,10	1,23	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3125000	0,71	0,93	
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,2500000	5,95	7,44	
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	19,33
						Quant. =>	630,10	Preço Total =>	12.179,83
8.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ423	Próprio	TAMPA CEGA 4x2" PLASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	11,64	11,64	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	28,10	2,80	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,72	6,34	
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,49	2,49	
				MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	14,25
						Quant. =>	63,00	Preço Total =>	897,75
8.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ429	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (101881)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	882,21	882,21	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	28,10	17,93	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	31,72	20,25	
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	910,25	17,19	
Insumo	055074	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 44 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX	Material	UN	1,0000000	826,82	826,82	
				MO sem LS =>	32,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,30
				Valor do BDI =>	198,76			Valor com BDI =>	1.080,97
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	4.323,88
8.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ245	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	68,55	68,55	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	31,72	2,09	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	63,23	63,23	
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	15,44			Valor com BDI =>	83,99
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	1.679,80
8.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ430	Próprio	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (063511)		63,00	M	1,0000000	19,57	19,57
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	31,72	1,54	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	28,10	1,37	
Insumo	001293	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2	Material	M	1,1000000	15,14	16,65	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,97
						Quant. =>	1.299,60	Preço Total =>	31.151,41
8.3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ431	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,12	13,12	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	28,10	4,21
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	31,72	4,75
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	0,00	MO com LS => 6,66
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI => 16,07
					Quant. =>	67,00	Preço Total =>	1.076,69

8.3.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ432	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (95740)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	11,66	11,66
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	31,72	4,97
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1570000	28,10	4,40
Insumo	00039272	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27
				MO sem LS =>	6,97	LS =>	0,00	MO com LS => 6,97
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI => 14,28
					Quant. =>	110,00	Preço Total =>	1.570,80

8.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ434	Próprio	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	155,20	155,20
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	28,10	15,95
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	31,72	18,00
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76
Insumo	ANEXO 1 - 03	Próprio	Disjuntor de proteção, tripolar, tipo DIN, 3P - 80A	Material	UND	1,0000000	112,47	112,47
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS => 25,26
				Valor do BDI =>	34,95			Valor com BDI => 190,16
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	570,48

8.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ739	Próprio	POSTE/TORRE CONDUTORA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	830,17	830,17
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	28,10	7,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,72	11,41
Insumo	ANEXO 1 - 192	Próprio	POSTE/TORRE CONDUTORA DE CABOS	Material	UND	1,0000000	811,73	811,73
				MO sem LS =>	13,76	LS =>	0,00	MO com LS => 13,76
				Valor do BDI =>	187,02			Valor com BDI => 1.017,20
					Quant. =>	59,00	Preço Total =>	60.014,80

8.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	13,77	13,77
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	31,72	2,09
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS => 2,93
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI => 16,88
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	135,04

8.3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,22	39,22
Composiçã o Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,01	27,01
Composiçã o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,21	12,21
				MO sem LS =>	19,78	LS =>	0,00	MO com LS => 19,78
				Valor do BDI =>	8,82			Valor com BDI => 48,05
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	576,60

8.3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	DEPEARQ741	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	80,17	80,17	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0866000	31,72	2,74	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0866000	28,10	2,42	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Parâmetros Material	UN	3,0000000	1,37	4,13	
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	1,0000000	70,87	70,87	
					MO sem LS =>	3,84	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	18,05			Valor com BDI =>
					Quant. =>		1,00	Preço Total =>	98,22

8.3.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ101	Próprio	CABO MULTIPOLAR 3 CONDUTORES 0,6/1 kV, ISOLAÇÃO EM HEPR, 1,50mm2 REF: SBC 063511	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	10,36	10,36		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	28,10	1,37		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	31,72	1,54		
Insumo	00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 kV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,1000000	6,77	7,44		
					MO sem LS ==>	2,17	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	2,17
					Valor do BDI ==>	2,33		Valor com BDI ==>	12,69	
					Quant. ==>		25,50	Preço Total ==>	323,59	

8.3.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	67,43	67,43		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2705000	28,10	7,59		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2705000	31,72	8,57		
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Parâmetros Material	UN	2,0000000	1,78	3,57		
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	47,68	47,68		
					MO sem LS =>	12,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,03
					Valor do BDI =>	15,18			Valor com BDI =>	82,62
					Quant. =>		1,00	Preço Total =>		82,62

8.3.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	1.212,56	1.212,56		
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	910,25	17,19		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	31,72	20,25		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6384000	28,10	17,93		
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	1.157,17	1.157,17		
					MO sem LS ==	32,30	LS ==	0,00	MO com LS ==	32,30
					Valor do BDI ==	273,18			Valor com BDI ==	1.485,75
						Quant. ==	1,00	Preço Total ==		1.485,75

8.4	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DAS CONDENSADORAS DE AR							212.502,28
8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ684	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	15,35	15,35
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	28,10	1,68
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,61	1,23
Insumo	037518	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	2,0000000	2,45	4,90
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	2,0000000	1,62	3,25
				MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>
				Quant. =>		120,00	Preço Total =>	2.256,00

8.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ685	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	17,24	17,24

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0600000	28,10	1,68	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0600000	31,72	1,89	
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material		UN	2,0000000	0,61	1,23	
Insumo	037517	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16	Material		UN	1,0000000	4,26	4,26	
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material		UN	2,0000000	2,45	4,90	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material		UN	2,0000000	1,62	3,25	
MO sem LS =>					2,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,66	
Valor do BDI =>					3,88			Valor com BDI =>	21,13	
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	316,95	

8.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ431	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI (83386)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	13,12	13,12
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	28,10	4,21
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1500000	31,72	4,75
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	4,16	4,16
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,66
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	16,07
						Quant. =>	32,00	Preço Total =>	514,24

8.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	42,13	42,13	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4008000	28,10	11,26	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4008000	31,72	12,71	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,17	0,35	
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	17,79	17,79	
MO sem LS =>					17,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,83
Valor do BDI =>					9,48			Valor com BDI =>	51,61
						Quant. ==>	160,00	Preço Total ==>	8.257,60

8.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,0000000	18,67	18,67		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	28,10	6,23		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	31,72	7,03		
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,40	5,40		
					MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87
					Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	22,87
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>		205,83

8.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	11,03	11,03	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	31,72	1,61	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	28,10	1,42	
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,40	7,96	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02	
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,50
					Quant. =>	261,25	Preço Total =>	3.526,87	

8.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,50	3,50
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	31,72	0,72
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,10	0,63
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,2434000	1,69	2,10
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,01
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,28
						Quant. =>	4.055,55	Preço Total =>	17.357,75
8.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento		UN	1,0000000	69,23	69,23
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1440625	28,10	4,04
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4610000	31,72	14,61
Insumo	00039395	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA "900" W, USO INTERNO	Material		UN	1,0000000	50,58	50,58
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	15,59			Valor com BDI =>	84,83
						Quant. =>	27,00	Preço Total =>	2.290,41
8.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	54,75	54,75
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0703000	28,10	1,97
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0703000	31,72	2,22
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	2,0000000	1,05	2,11
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	48,43	48,43
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	12,33			Valor com BDI =>	67,08
						Quant. =>	46,00	Preço Total =>	3.085,68
8.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	68,81	68,81
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1055000	31,72	3,34
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1055000	28,10	2,96
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,05	3,17
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	59,34	59,34
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,68
				Valor do BDI =>	15,50			Valor com BDI =>	84,31
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	674,48
8.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	178,47	178,47
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1428000	28,10	4,01
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1428000	31,72	4,52
Insumo	00001623	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	Material		UN	1,0000000	166,76	166,76
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,05	3,17
				MO sem LS =>	6,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,34
				Valor do BDI =>	40,20			Valor com BDI =>	218,69
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.093,45
8.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	18,02	18,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2400000	31,72	7,61
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2400000	28,10	6,74
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,67	3,67
				MO sem LS =>	10,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI =>	22,08
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	397,44
8.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,55	14,55
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	28,10	6,14
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	31,72	6,94
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	0,00	9,73
				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI =>	17,81
					Quant. =>	36,00	Preço Total =>	641,16

8.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ689	Próprio	BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	4,35	4,35
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	28,10	2,52
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	1,83
				Valor do BDI =>	0,97		Valor com BDI =>	5,32
					Quant. =>	225,00	Preço Total =>	1.197,00

8.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,66	19,66
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	31,72	6,24
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	28,10	5,52
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,76	7,89
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	8,75
				Valor do BDI =>	4,42		Valor com BDI =>	24,08
					Quant. =>	45,10	Preço Total =>	1.086,00

8.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	10,66	10,66
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	28,10	3,76
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	31,72	4,24
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,61	2,65
				MO sem LS =>	5,95	LS =>	0,00	5,95
				Valor do BDI =>	2,39		Valor com BDI =>	13,05
					Quant. =>	370,20	Preço Total =>	4.831,11

8.4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ686	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 1,5 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	4,98	4,98
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	28,10	3,93
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,05	1,05
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	0,00	2,86
				Valor do BDI =>	1,11		Valor com BDI =>	6,09
					Quant. =>	511,00	Preço Total =>	3.111,99

8.4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ688	Próprio	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 6 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	5,57	5,57
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	28,10	3,93
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	0,00	2,86
				Valor do BDI =>	1,24		Valor com BDI =>	6,83
					Quant. =>	65,00	Preço Total =>	443,95

8.4.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ690	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	1.409,71	1.409,71

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Argamassas	H	0,6384000	31,72	20,25
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0189000	910,25	17,19
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,6384000	28,10	17,93
Insumo	00039763	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A		UN	1,0000000	1.354,32	1.354,32
				MO sem LS =>	32,30	LS =>	0,00	32,30
				Valor do BDI =>	317,60			1.727,32
						Quant. =>	2,00	Preço Total => 3.454,64

8.4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ701	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	1,0000000	19,03	19,03
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	28,10	1,68
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	31,72	1,89
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,61	1,23
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	2,0000000	2,45	4,90
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	2,0000000	1,62	3,25
Insumo	035753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	6,05	6,05
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	0,00	2,66
				Valor do BDI =>	4,27			23,31
						Quant. =>	50,00	Preço Total => 1.165,50

8.4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ699	Próprio	ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	M	1,0000000	110,78	110,78
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078000	31,72	3,41
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ760	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI(97255)	Eletrocalhas	UN	0,3330000	99,07	32,99
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078000	28,10	3,02
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,24	0,49
Insumo	000787	SBC	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	Material	M	1,1900000	23,70	28,20
Insumo	035750	SBC	ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24	Material	UN	1,0000000	35,09	35,09
Insumo	00039328	SINAPI	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	0,7500000	6,66	4,99
Insumo	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0200000	128,36	2,56
				MO sem LS =>	9,57	LS =>	0,00	9,57
				Valor do BDI =>	24,95			135,74
						Quant. =>	51,00	Preço Total => 6.922,74

8.4.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ695	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0000000	75,29	75,29
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	28,10	8,34
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	31,72	9,41
Insumo	00040626	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,3390000	42,96	57,53
				MO sem LS =>	13,20	LS =>	0,00	13,20
				Valor do BDI =>	16,96			92,25
						Quant. =>	3,00	Preço Total => 276,75

8.4.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ700	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2 1/2", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0000000	220,98	220,98
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	31,72	9,41
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	28,10	8,34
Insumo	00002619	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	Material	UN	0,8600000	60,93	52,39
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = 3,65* MM, PESO 6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,3390000	112,65	150,83
				MO sem LS =>	13,20	LS =>	0,00	13,20

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica			B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

Valor do BDI =>49,78

Quant. =>62,00

Preço Total =>16.787,74

Valor com BDI =>270,77

8.4.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ696	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0000000	84,68	84,68
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	31,72	9,41
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	28,10	8,34
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,2350000	54,19	66,92
				MO sem LS =>	13,20	LS =>	0,00	13,20
				Valor do BDI =>	19,07		Valor com BDI =>	103,74
				Quant. =>		88,00	Preço Total =>	9.129,12

8.4.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ702	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	21,82	21,82
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	28,10	2,41
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	31,72	2,72
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	27,74	0,04
Insumo	026236	SBC	TUBO FLEXIVEL PROVA TEMPO SEALTUBO 1.1/4"	Material	M	1,0000000	16,64	16,64
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	3,82
				Valor do BDI =>	4,90		Valor com BDI =>	26,73
				Quant. =>		37,40	Preço Total =>	999,70

8.4.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	19,89	19,89
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	31,72	0,40
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	28,10	0,35
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	18,59	19,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,86	0,02
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	0,56
				Valor do BDI =>	4,47		Valor com BDI =>	24,36
				Quant. =>		62,50	Preço Total =>	1.522,50

8.4.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	30,34	30,34
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0119000	28,10	0,32
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0119000	31,72	0,36
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0270000	28,84	29,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,86	0,02
				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,00	0,51
				Valor do BDI =>	6,83		Valor com BDI =>	37,18
				Quant. =>		116,00	Preço Total =>	4.312,88

8.4.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	42,47	42,47
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	31,72	0,08
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0401000	40,76	42,39
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	0,06
				Valor do BDI =>	9,56		Valor com BDI =>	52,04
				Quant. =>		36,00	Preço Total =>	1.873,44

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais	
					Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.4.29	Código	Banco	Descrição	Tipo				
Composiçã o	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	87,78	87,78
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0031000	31,72	0,08
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0401000	84,32	87,69
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,06 19,77	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 54,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total => 5.807,70
8.4.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	302,39	302,39
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2512000	28,10	7,05
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2512000	31,72	7,96
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,86	0,02
Insumo	00001015	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Material	M	1,0150000	283,11	287,35
				MO sem LS => Valor do BDI =>	11,17 68,12	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 144,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total => 53.353,44
8.4.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	12,55	12,55
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,72	0,27
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	28,10	0,24
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,68	11,99
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,86	0,02
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,38 2,82	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 1.033,20	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total => 15.869,95
8.4.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	11,03	11,03
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	31,72	1,61
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	28,10	1,42
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,40	7,96
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02
				MO sem LS => Valor do BDI =>	2,26 2,48	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 15,20	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total => 205,20
8.4.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	1.301,76	1.301,76
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3232000	28,10	37,18
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3232000	31,72	41,97
Insumo	00002379	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1,0000000	1.185,52	1.185,52
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	12,36	37,08
				MO sem LS => Valor do BDI =>	58,90 293,27	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 1,00	MO com LS => Valor com BDI => Preço Total => 1.595,05
8.4.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	DEPEARQ705	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 80A - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	366,42	366,42	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	28,10	15,95	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	31,72	18,00	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	28,10	15,95	
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000000	323,69	323,69	
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76	
					MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	82,55			Valor com BDI =>
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>
									448,97

8.4.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ698	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	607,54	607,54	
Composição o Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	31,72	25,38
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	28,10	22,47	
Insumo	017330	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 380V 70A ABB	Material	UN	1,0000000	542,51	542,51	
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	5,72	17,17	
				MO sem LS =>	35,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,61
				Valor do BDI =>	136,87			Valor com BDI =>	744,41
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.233,23

8.4.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ706	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	365,10	365,10		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	31,72	18,00		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	28,10	15,95		
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76		
Insumo	010648	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG	Material	UN	1,0000000	322,38	322,38		
					MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
					Valor do BDI =>	82,25		Valor com BDI =>	447,36	
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	447,36

8.4.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	DEPEARQ703	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	102,87	102,87		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	28,10	1,85		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0663000	31,72	2,09		
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Parâmetros Material	UN	1,0000000	1,64	1,64		
Insumo	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	97,28	97,28		
					MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
					Valor do BDI =>	23,17			Valor com BDI =>	126,04
							Quant. ==>	4,00	Preço Total ==>	504,16

8.4.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ778	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. SINAPI (101878)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	1.175,58	1.175,58		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	28,10	42,80		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	31,72	48,32		
Insumo	022084	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR PARA 30 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 225A MORATORI	Material	UN	1,0000000	1.084,44	1.084,44		
					MO sem LS =>	67,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,81
					Valor do BDI =>	264,85			Valor com BDI =>	1.440,43
							Quant. =>	5,00	Preço Total =>	7.202,15

8.4.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	99,64	99,64
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	31,72	18,00
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	28,10	15,95

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,11	6,34	
MO sem LS =>					25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
Valor do BDI =>					22,44			Valor com BDI =>	122,09
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	122,09

8.4.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	75,36	75,36	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1988000	31,72	6,30	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1988000	28,10	5,58	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,37	4,13	
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,83
				Valor do BDI =>	16,97			Valor com BDI =>	92,33
						Quant. ==>	7,00	Preço Total ==>	646,31

8.4.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	71,05	71,05	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1428000	28,10	4,01	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1428000	31,72	4,52	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,05	3,17	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	59,34	59,34	
				MO sem LS =>	6,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,34
				Valor do BDI =>	16,00			Valor com BDI =>	87,05
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	174,10

8.4.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	75,36	75,36	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1988000	31,72	6,30	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1988000	28,10	5,58	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,37	4,13	
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,83
				Valor do BDI =>	16,97			Valor com BDI =>	92,33
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	830,97

8.4.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ434	Próprio	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, TRIFÁSICO, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	155,20	155,20	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	28,10	15,95	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	31,72	18,00	
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76	
Insumo	ANEXO 1 - 03	Próprio	Disjuntor de proteção, tripolar, tipo DIN, 3P - 80A	Material	UND	1,0000000	112,47	112,47	
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
				Valor do BDI =>	34,95			Valor com BDI =>	190,16
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	190,16

8.4.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	88,96	88,96	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4057000	31,72	12,86	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4057000	28,10	11,39	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,78	5,35	
				MO sem LS =>	18,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,04

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I.

22,53%

B.D.I. Diferenciado

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Valor do BDI =>

20,04

Quant. =>

1,00

Preço Total =>

108,99

8.4.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	80,63	80,63	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2734000	28,10	7,68	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2734000	31,72	8,66	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,00000000	59,34	59,34	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,00000000	1,64	4,93	
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,16
				Valor do BDI =>	18,15			Valor com BDI =>	98,78
				Quant. =>			1,00	Preço Total =>	98,78

8.4.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	59,11	59,11	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	28,10	3,72	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	31,72	4,20	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	1,37	2,75	
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	48,43	48,43	
				MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	13,30			Valor com BDI =>	72,42
				Quant. =>			2,00	Preço Total =>	144,84

8.4.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	11,60	11,60	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	28,10	0,98	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	31,72	1,10	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	1,05	1,05	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	8,45	8,45	
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	14,20
				Quant. =>			3,00	Preço Total =>	42,60

8.4.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	12,35	12,35	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	28,10	1,33	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	31,72	1,50	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	8,45	8,45	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	1,05	1,05	
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,10
				Valor do BDI =>	2,77			Valor com BDI =>	15,12
				Quant. =>			1,00	Preço Total =>	15,12

8.4.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,00000000	13,77	13,77	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	31,72	2,09	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,00000000	8,45	8,45	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	1,37	1,37	
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	16,88
				Quant. =>			1,00	Preço Total =>	16,88

8.4.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composiçã o	DEPEARQ759	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. REF.: 101873	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	232,41	232,41	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7811000	31,72	24,77	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7811000	28,10	21,94	
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	910,25	10,64	
Insumo	010601	SBC	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA PARA 24 A 48 DISJUNTORES EZ9E33B11 SCHNEIDER	Material	UN	2,0000000	23,75	47,50	
Insumo	036593	SBC	QUADRO - TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7m WEIDMULLER	Material	UN	1,0000000	29,62	29,62	
Insumo	00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	97,91	97,91	
				MO sem LS =>	37,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,17
				Valor do BDI =>	52,35			Valor com BDI =>	284,77
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	284,77

8.4.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ704	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	134,00	134,00	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	28,10	15,95	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5677000	31,72	18,00	
Insumo	004899	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 4,5KA SD63C70 STECK	Parâmetros Material	UN	1,0000000	93,69	93,69	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,11	6,34	
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
				Valor do BDI =>	30,18			Valor com BDI =>	164,18
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	492,54

8.4.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ251	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 6 mm2. REF: SBC (061532)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	3,37	3,37	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,10	0,80	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	31,72	0,91	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64	
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,27
				Valor do BDI =>	0,75			Valor com BDI =>	4,13
						Quant. ==>	50,00	Preço Total ==>	206,50

8.4.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ546	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,27	11,27	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Insumo	001895	SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2	Parâmetros Material	UN	1,0000000	1,71	1,71	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	13,80
						Quant. =>	250,00	Preço Total =>	3.450,00

8.4.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ557	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,67	11,67	
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Composição o Auxiliar Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,11	2,11	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,29
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	257,22

8.4.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ548	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,28	12,28
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Insumo	016231	SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25mm2	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	7,12
				Valor do BDI =>	2,76		Valor com BDI =>	15,04
						Quant. =>	24,00	Preço Total => 360,96

8.4.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ253	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35 mm2. REF: SBC (78091)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	5,02	5,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	31,72	0,91
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,10	0,80
Insumo	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	3,30	3,30
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	1,27
				Valor do BDI =>	1,12		Valor com BDI =>	6,14
						Quant. =>	8,00	Preço Total => 49,12

8.4.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ254	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2. REF: SBC (061302)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	43,44	43,44
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6070000	28,10	17,04
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6070000	31,72	19,25
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	Material	UN	1,0000000	7,14	7,14
				MO sem LS =>	27,01	LS =>	0,00	27,01
				Valor do BDI =>	9,78		Valor com BDI =>	53,22
						Quant. =>	12,00	Preço Total => 638,64

8.4.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ256	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240 mm2. REF: SBC (061300)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	70,50	70,50
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5890000	31,72	18,68
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5890000	28,10	16,55
Insumo	045226	SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 240mm2	Material	UN	1,0000000	35,26	35,26
				MO sem LS =>	26,21	LS =>	0,00	26,21
				Valor do BDI =>	15,88		Valor com BDI =>	86,37
						Quant. =>	22,00	Preço Total => 1.900,14

8.4.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ710	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 5X6MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	38,37	38,37
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	31,72	1,61
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	28,10	1,42
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02
Insumo	ANEXO 1 - 168	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 5X6MM 1KV 90°C PRETO	Material	M	1,0800000	32,69	35,30
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	0,00	2,26
				Valor do BDI =>	8,63		Valor com BDI =>	47,01
						Quant. =>	202,00	Preço Total => 9.496,02

8.4.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ711	Próprio	CABO FLEXÍVEL HEPR 4X4MM 1KV 90°C PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	M	1,0000000	29,21	29,21
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	31,72	2,53
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0800000	28,10	2,24
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,86	0,02
Insumo	00034627	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	Material	M	1,1200000	21,78	24,40
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	3,56
				Valor do BDI =>	6,57		Valor com BDI =>	35,78
						Quant. =>	33,00	Preço Total => 1.180,74

8.4.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ709	Próprio	PAINEL ELÉTRICO MODULAR MONTADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	468,29	468,29
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ590	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 90A - SOMENTE INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101895)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	32,19	32,19
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,7700000	31,72	214,77

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	25,88	31,06
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,7700000	28,10	190,26
				MO sem LS =>	334,63	LS =>	0,00	334,63
				Valor do BDI =>	105,50			573,79
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 573,79

8.4.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ708	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES CAIXA MOLDADA - INSTALAÇÃO E MONTAGEM	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	323,86	323,86
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	28,10	19,66
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ590	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 90A - SOMENTE INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 101895)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	6,0000000	32,19	193,16
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,88	15,53
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ589	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A- SOMENTE INSTALAÇÃO (REF. SINAPI: 101898).	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	56,09	56,09
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	910,25	17,19
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	31,72	22,20
				MO sem LS =>	127,26	LS =>	0,00	127,26
				Valor do BDI =>	72,95			396,82
						Quant. =>	2,00	Preço Total => 793,64

8.4.63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ777	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,20	71,20
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	31,72	2,09
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	28,10	1,85
Insumo	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	65,87	65,87
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	0,00	2,93
				Valor do BDI =>	16,03			87,24
						Quant. =>	20,00	Preço Total => 1.744,80

8.4.64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	732,73	732,73
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5346000	28,10	15,01
Composiçã o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	910,25	13,09
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5346000	31,72	16,96
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	687,66	687,66
				MO sem LS =>	26,74	LS =>	0,00	26,74
				Valor do BDI =>	165,08			897,80
						Quant. =>	3,00	Preço Total => 2.693,40

8.5			ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS					211.103,50
8.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0000000	19,95	19,95
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2579000	31,72	8,18
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2579000	28,10	7,24
Insumo	00001894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,52	4,52
				MO sem LS =>	11,47	LS =>	0,00	11,47
				Valor do BDI =>	4,48			24,44
						Quant. =>	40,00	Preço Total => 977,60

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
8.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93016	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0000000	33,98	33,98
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3420000	31,72	10,84
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3420000	28,10	9,60
Insumo	00001896	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	13,53	13,53
				MO sem LS =>	15,22	LS =>	0,00	15,22
				Valor do BDI =>	7,65		Valor com BDI =>	41,64
					Quant. =>	24,00	Preço Total =>	999,36
8.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0000000	31,29	31,29
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3869000	31,72	12,27
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3869000	28,10	10,86
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	8,16	8,16
				MO sem LS =>	17,21	LS =>	0,00	17,21
				Valor do BDI =>	7,04		Valor com BDI =>	38,33
					Quant. =>	20,00	Preço Total =>	766,60
8.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	1,0000000	48,46	48,46
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4625000	28,10	12,98
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4625000	31,72	14,66
Insumo	00001887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	20,81	20,81
				MO sem LS =>	20,59	LS =>	0,00	20,59
				Valor do BDI =>	10,91		Valor com BDI =>	59,38
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	356,28
8.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	30,34	30,34
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0119000	28,10	0,32
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0119000	31,72	0,36
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0270000	28,84	29,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	3,86	0,02
				MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,00	0,51
				Valor do BDI =>	6,83		Valor com BDI =>	37,18
					Quant. =>	1.572,00	Preço Total =>	58.446,96
8.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	40,09	40,09
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2847000	28,10	7,99
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0121000	31,72	32,10
				MO sem LS =>	30,17	LS =>	0,00	30,17
				Valor do BDI =>	9,02		Valor com BDI =>	49,11
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	49,11
8.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	19,89	19,89
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	31,72	0,40
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	28,10	0,35
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	18,59	19,09

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I.

22,53%

B.D.I. Diferenciado

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	3,86	0,02
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	24,36
						Quant. =>	741,50	Preço Total =>	18.062,94

8.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	66,15	66,15	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	31,72	2,62	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	28,10	2,32	
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	60,27	61,17	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,86	0,02	
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	14,89			Valor com BDI =>	81,04
						Quant. =>	105,50	Preço Total =>	8.549,72

8.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	118,48	118,48	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1228000	31,72	3,89	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1228000	28,10	3,44	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,86	0,02	
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0150000	109,48	111,11	
				MO sem LS =>	5,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,45
				Valor do BDI =>	26,68			Valor com BDI =>	145,16
						Quant. =>	388,00	Preço Total =>	56.322,08

8.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	28,13	28,13	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	28,10	3,62	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	31,72	4,09	
Insumo	00002681	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	18,56	20,42	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	34,46
						Quant. =>	49,00	Preço Total =>	1.688,54

8.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	47,57	47,57	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	31,72	5,41	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	28,10	4,79	
Insumo	00002686	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	33,96	37,36	
				MO sem LS =>	7,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,60
				Valor do BDI =>	10,71			Valor com BDI =>	58,29
						Quant. =>	41,00	Preço Total =>	2.389,89

8.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	102,40	102,40	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	25,88	102,40	
				MO sem LS =>	72,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,60
				Valor do BDI =>	23,06			Valor com BDI =>	125,47
						Quant. =>	1,65	Preço Total =>	207,02

8.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ506	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	104,22	104,22

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,3330000	60,85	20,26
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,72	9,51
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	28,10	8,43
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ765	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. REF.:97251	Parâmetros Eletrocalhas	UN	0,3330000	93,35	31,07
Insumo	000703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,3000000	26,87	34,93
				MO sem LS =>	24,32	LS =>	0,00	24,32
				Valor do BDI =>	23,47		Valor com BDI =>	127,70
						Quant. =>	57,50	Preço Total => 7.342,75

8.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ542	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" DIM. ATÉ 300X100 - COM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SBC (003567) - SINAPI (91170)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	203,43	203,43
Composiçã o Auxiliar	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	60,85	60,85
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	28,10	8,43
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,72	9,51
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ765	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. REF.:97251	Parâmetros Eletrocalhas	UN	0,3300000	93,35	30,79
Insumo	003567	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,3000000	72,17	93,82
				MO sem LS =>	38,70	LS =>	0,00	38,70
				Valor do BDI =>	45,83		Valor com BDI =>	249,26
						Quant. =>	40,00	Preço Total => 9.970,40

8.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ543	Próprio	LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 300x100mm - FIXAÇÃO E ACESSÓRIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	179,85	179,85
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,72	9,51
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ544	Próprio	SUORTE MAO FRANCESA PERFIL AÇO REFORCADA 300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	51,61	51,61
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	28,10	8,43
Insumo	036811	SBC	LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 300x100mm	Material	M	1,0000000	110,29	110,29
				MO sem LS =>	26,73	LS =>	0,00	26,73
				Valor do BDI =>	40,51		Valor com BDI =>	220,37
						Quant. =>	31,00	Preço Total => 6.831,47

8.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ062	Próprio	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	62,09	62,09
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3986000	25,88	62,09
				MO sem LS =>	44,02	LS =>	0,00	44,02
				Valor do BDI =>	13,98		Valor com BDI =>	76,07
						Quant. =>	1,65	Preço Total => 125,51

8.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ412	Próprio	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. REF - SINAPI (104781)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,62	8,62
Composiçã o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0567000	37,94	2,14
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0549000	28,10	1,53
Composiçã o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1385000	35,73	4,94
				MO sem LS =>	6,79	LS =>	0,00	6,79
				Valor do BDI =>	1,93		Valor com BDI =>	10,56
						Quant. =>	22,00	Preço Total => 232,32

8.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ414	Próprio	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. REF - SINAPI (90468)	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,49	9,49
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,10	0,80
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1277000	31,72	4,05
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

MO sem LS =>	4,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,45
Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	11,63
		Quant. =>	22,00	Preço Total =>	255,86

8.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ548	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,28	12,28	
Composiçã o Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Composiçã o Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Insumo		016231 SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25mm2	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	15,04
					Quant. =>	64,00	Preço Total =>		962,56

8.5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ550	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,30	15,30	
Composição o Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Composição o Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Insumo		001931 SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50mm2	Material	UN	1,0000000	5,74	5,74	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	18,74
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	74,96	

8.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ551	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	16,51	16,51	
Composição o Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Composição o Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Insumo	001899	SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 70mm2	Material	UN	1,0000000	6,95	6,95	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	20,21
					Quant. ==>	0,00	Preço Total ==>		0,00

8.5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ552	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,53	18,53	
Composição o Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Composição o Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Insumo		008331 SBC	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 95mm2	Material	UN	1,0000000	8,97	8,97	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	22,70
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	272,40

8.5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ557	Próprio	TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16 mm2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	1,0000000	11,67	11,67	
Composiçã o Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	28,10	4,48	
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	31,72	5,06	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,11	2,11	
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	14,29
				Quant. =>		36,00	Preço Total =>		514,44

8.5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	649,71	649,71
Composiçã o Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0136000	153,27	2,07
Composiçã o Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0700000	2.959,30	207,14

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0276000	64,79	1,78	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Argamassas	H	3,0305000	25,88	78,45	
Composição o Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0173000	651,01	11,25	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	H	3,8569000	30,13	116,23	
Composição o Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020		m³	0,1210000	427,65	51,73	
Composição o Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0748000	976,63	73,04	
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	27,0615000	3,99	107,98	
				MO sem LS =>	253,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	253,53
				Valor do BDI =>	146,37			Valor com BDI =>	796,10
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	796,10

8.5.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ698	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3 POLOS 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	607,54	607,54	
o Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	31,72	25,38
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	28,10	22,47	
Insumo	017330	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA LINHA FORMULA 3 POLOS 10 KA 380V 70A ABB	Material	UN	1,0000000	542,51	542,51	
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	5,72	17,17	
				MO sem LS =>	35,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,61
				Valor do BDI =>	136,87			Valor com BDI =>	744,41
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.233,23

8.5.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ706	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	365,10	365,10	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	31,72	18,00	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	28,10	15,95	
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76	
Insumo	010648	SBC	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG	Material	UN	1,0000000	322,38	322,38	
				MO sem LS =>	25,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,26
				Valor do BDI =>	82,25			Valor com BDI =>	447,36
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	894,72

8.5.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ736	Próprio	ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO -1800x800x600mm - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	25.425,48	25.425,48
Composiçã o Auxiliar	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	80,63	80,63
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ737	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, TENSÃO 220/127V - 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	346,67	346,67
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	120,0000000	31,72	3.807,03
Composiçã o Auxiliar	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	54,75	54,75
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ738	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, TENSÃO 220/127V - 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	346,67	346,67
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ273	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45" KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93656)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0000000	96,58	386,32
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0000000	25,88	621,33
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ705	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 80A - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93673)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	3,0000000	366,42	1.099,28
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	120,0000000	28,10	3.372,45
Insumo	ANEXO 1 - 187	Próprio	BARRAMENTO DE COBRE SECUNDÁRIO ATÉ 179A - 1/2" x 1/4"	Material	M	3,6000000	217,54	783,16
Insumo	ANEXO 1 - 186	Próprio	BARRAMENTO DE COBRE PRINCIPAL 900A - 2.1/2" x 5/16"	Material	M	3,9000000	839,40	3.273,66
Insumo	ANEXO 1 - 190	Próprio	PLACA ACRILICA PARA PROTEÇÃO DO BARRAMENTO	Material	m²	0,6250000	389,08	243,17
Insumo	00034734	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	Material	UN	1,0000000	1.703,53	1.703,53
Insumo	036593	SBC	QUADRO - TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM AÇO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7m WEIDMULLER	Material	UN	3,7100000	29,62	109,88

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	ANEXO 1 - 182	Próprio	PAINEL ELÉTRICO MODULAR 1900x800x660mm	Material		UND	1,0000000	5.173,10	5.173,10	
Insumo	ANEXO 1 - 191	Próprio	ISOLADOR EPOXI 40X60XM8	Material		UND	12,0000000	13,86	166,40	
Insumo	ANEXO 1 - 185	Próprio	MULTIMEDIDORES E MEDIDORES DE ENERGIA PORTA DE PAINEL	Material		UND	1,0000000	2.424,28	2.424,28	
Insumo	ANEXO 1 - 189	Próprio	BARRAMENTO DE COBRE PROTEÇÃO - 1" x 3/8"	Material		M	2,4000000	302,04	724,91	
Insumo	004742	SBC	ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB	Material		UN	8,0000000	30,73	245,90	
Insumo	ANEXO 1 - 188	Próprio	BARRAMENTO DE COBRE SECUNDÁRIO ATÉ 97A - 1/2" x 3/16"	Material		M	5,4000000	85,60	462,28	
					MO sem LS =>	5.922,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.922,70
					Valor do BDI =>	5.728,35			Valor com BDI =>	31.153,84
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	31.153,84

8.5.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ348	Próprio	INSTALAÇÃO QUADRO DE SOBREPOR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO QUADRO. REF: SINAPI (101878)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	91,13	91,13		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	28,10	42,80		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	31,72	48,32		
					MO sem LS =>	67,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,81
					Valor do BDI =>	20,53			Valor com BDI =>	111,65
						Quant. =>	1,00	Preço	Total =>	111,65

9			CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)						445.161,60
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,46	7,46	
Composiçã o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0491000	37,94	1,85	
Composiçã o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1199000	35,73	4,27	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0475000	28,10	1,32	
				MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,13
					Quant. =>	225,70	Preço Total =>		2.060,64

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	18,53	18,53		
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	910,95	4,63		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	31,72	11,57		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	28,10	2,32		
					MO sem LS =>	11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
					Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	22,70
						Quant. =>	225,70	Preço Total =>		5.123,39

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	12,16	12,16	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	28,10	3,34	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	31,72	3,77	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,96	5,04	
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	14,90
					Quant. =>	701,00	Preço Total =>		10.444,90

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	16,20	16,20		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1390000	31,72	4,40		
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1390000	28,10	3,90		
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,76	7,89		
					MO sem LS =>	6,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,17
					Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	19,85

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>	220,00	Preço Total =>	4.367,00

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	15,62	15,62
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,17700000	31,72	5,60
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,17700000	28,10	4,96
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,01700000	4,96	5,04
				MO sem LS =>	7,87	LS =>	0,00	7,87
				Valor do BDI =>	3,51		Valor com BDI =>	19,14
				Quant. =>	288,00	Preço Total =>	5.512,32	

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	16,69	16,69
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14900000	31,72	4,71
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14900000	28,10	4,18
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,01700000	7,66	7,79
				MO sem LS =>	6,62	LS =>	0,00	6,62
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI =>	20,43
				Quant. =>	24,50	Preço Total =>	500,53	

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	19,66	19,66
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,19700000	31,72	6,24
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,19700000	28,10	5,52
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,01700000	7,76	7,89
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	8,75
				Valor do BDI =>	4,42		Valor com BDI =>	24,08
				Quant. =>	187,45	Preço Total =>	4.513,79	

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	14,55	14,55
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21900000	28,10	6,14
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21900000	31,72	6,94
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	0,00	9,73
				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI =>	17,81
				Quant. =>	197,00	Preço Total =>	3.508,57	

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	14,74	14,74
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20600000	31,72	6,53
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20600000	28,10	5,78
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	2,42	2,42
				MO sem LS =>	9,16	LS =>	0,00	9,16
				Valor do BDI =>	3,31		Valor com BDI =>	18,05
				Quant. =>	127,00	Preço Total =>	2.292,35	

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	18,02	18,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24000000	31,72	7,61
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24000000	28,10	6,74
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,00000000	3,67	3,67

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

MO sem LS => 10,68

Valor do BDI => 4,06

LS => 0,00

MO com LS => 10,68

Valor com BDI => 22,08

Quant. => 90,00

Preço Total => 1.987,20

9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00000000	15,78	15,78	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1946000	31,72	6,16	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0442000	28,10	1,23	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3125000	0,71	0,93	
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,2500000	5,95	7,44	
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	19,33
				Quant. ==>		921,00	Preço Total ==>		17.802,93

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos,	UN	1,00000000	18,67	18,67	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22200000	28,10	6,23	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22200000	31,72	7,03	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	5,40	5,40	
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,87
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	22,87
						Quant. ==>	205,00	Preço Total ==>	4.688,35

9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,00000000	30,89	30,89	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3154000	28,10	8,85	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3154000	31,72	9,99	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00000000	0,17	0,35	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,00000000	11,68	11,68	
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	6,95			Valor com BDI =>	37,85
						Quant. =>	62,00	Preço Total =>	2.346,70

9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,35	15,35	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	910,95	1,08	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1690000	31,72	5,35	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1690000	28,10	4,74	
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16	
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	18,80
						Quant. =>	59,00	Preço Total =>	1.109,20

9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00000000	20,31	20,31	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	31,72	9,22	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	910,95	0,81	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	28,10	8,17	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00000000	2,09	2,09	
				MO sem LS =>	13,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,08
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	24,89
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	373,35

9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	35,81	35,81	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	31,72	17,44	
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	910,95	0,81	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	28,10	15,45	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09	
					MO sem LS =>	24,62	LS =>	0,00	24,62
					Valor do BDI =>	8,06		Valor com BDI =>	43,87
						Quant. =>		38,00	Preço Total => 1.667,06

9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	1.265,72	1.265,72	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2007000	31,72	196,71	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2007000	28,10	174,25	
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	894,75	894,75	
					MO sem LS =>	276,07	LS =>	0,00	276,07
					Valor do BDI =>	285,16		Valor com BDI =>	1.550,88
						Quant. =>		24,00	Preço Total => 37.221,12

9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ194	Próprio	TOMADA DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"X2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	76,85	76,85	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	28,10	5,78	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	31,72	6,53	
Insumo	101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	1,0000000	60,61	60,61	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,55	1,55	
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,36	2,36	
					MO sem LS =>	9,16	LS =>	0,00	9,16
					Valor do BDI =>	17,30		Valor com BDI =>	94,16
						Quant. =>		74,00	Preço Total => 6.967,84

9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ206	Próprio	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE. REF: IOPES (160870) 05/2023	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	1,0000000	38,07	38,07	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	31,72	38,07	
					MO sem LS =>	28,88	LS =>	0,00	28,88
					Valor do BDI =>	8,56		Valor com BDI =>	46,64
						Quant. =>		568,00	Preço Total => 26.491,52

9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ499	Próprio	TOMADA DE REDE C/ 02 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"X2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	76,94	76,94	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	28,10	5,78	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	31,72	6,53	
Insumo	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,45	2,45	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,55	1,55	
Insumo	101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	1,0000000	60,61	60,61	
					MO sem LS =>	9,16	LS =>	0,00	9,16
					Valor do BDI =>	17,32		Valor com BDI =>	94,27
						Quant. =>		25,00	Preço Total => 2.356,75

9.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ299	Próprio	BANDEJA ESTENDIDA 2U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: CPOS(69.20.200)		UN	1,0000000	157,59	157,59	
Composiçã o Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	35,12	7,02	
Insumo	3106	Próprio	BANDEJA ESTENDIDA 2U	Material	UND	1,0000000	150,57	150,57	
					MO sem LS =>	5,48	LS =>	0,00	5,48
					Valor do BDI =>	35,50		Valor com BDI =>	193,09

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		24,00	Preço Total => 4.634,16

9.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ332	Próprio	PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP (ED-48378)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	20,94	20,94
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10000000	31,72	3,17
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10000000	28,10	2,80
Insumo	3140	Próprio	PLACA DE FECHAMENTO - CEGA 1 U	Material	UND	1,00000000	14,96	14,96
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	0,00	MO com LS => 4,44
				Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI => 25,64
				Quant. =>		48,00	Preço Total =>	1.230,72

9.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ503	Próprio	TOMADA TETO DE REDE C/ 01 MÓDULOS RJ45 + SUPORTE + ESPELHO (SEM CAIXA EM PVC 4"X2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	95,09	95,09
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51100000	28,10	14,35
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51100000	31,72	16,20
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,00000000	2,36	2,36
Insumo	101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	1,00000000	60,61	60,61
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,00000000	1,55	1,55
				MO sem LS =>	22,74	LS =>	0,00	MO com LS => 22,74
				Valor do BDI =>	21,41			Valor com BDI => 116,50
				Quant. =>		62,00	Preço Total =>	7.223,00

9.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ502	Próprio	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,00000000	38,34	38,34
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20620000	28,10	5,78
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20620000	31,72	6,53
Insumo	013871	SBC	RACK - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,5m	Material	UN	1,00000000	26,02	26,02
				MO sem LS =>	9,16	LS =>	0,00	MO com LS => 9,16
				Valor do BDI =>	8,63			Valor com BDI => 46,97
				Quant. =>		246,00	Preço Total =>	11.554,62

9.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ108	Próprio	CABO UTP CAT. 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC 059436	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	4,79	4,79
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02900000	31,72	0,91
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02900000	28,10	0,80
Insumo	00043973	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	Material	M	1,00000000	3,07	3,07
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00	MO com LS => 1,27
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI => 5,86
				Quant. =>		28.219,00	Preço Total =>	165.363,34

9.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ504	Próprio	MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	70,53	70,53
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16600000	28,10	4,65
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16600000	31,72	5,25
Insumo	101517	SBC	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	Material	UN	1,00000000	60,61	60,61
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	0,00	MO com LS => 7,38
				Valor do BDI =>	15,88			Valor com BDI => 86,41
				Quant. =>		433,00	Preço Total =>	37.415,53

9.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ505	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,00000000	96,07	96,07
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,41660000	31,72	13,20
Composição o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00860000	910,25	7,82
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,41660000	28,10	11,70

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	033283	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm WETZEL	Material		UN	1,0000000	63,34	63,34
				MO sem LS =>	20,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,31
				Valor do BDI =>	21,63			Valor com BDI =>	117,72
						Quant. =>	17,00	Preço Total =>	2.001,24
9.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ506	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" DIM. ATÉ 100X100 - SEM TAMPA, FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS - REF.: SINAPI (91170)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		M	1,0000000	104,22	104,22
Composiçã o Auxiliar	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	0,3330000	60,85	20,26
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3000000	31,72	9,51
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3000000	28,10	8,43
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ765	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023. REF.:97251	Eletrocalhas		UN	0,3330000	93,35	31,07
Insumo	000703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material		M	1,3000000	26,87	34,93
				MO sem LS =>	24,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,32
				Valor do BDI =>	23,47			Valor com BDI =>	127,70
						Quant. =>	213,00	Preço Total =>	27.200,10
9.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ126	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA - REF: SBC (063447)		63,00	M	1,0000000	176,19	176,19
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ760	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI(97255)	Eletrocalhas		UN	1,0000000	99,07	99,07
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4910000	28,10	13,79
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4910000	31,72	15,57
Composiçã o Auxiliar	96562	SINAPI	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	0,3330000	60,85	20,26
Insumo	000216	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	Material		M	1,1000000	24,99	27,48
				MO sem LS =>	43,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,42
				Valor do BDI =>	39,69			Valor com BDI =>	215,88
						Quant. =>	170,00	Preço Total =>	36.699,60
9.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ500	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: 059448		59,00	UN	1,0000000	37,43	37,43
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1960000	28,10	5,50
Insumo	041898	SBC	RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	Material		UN	1,0000000	31,92	31,92
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,00
				Valor do BDI =>	8,43			Valor com BDI =>	45,86
						Quant. =>	24,00	Preço Total =>	1.100,64
9.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	9,22	9,22
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1370000	31,72	4,33
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1370000	28,10	3,84
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,04	1,04
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,30
						Quant. =>	288,00	Preço Total =>	3.254,40
9.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ685	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas		UN	1,0000000	17,24	17,24
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0600000	28,10	1,68
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0600000	31,72	1,89
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material		UN	2,0000000	0,61	1,23
Insumo	037517	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16	Material		UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material		UN	2,0000000	2,45	4,90

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material		UN	2,0000000	1,62	3,25
					MO sem LS =>	2,66	LS =>	0,00	2,66
					Valor do BDI =>	3,88			21,13
						Quant. =>	47,00	Preço Total =>	993,11

9.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ684	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	15,35	15,35	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	28,10	1,68	
Insumo	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,61	1,23	
Insumo	037518	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	4,26	4,26	
Insumo	00004329	SINAPI	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	2,0000000	2,45	4,90	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	2,0000000	1,62	3,25	
				MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	1,22	
				Valor do BDI =>	3,45		Valor com BDI =>	18,80	
						Quant. =>	193,00	Preço Total =>	3.628,40

10			CLIMATIZAÇÃO					2.621.521,62	
10.1			REFRIGERAÇÃO					2.412.209,82	
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	1,0000000	40,47	40,47	
Composiçã o Auxiliar	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	36,22	36,22	
Composiçã o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24	
				MO sem LS =>	4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	49,59
					Quant. =>	528,00	Preço Total =>		26.183,52

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	80,21	80,21		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	29,44	1,79		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	27,04	1,64		
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	32,29	32,97		
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	42,89	43,79		
					MO sem LS =>	2,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,58
					Valor do BDI =>	18,06			Valor com BDI =>	98,27
						Quant. =>	295,00	Preço Total =>		28.989,65

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	98,10	98,10		
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	27,04	2,02		
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	29,44	2,20		
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	38,58	39,39		
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	53,36	54,48		
					MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,17
					Valor do BDI =>	22,09			Valor com BDI =>	120,20
						Quant. =>	590,00	Preço Total =>		70.918,00

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia						
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
						22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composição o	DEPEARQ790	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 7/8", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	Instalações em Cobre	M	1,0000000	278,66	278,66		
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,50	6,29		
Composição o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24		
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,76	5,54		
Insumo	8338	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 7/8" x 1/16" m	Material	m	1,0227270	128,61	131,53		
Insumo	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	128,13	131,04		
				MO sem LS => Valor do BDI =>	10,33 62,78	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	10,33 341,43		
						Quant. ==>	61,00	Preço Total ==>	20.827,23	

10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ793	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/8', E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-3110	Instalações em Cobre	M	1,0000000	369,34	369,34
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,50	6,29
Composiçã o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,76	5,54
Insumo	00039735	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	177,34	181,36
Insumo	8340	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/8" x 1/16" m	Material	m	1,0227270	168,07	171,88
				MO sem LS => Valor do BDI =>	10,33 83,20	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	10,33 452,55
						Quant. =>	128,00	Preço Total => 57.926,40

10.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ529	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-01D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	331,77	331,77
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ530	Próprio	SOLDADOR COM MAÇARICO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REF. SINAPI 88317)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	42,25	31,68
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	19,72	9,85
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	23,18	17,38
Insumo	ANEXO 1 - 79	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-01D - (REF. MIDEA)	Material	und	1,0000000	259,93	259,93
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	0,4000000	32,29	12,90
				MO sem LS => Valor do BDI =>	44,82 74,74	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	44,82 406,52
						Quant. =>	68,00	Preço Total => 27.643,36

10.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ531	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-02D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	394,16	394,16
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ530	Próprio	SOLDADOR COM MAÇARICO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REF. SINAPI 88317)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	42,25	31,68
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	0,4000000	32,29	12,90
Insumo	ANEXO 1 - 80	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-02D - (REF. MIDEA)	Material	und	1,0000000	349,56	349,56
				MO sem LS => Valor do BDI =>	17,57 88,80	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	17,57 482,96
						Quant. =>	17,00	Preço Total => 8.210,32

10.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ532	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-03D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	584,18	584,18
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ530	Próprio	SOLDADOR COM MAÇARICO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REF. SINAPI 88317)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	42,25	31,68
Insumo	ANEXO 1 - 81	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-03D - (REF. MIDEA)	Material	und	1,0000000	539,58	539,58

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	0,4000000	32,29	12,90	
				MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	131,60			Valor com BDI =>	715,79
						Quant. =>	38,00	Preço Total =>	27.200,02

10.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ533	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-04D - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	886,43	886,43	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ530	Próprio	SOLDADOR COM MAÇARICO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REF. SINAPI 88317)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	42,25	31,68	
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	0,4000000	32,29	12,90	
Insumo	ANEXO 1 - 82	Próprio	REFINET DERIVADOR FQZHN-04D - (REF. MIDEA)	Material	und	1,0000000	841,83	841,83	
				MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	199,70			Valor com BDI =>	1.086,15
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.086,15

10.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ534	Próprio	REFINET CONDENSADORA FQZHW-02N1E - (REF. MIDEA), COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.827,80	1.827,80	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ530	Próprio	SOLDADOR COM MAÇARICO - ENCARGOS COMPLEMENTARES - (REF. SINAPI 88317)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	42,25	31,68	
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	0,4000000	32,29	12,90	
Insumo	ANEXO 1 - 83	Próprio	Refinet Condensadora FQZHW-02N1E - (REF. MIDEA)	Material	und	1,0000000	1.783,20	1.783,20	
				MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI =>	411,79		Valor com BDI =>		2.239,60
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	22.396,00

10.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ636	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 16 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	57.805,17	57.805,17	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	31,50	110,27	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composiçã o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6000000	180,21	108,12	
Composiçã o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5000000	360,50	180,24	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	ANEXO 1 - 135	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 16 HP - 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V - SOMENTE RESFRIAMENTO	Equipamento	und	1,0000000	57.365,83	57.365,83	
				MO sem LS =>	140,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	140,58
				Valor do BDI =>	8.439,08			Valor com BDI =>	66.244,72
				1,15		Quant. =>	1,00	Preço Total =>	66.244,72

10.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ639	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 14 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	54.579,52	54.579,52	
Composiçã o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5000000	360,50	180,24	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,76	27,76	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	31,50	110,27	
Composiçã o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6000000	180,21	108,12	
Insumo	ANEXO 1 - 136	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 14 HP - 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V - SOMENTE RESFRIAMENTO	Equipamento	und	1,0000000	54.140,18	54.140,18	
				MO sem LS =>	140,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	140,58
				Valor do BDI =>	7.968,60			Valor com BDI =>	62.548,13

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		1,00	Preço Total => 62.548,13

10.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ640	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 12 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	37.242,58	37.242,58	
Composição o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4000000	180,21	72,08	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,76	27,76	
Composição o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3000000	360,50	108,14	
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	31,50	110,27	
Insumo	ANEXO 1 - 137	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 12 HP - 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V - SOMENTE RESFRIAMENTO	Equipamento	und	1,0000000	36.911,38	36.911,38	
				MO sem LS =>	130,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,51
				Valor do BDI =>	5.437,41			Valor com BDI =>	42.679,99
				Quant. ==>		9,00	Preço Total ==>		384.119,91

10.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ641	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 10 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	35.089,61	35.089,61	
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,76	27,76	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	31,50	110,27	
Composição o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3000000	360,50	108,14	
Composição o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4000000	180,21	72,08	
Insumo	ANEXO 1 - 138	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 10 HP - 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V - SOMENTE RESFRIAMENTO	Equipamento	und	1,0000000	34.758,41	34.758,41	
				MO sem LS =>	130,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,51
				Valor do BDI =>	5.123,08			Valor com BDI =>	40.212,69
				Quant. ==>		7,00	Preço Total ==>		281.488,83

10.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ642	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 08 HP 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V SOMENTE RESFRIAMENTO - REF. MIDEA INCLUSO IÇAMENTO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	34.537,20	34.537,20	
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5000000	31,50	110,27	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,76	27,76	
Composição o Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3000000	360,50	108,14	
Composição o Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4000000	180,21	72,08	
Insumo	ANEXO 1 - 139	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC 08 HP - 100% INVERTER COM TECNOLOGIA RVT 220V - SOMENTE RESFRIAMENTO	Equipamento	und	1,0000000	34.206,00	34.206,00	
				MO sem LS =>	130,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,51
				Valor do BDI =>	5.042,42			Valor com BDI =>	39.579,62
				Quant. ==>		2,00	Preço Total ==>		79.159,24

10.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ643	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 7500 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.209,63	4.209,63	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
Insumo	ANEXO 1 - 140	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 7500 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	3.766,11	3.766,11	
				MO sem LS =>	66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	614,60			Valor com BDI =>	4.824,23
				Quant. ==>		27,00	Preço Total ==>		130.254,21

10.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composiçã o	DEPEARQ644	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.278,48	4.278,48	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
Insumo	ANEXO 1 - 141	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 9600 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	3.834,96	3.834,96	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
				MO sem LS =>	66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	624,64			Valor com BDI =>	4.903,14
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	58.837,68

10.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ645	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.420,79	4.420,79
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61
Insumo	ANEXO 1 - 142	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 12.300 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	3.919,88	3.919,88
MO sem LS =>				108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
Valor do BDI =>				645,42			Valor com BDI =>	5.066,21
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	20.264,84

10.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ646	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.981,82	4.981,82
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61
Insumo	ANEXO 1 - 143	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 15.400 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.538,30	4.538,30
MO sem LS =>				66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
Valor do BDI =>				727,33			Valor com BDI =>	5.709,17
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	74.219,21

10.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ647	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	5.477,73	5.477,73
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61
Insumo	ANEXO 1 - 144	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 19.100 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.976,82	4.976,82
MO sem LS =>				108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
Valor do BDI =>				799,74			Valor com BDI =>	6.277,48
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	12.554,96

10.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ648	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	5.597,85	5.597,85
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01
Insumo	ANEXO 1 - 145	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA 24.200 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	5.154,33	5.154,33
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61
MO sem LS =>				66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
Valor do BDI =>				817,28			Valor com BDI =>	6.415,12
					Quant. =>	9,00	Preço Total =>	57.736,08

10.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ649	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 9600 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.153,70	4.153,70
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51
Insumo	ANEXO 1 - 146	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 9.600 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	3.652,79	3.652,79
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61
MO sem LS =>				108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
Valor do BDI =>				606,43			Valor com BDI =>	4.760,14

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025	Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia	MEKA ENGENHARIA		
Planilha Analítica	B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

10.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ650	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 12300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.349,49	4.349,49	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
Insumo	ANEXO 1 - 147	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 12.300 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	3.848,58	3.848,58	
				MO sem LS =>	108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
				Valor do BDI =>	635,02			Valor com BDI =>	4.984,51
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.984,51

10.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ651	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 15400 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.658,56	4.658,56	
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
Insumo	ANEXO 1 - 148	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 15.400 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.215,05	4.215,05	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
				MO sem LS =>	66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	680,14			Valor com BDI =>	5.338,71
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	42.709,68

10.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ652	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 19100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.730,45	4.730,45	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
Insumo	ANEXO 1 - 149	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 19.100 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.286,94	4.286,94	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
				MO sem LS =>	66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	690,64			Valor com BDI =>	5.421,10
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	97.579,80

10.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ653	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 24200 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.976,48	4.976,48	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,50	63,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
Insumo	ANEXO 1 - 150	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 24.200 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.532,97	4.532,97	
				MO sem LS =>	66,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,06
				Valor do BDI =>	726,55			Valor com BDI =>	5.703,04
						Quant. =>	31,00	Preço Total =>	176.794,24

10.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ654	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 27300 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	5.097,15	5.097,15	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77	
Insumo	ANEXO 1 - 151	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 27.300 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.596,24	4.596,24	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
				MO sem LS =>	108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
				Valor do BDI =>	744,17			Valor com BDI =>	5.841,33
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	11.682,66

10.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ655	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 30700 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	4.963,58	4.963,58

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I. 22,53%

B.D.I. Diferenciado 14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
Insumo	ANEXO 1 - 152	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 30.700 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.462,67	4.462,67	
				MO sem LS =>	108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
				Valor do BDI =>	724,68			Valor com BDI =>	5.688,26
				Quant. =>			4,00	Preço Total =>	22.753,04

10.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ656	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 34100 BTU/H - REF. SBC (070931)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	5.094,08	5.094,08	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	25,88	51,77	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	31,50	94,51	
Insumo	ANEXO 1 - 153	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS 34.100 BTU/H	Equipamento	UND	1,0000000	4.593,17	4.593,17	
Insumo	ANEXO 1 - 154	Próprio	CONTROLE SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRF	Equipamento	UND	1,0000000	354,61	354,61	
				MO sem LS =>	108,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,27
				Valor do BDI =>	743,72			Valor com BDI =>	5.837,81
				Quant. =>			1,00	Preço Total =>	5.837,81

10.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	65,94	65,94	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0650000	29,44	1,90	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0650000	27,04	1,75	
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	29,38	29,99	
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	31,62	32,28	
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	14,85			Valor com BDI =>	80,78
				Quant. =>			528,00	Preço Total =>	42.651,84

10.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ791	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 3/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	1,0000000	221,96	221,96	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,50	6,29	
Composiçã o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,76	5,54	
Insumo	00039740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	159,42	163,04	
Insumo	8330	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 3/4" x 1/16" m	Material	m	1,0227270	41,88	42,82	
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	50,00			Valor com BDI =>	271,97
				Quant. =>			218,00	Preço Total =>	59.289,46

10.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ792	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	1,0000000	337,55	337,55	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,50	6,29	
Composiçã o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,76	5,54	
Insumo	00039739	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	166,01	169,79	
Insumo	8339	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1" x 1/16" m	Material	m	1,0227270	148,31	151,67	
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,33

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
Valor do BDI =>				76,05			Valor com BDI => 413,59
					Quant. =>	19,00	Preço Total => 7.858,21

10.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ794	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/4", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	1,0000000	310,45	310,45
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3666000	27,76	10,17
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3666000	31,50	11,54
Composição o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24
Insumo	00039734	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227270	210,35	215,13
Insumo	8341	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/4" x 1/16" m	Material	m	1,0227700	67,82	69,35
				MO sem LS =>	17,67	LS =>	0,00	MO com LS => 17,67
				Valor do BDI =>	69,94			Valor com BDI => 380,40
					Quant. =>	284,00	Preço Total =>	108.033,60

10.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ795	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, D = 1. 1/2", E = 1/16", COM ISOLAMENTO, PARA REDE FRIGORÍGENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C-MP-2098	Instalações em Cobre	M	1,0000000	489,66	489,66
Composição o Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	4,24	4,24
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1333000	31,50	4,19
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1333000	27,76	3,69
Insumo	8342	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/2" x 1/16" m	Material	m	1,0227700	226,85	232,01
Insumo	00039736	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0227700	240,06	245,52
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	0,00	MO com LS => 7,39
				Valor do BDI =>	110,32			Valor com BDI => 599,97
					Quant. =>	23,00	Preço Total =>	13.799,31

10.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ672	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 9 MM, DN = 1/2", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	12,71	12,71
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	28,10	2,41
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	31,72	2,72
Insumo	00012059	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2"	Material	M	1,2000000	6,27	7,52
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	27,74	0,04
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	MO com LS => 3,82
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI => 15,56
					Quant. =>	1.768,00	Preço Total =>	27.510,08

10.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ673	Próprio	CABO SHIELDADO PARA COMUNICAÇÃO AWG18X3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	24,50	24,50
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	28,10	2,41
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	31,72	2,72
Insumo	ANEXO 1 - 167	Próprio	CABO SHIELDADO PARA COMUNICAÇÃO AWG18X3	Material	M	1,0000000	19,36	19,36
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00	MO com LS => 3,82
				Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI => 30,01
					Quant. =>	1.768,00	Preço Total =>	53.057,68

10.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ718	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/4" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	1,0000000	363,17	363,17
Composição o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Insumo	ANEXO 1 - 170	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS	Material		UND	1,0000000	342,35	342,35
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 81,81	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 71,00	15,75 444,99 Preço Total => 31.594,29
10.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ719	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	1,0000000	348,30	348,30	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Insumo	ANEXO 1 - 171	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 3/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS	Material	UND	1,0000000	327,48	327,48	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 78,46	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 74,00	15,75 426,77 Preço Total => 31.580,98
10.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ720	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/2" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	1,0000000	352,11	352,11	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Insumo	ANEXO 1 - 172	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 1/2" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS	Material	UND	1,0000000	331,28	331,28	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 79,32	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 71,00	15,75 431,42 Preço Total => 30.630,82
10.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ722	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 5/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	1,0000000	352,11	352,11	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Insumo	ANEXO 1 - 173	Próprio	VÁLVULA ESFÉRICA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA VRF TIPO GBC 5/8" CONEXÕES SOLDADAS COM ACESSO A TUBULAÇÃO TIPO SCHRADER - REF. DANFOSS	Material	UND	1,0000000	331,28	331,28	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 79,32	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 74,00	15,75 431,42 Preço Total => 31.925,08
10.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ723	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R-141 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Kg	1,0000000	144,42	144,42	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Insumo	203068	SBC	GAS REFRIGERANTE R-141 B	Material	KG	1,0000000	123,60	123,60	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 32,53	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 41,81	15,75 176,96 Preço Total => 7.398,69
10.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ717	Próprio	FLUIDO REFRIGERANTE R410A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Kg	1,0000000	81,25	81,25	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Composiçã o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Insumo	004817	SBC	GAS REFRIGERANTE R 410	Material	KG	1,0000000	60,43	60,43	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	15,75 18,30	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 125,42	15,75 99,56 Preço Total => 12.486,81
10.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ716	Próprio	NITROGENIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m³	1,0000000	147,35	147,35	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	31,50	11,33	
Composição o Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	26,37	9,48	
Insuno	ANEXO 1 - 174	Próprio	NITROGÊNIO PARA LIMPEZA DA SOLDA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	Parâmetros Serviços	m³	0,9800000	129,11	126,53	
				MO sem LS =>	15,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	33,19			Valor com BDI =>	180,54
					Quant. =>	233,00	Preço Total =>	42.065,82	

10.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ743	Próprio	CONTROLE CENTRAL TOUCHSCREEN PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 384 UNIDADES INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	13.896,87	13.896,87
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	28,10	42,15
Composiçã o Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4000000	35,12	84,30
Composiçã o Auxiliar	ANEXO 1 - 155	Próprio	CONTROLE CENTRAL TOUCHSCREEN PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 384 UNIDADES INTERNAS CCM- 270A	Equipamento	UND	1,0000000	13.770,42	13.770,42
MO sem LS =>				96,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	96,61
Valor do BDI =>				2.028,94			Valor com BDI =>	15.925,81
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	15.925,81

10.2			VENTILAÇÃO					135.816,54
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ536	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400x250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	492,99	492,99
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6375000	27,76	73,22
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6375000	31,50	83,09
Composiçã o Auxiliar	004302	SBC	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	Material	UN	0,1203000	29,82	3,58
Insumo	005933	SBC	DAMPER EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 400x250mm	Material	UN	1,0000000	331,85	331,85
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	30,98	1,23
MO sem LS =>				116,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,26
Valor do BDI =>				111,06			Valor com BDI =>	604,06
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	604,06

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ537	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 550X250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	516,70	516,70
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6375000	31,50	83,09
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6375000	27,76	73,22
Composiçã o Auxiliar	004302	SBC	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	Material	UN	0,1204000	29,82	3,58
Insumo	005931	SBC	DAMPER EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 600x250mm	Material	UN	1,0000000	355,56	355,56
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	30,98	1,23
MO sem LS =>				116,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,26
Valor do BDI =>				116,40			Valor com BDI =>	633,09
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	2.532,36

10.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ661	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286)	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	94,38	94,38
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	27,76	22,20
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	31,50	25,20
Composiçã o Auxiliar	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	30,98	1,23
Insumo	ANEXO 1 - 160	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø100MM	Material	UND	1,0000000	45,74	45,74
MO sem LS =>				35,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,25
Valor do BDI =>				21,25			Valor com BDI =>	115,65
					Quant. =>	146,00	Preço Total =>	16.884,90

10.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ662	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI (103286)	Instalações de ar condicionado	UN	1,0000000	147,35	147,35
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3082000	31,50	41,21
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3082000	27,76	36,31
Composiçã o Auxiliar	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	30,98	1,23
Insumo	ANEXO 1 - 161	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR ABS BRANCO RVA Ø150MM	Material	UND	1,0000000	68,58	68,58

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

MO sem LS =>	57,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,66
Valor do BDI =>	33,19			Valor com BDI =>	180,54
		Quant. =>	2,00	Preço Total =>	361,08

10.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ663	Próprio	CABO PP 2X24 AWG DE COMUNICAÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	89,40	89,40	
Composição o Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	28,10	16,86
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	31,72	19,03	
Insumo	ANEXO 1 - 162	Próprio	CABO PP 2X24 AWG DE COMUNICAÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA	Material	M	1,0000000	53,51	53,51	
				MO sem LS =>	26,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,70
				Valor do BDI =>	20,14			Valor com BDI =>	109,55
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	1.971,90

10.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ664	Próprio	VENEZIANA DE AR EXTERNO 200X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	140,66	140,66	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87	
Insumo	000415	SBC	GRELHA TOMADA AR EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200x200mm	Material	UN	1,0000000	111,03	111,03	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	31,68			Valor com BDI =>	172,35
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	1.378,80

10.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ665	Próprio	VENEZIANA DE AR EXTERNO 400X200 COM TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	194,29	194,29	
Composição o Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87	
Insumo	000416	SBC	GRELHA TOMADA AR EXTERIOR ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 450x250mm	Material	UN	1,0000000	164,66	164,66	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	43,76			Valor com BDI =>	238,05
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	238,05

10.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ714	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR 40X25CM - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Kg	1,0000000	36,28	36,28	
Composição o Auxiliar		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	27,56	5,50
Composição o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	29,92	11,97	
Insumo	00011046	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Material	KG	1,0600000	15,42	16,34	
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0150000	23,00	0,33	
Insumo	00044397	SINAPI	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	Material	M	0,0050000	2,64	0,00	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0400000	53,11	2,11	
				MO sem LS =>	12,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,89
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI =>	44,45
						Quant. =>	1.397,00	Preço Total =>	62.096,65

10.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ667	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 250/100 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	932,54	932,54	
Composição o Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75	
Insumo	ANEXO 1 - 163	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 250/100 220V	Material	UND	1,0000000	902,91	902,91	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	136,14			Valor com BDI =>	1.068,68
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	8.549,44

10.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ668	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 500/150 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.459,58	1.459,58	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87	
Insumo	ANEXO 1 - 164	Próprio	VENTILADOR IN LINE TD SILENT 500/150 220V	Material	UND	1,0000000	1.429,95	1.429,95	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

Valor do BDI =>213,09

Quant. =>1,00

Preço Total =>1.672,67

Valor com BDI =>1.672,67

Preço Total =>1.672,67

10.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ669	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 10 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,00000000	250,64	250,64	
Composição o Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	31,50	15,75
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	27,76	13,87	
Insumo	ANEXO 1 - 165	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 10 220V COMPLETO COM VENEZIANA - REF. SICFLUX	Material	UND	1,00000000	221,01	221,01	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	36,59			Valor com BDI =>	287,24
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	3.446,88

10.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ670	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 11 220V COMPLETO COM VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,00000000	281,92	281,92	
Composição o Auxiliar		100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	31,50	15,75
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	27,76	13,87	
Insumo	ANEXO 1 - 166	Próprio	EXAUSTOR DE AR AXIAL SONORA 11 220V COMPLETO COM VENEZIANA - REF. SICFLUX	Material	UND	1,00000000	252,29	252,29	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	41,15			Valor com BDI =>	323,07
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>		646,14

10.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ724	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO BLT 500 RD 0º - FILTRO G4 - 11.921M²/H - 45MMCA - 220V - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	25.776,74	25.776,74	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	27,76	13,87	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	31,50	15,75	
Insumo	ANEXO 1 - 175	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO BLT 500 RD 0º - FILTRO G4 - 11.921M²/H - 45MMCA - 220V	Equipamento	UND	1,00000000	25.747,11	25.747,11	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	3.763,39			Valor com BDI =>	29.540,13
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>		29.540,13

10.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ725	Próprio	CONTROLADOR DE EVENTOS RT-607E PLUS COM SENSOR DE TEMPERATURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	825,84	825,84	
Composição o Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75	
Insumo	ANEXO 1 - 176	Próprio	CONTROLADOR DE EVENTOS RT-607E PLUS COM SENSOR DE TEMPERATURA 220V	Equipamento	UND	1,0000000	796,21	796,21	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	186,06			Valor com BDI =>	1.011,89
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.011,89

10.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ726	Próprio	CONVERSOR DE DADOS TCP-485 220V COM FONTE DE SAÍDA 5.1V DC/2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	3.257,52	3.257,52	
o Auxiliar		88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	27,76	13,87
Composição o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,50000000	31,50	15,75	
Insumo	ANEXO 1 - 177	Próprio	CONVERSOR DE DADOS TCP-485 220V COM FONTE DE SAÍDA 5.1V DC/2A	Equipamento	UND	1,00000000	3.227,89	3.227,89	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	733,91			Valor com BDI =>	3.991,44
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.991,44

10.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ727	Próprio	CHAVE DE PARTIDA DIRETA 4,1 CV VENTILADORES 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	459,96	459,96	
Composição o Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	31,72	12,05
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	28,10	8,43	
Insumo	017420	SBC	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA 7,5CV 220V COM RELE FALTA FASE WEG	Material	UN	1,0000000	439,48	439,48	
				MO sem LS =>	15,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI =>	103,62			Valor com BDI =>	563,58
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>		563,58

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
10.3			DREN0S						73.495,26
10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ762	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024. REF.: 98381	Dutos para ar condicionado	M	1,0000000	60,80	60,80	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	27,76	4,51	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ763	Próprio	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023. REF.: 96564	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	31,51	31,51	
Composiçã o Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	34,20	5,57	
Insumo	036300	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO SONODEC RT 0.6 4" 109mm	Material	M	1,0500000	18,28	19,19	
				MO sem LS =>	27,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,23
				Valor do BDI =>	13,69			Valor com BDI =>	74,50
						Quant. =>	90,00	Preço Total =>	6.705,00
10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ666	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL TIPO LONA ANTICHAMA 70/100 - REF. MULTIVAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	76,97	76,97	
Composiçã o Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,50	15,75	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87	
Insumo	036613	SBC	JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA POR UMA FITA DE LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 45mm - MULTIVAC JUNTA FLEXIVEL 45/100 25m	Material	UN	0,1000000	473,48	47,34	
				MO sem LS =>	22,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,03
				Valor do BDI =>	17,33			Valor com BDI =>	94,30
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	471,50
10.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000	36,77	36,77	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0758000	29,44	2,22	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0758000	27,04	2,04	
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	31,29	32,39	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,67	0,10	
				MO sem LS =>	3,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,21
				Valor do BDI =>	8,28			Valor com BDI =>	45,05
						Quant. =>	219,00	Preço Total =>	9.865,95
10.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	63,45	63,45	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3114000	27,04	8,42	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3114000	29,44	9,15	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,67	0,03	
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	43,44	45,83	
				MO sem LS =>	13,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>	14,28			Valor com BDI =>	77,73
						Quant. =>	53,00	Preço Total =>	4.119,69
10.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ761	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024. REF.: 98383	Dutos para ar condicionado	M	1,0000000	74,78	74,78	
Composiçã o Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2262000	34,20	7,73	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2262000	27,76	6,27	
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ763	Próprio	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023. REF.: 96564	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	31,51	31,51	
Insumo	010087	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO SONODEC RT 0.6 6" 161mm	Material	M	1,0500000	27,87	29,26	
				MO sem LS =>	30,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,18
				Valor do BDI =>	16,84			Valor com BDI =>	91,62
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	458,10
10.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I.		Encargos Sociais		
				22,53%	Diferenciado		Não Desonerado		
Composiçã o	DEPEARQ786	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (89865)	Drenagem de ar condicionado	M	1,0000000	25,88	25,88	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2552000	27,04	6,89	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2552000	29,44	7,51	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	2,67	0,02	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	4,26	4,49	
Insumo	00039715	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	Material	M	1,0211000	6,81	6,95	
				MO sem LS =>	10,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,84
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	31,71
						Quant. ==>	440,00	Preço Total ==>	13.952,40

10.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ787	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 REF. SINAPI (104316)	Drenagem de ar condicionado	M	1,0000000	34,91	34,91	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2728000	29,44	8,03	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2728000	27,04	7,37	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0152000	2,67	0,03	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	9,21	9,71	
Insumo	00039714	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	Material	M	1,0211000	9,55	9,75	
				MO sem LS =>	11,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,59
				Valor do BDI =>	7,86			Valor com BDI =>	42,77
						Quant. ==>	167,00	Preço Total ==>	7.142,59

10.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ788	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022. REF. DEPEARQ729	Drenagem de ar condicionado	M	1,0000000	45,38	45,38	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2728000	27,04	7,37	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2728000	29,44	8,03	
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,1000000	14,46	15,91	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0152000	2,67	0,03	
Insumo	00039708	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM	Material	M	1,0211000	13,73	14,02	
				MO sem LS =>	11,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,59
				Valor do BDI =>	10,21			Valor com BDI =>	55,59
						Quant. ==>	130,00	Preço Total ==>	7.226,70

10.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	1,0000000	161,66	161,66	
Composição o Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	19,30	1,98	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	25,88	2,66	
Insumo	00041930	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	M	1,0500000	149,08	156,54	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0167000	28,83	0,47	
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI =>	36,41			Valor com BDI =>	198,09
						Quant. =>	118,00	Preço Total =>	23.374,62

11			IMPEMEABILIZAÇÕES					40.713,77	
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	73,01	73,01	
Composiçã o Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9881000	30,40	30,03	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2228000	27,76	6,18	
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	4,6154000	4,32	19,98	
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	1,3513000	12,44	16,81	
				MO sem LS =>	27,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,00
				Valor do BDI =>	16,44			Valor com BDI =>	89,45

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I.

22,53%

B.D.I. Diferenciado

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Quant. =>

447,48

Preço Total =>

40.027,08

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	UN	1,0000000	12,61	12,61	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0307000	27,76	0,84	
Composiçã o Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1361000	30,40	4,13	
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	0,7385000	4,32	3,19	
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	0,3571000	12,44	4,43	
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	15,44
				Quant. =>		38,00	Preço Total =>	586,72	

12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.1			REVESTIMENTO DE TETO					447.962,87	
Composiçã o	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	99,37	99,37	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4786000	25,88	12,38	
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4786000	30,97	14,82	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	32,22	1,18	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	2,75	3,37	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,10	1,05	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,6926000	4,92	3,41	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	7,32	25,96	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	3,94	5,61	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	28,46	30,84	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,26	0,32	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	30,98	0,37	
				MO sem LS =>	20,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,52
				Valor do BDI =>	22,38			Valor com BDI =>	121,76
				Quant. =>		464,35	Preço Total =>	56.539,25	

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	5,02	5,02	
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	31,82	2,94	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309000	25,88	0,79	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,73	1,28	
				MO sem LS =>	2,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,63
				Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI =>	6,14
				Quant. =>		464,35	Preço Total =>	2.851,10	

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	34,89	34,89	
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7419000	31,82	23,60	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2473000	25,88	6,39	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,59	4,80	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,20	0,08	
				MO sem LS =>	21,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,15
				Valor do BDI =>	7,86			Valor com BDI =>	42,75
				Quant. =>		464,35	Preço Total =>	19.850,96	

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	16,64	16,64
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	31,82	7,22

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica

B.D.I.

22,53%

B.D.I. Diferenciado

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Composiçã o Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,0757000	25,88	1,95
	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,2285000	32,68	7,46
MO sem LS =>				6,46	LS =>	0,00	6,46
Valor do BDI =>				3,74		Valor com BDI =>	20,37
					Quant. =>	445,24	Preço Total => 9.069,53

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	68,87	68,87
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6296000	25,88	16,29
Composiçã o Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0954000	29,33	32,12
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	30,98	0,90
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	15,78	16,43
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	19,90	0,14
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	39,57	0,85
Insumo	00003315	SINAPI	GECCO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	1,12	2,03
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0036000	24,49	0,07
MO sem LS =>				35,32	LS =>	0,00	35,32	
Valor do BDI =>				15,51		Valor com BDI =>	84,39	
					Quant. =>	109,98	Preço Total =>	9.281,21

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ456	Próprio	FORRO MODULAR, COM ACABAMENTO EM VINIL BRANCO. REF. GYPCLEAN OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REF: SINAPI (104757)	Forros	m²	1,0000000	131,55	131,55
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7175000	30,97	22,21
Insumo	ANEXO 1 - 44	Próprio	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL COM CABAMENTO EM VINIL BRANCO COM TEXTURA LINO E LISA NO TAMANHO 625X625 MM, INSTALADO NO SITEMA DE PERFIL T, NCR DE O,15 E CAC 36 A 40 DB. REF GYPCLEAN OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	104,13	109,33
MO sem LS =>				17,60	LS =>	0,00	17,60	
Valor do BDI =>				29,63		Valor com BDI =>	161,19	
					Quant. =>	2.103,58	Preço Total =>	339.076,06

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ612	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	47,70	47,70
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	30,97	17,02
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	25,88	7,11
Insumo	004012	SBC	FELTRO DE LA DE ROCHA COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 50mm ROCKFIBRAS	Material	m²	1,0500000	22,44	23,56
MO sem LS =>				18,54	LS =>	0,00	18,54	
Valor do BDI =>				10,74		Valor com BDI =>	58,44	
					Quant. =>	85,49	Preço Total =>	4.996,03

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	Forros	M	1,0000000	13,82	13,82
Composiçã o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	30,97	6,54
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,6930000	0,26	0,17
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	4,70	5,41
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	53,11	1,68
MO sem LS =>				5,18	LS =>	0,00	5,18	
Valor do BDI =>				3,11		Valor com BDI =>	16,94	
					Quant. =>	309,73	Preço Total =>	5.246,82

13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	9,35	9,35
Composiçã o Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	725,34	2,68
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	30,13	5,18

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => 5,22 Valor do BDI => 2,10	H LS => Quant. =>	0,0575000 0,00 2.908,02	25,88 MO com LS => 5,22 Valor com BDI => 11,46 Preço Total =>	1,48 33.325,90
13.2								
Composiçã o	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	64,55	64,55
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Argamassas	H	0,6790000	30,13	20,46
Composiçã o Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0314000	746,67	23,44
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,6790000	25,88	17,57
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM		m²	0,1388000	22,16	3,07
				MO sem LS => 30,42 Valor do BDI => 14,53	LS => Quant. =>	0,00 2.908,02	MO com LS => 30,42 Valor com BDI => 79,09 Preço Total =>	229.995,30
13.3								
Composiçã o	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,97	3,97
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	25,88	0,56
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,0666000	31,82	2,11
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,1666000	7,73	1,28
				MO sem LS => 1,88 Valor do BDI => 0,88	LS => Quant. =>	0,00 2.138,71	MO com LS => 1,88 Valor com BDI => 4,86 Preço Total =>	10.394,13
13.4								
Composiçã o	DEPEARQ752	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. REF: SINAPI (88497)	Pintura Interna	m²	1,0000000	20,59	20,59
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	31,82	10,17
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,1000000	25,88	2,58
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS		KG	1,2000000	6,45	7,74
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,20	0,08
				MO sem LS => 8,99 Valor do BDI => 4,63	LS => Quant. =>	0,00 2.200,99	MO com LS => 8,99 Valor com BDI => 25,22 Preço Total =>	55.508,96
13.5								
Composiçã o	DEPEARQ436	Próprio	REINSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO OCA BRASIL CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	43,63	43,63
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,88	6,46
Composiçã o Auxiliar	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	1,0000000	28,14	28,14
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA		KG	0,3000000	30,10	9,02
				MO sem LS => 25,33 Valor do BDI => 9,82	LS => Quant. =>	0,00 20,75	MO com LS => 25,33 Valor com BDI => 53,45 Preço Total =>	1.109,08
13.6								
Composiçã o	DEPEARQ495	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO POLIDA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. REF: SINAPI (104612)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	279,60	279,60
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7762000	31,19	24,21
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,3358000	25,88	8,68
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,1060000	5,38	0,56
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,81	25,67
Insumo	ANEXO 1 - 09	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Cinza NATURAL 80x80, ou similar	Material	m²	1,0700000	206,03	220,45
				MO sem LS => 24,45 Valor do BDI => 62,99	LS => Quant. =>	0,00 345,53	MO com LS => 24,45 Valor com BDI => 342,59 Preço Total =>	118.375,12

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ440	Próprio	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, VERDE-COLEGIAL, REF. SUVINIL APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	21,62	21,62		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18		
Insumo	ANEXO 1 - 02	Próprio	TINTA ACRÍLICA SELF TOQUE SEDA ACETINADA BASE C SUVINIL VERDE-COLEGIAL	Material	L	0,2800000	53,72	15,03		
					MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	26,48
						Quant. =>	73,68	Preço Total =>	1.951,04	
13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ441	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, BRANCO GELO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	21,23	21,23		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18		
Insumo	ANEXO 1 - 05	Próprio	TINTA SELF ACR TOQUE SEDA ACETINADO BASE A SUVINIL BRANCO GELO	Material	L	0,2800000	52,31	14,64		
					MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	26,01
						Quant. =>	4.357,65	Preço Total =>	113.342,47	
13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ521	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, LINHO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	21,60	21,60		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40		
Insumo	ANEXO 1 - 41	Próprio	TINTA ACRÍLICA SELF TOQUE SEDA ACETINADA BASE A SUVINIL LINHO	Material	L	0,2800000	53,62	15,01		
					MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	4,85			Valor com BDI =>	26,46
						Quant. =>	389,81	Preço Total =>	10.314,37	
13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ522	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE SEDA ACETINADO, SEMENTE DE CARDAMOMO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	21,81	21,81		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18		
Insumo	ANEXO 1 - 42	Próprio	TINTA ACRÍLICA SELF TOQUE SEDA ACETINADO BASE B SUVINIL SEMENTE DE CARDAMOMO	Material	L	0,2800000	54,38	15,22		
					MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	26,72
						Quant. =>	559,50	Preço Total =>	14.949,84	
13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ523	Próprio	PINTURA TINTA LOUSA & COR ACETINADO, PRETO ABSOLUTO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - REF (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,54	13,54		
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40		
Insumo	ANEXO 1 - 43	Próprio	TINTA LOUSA & COR SUVINIL ACETINADO PRETO ABSOLUTO	Material	L	0,0950000	73,21	6,95		
					MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	16,60
						Quant. =>	34,99	Preço Total =>	580,83	
14			REVESTIMENTO DE PISO						1.199.482,28	
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	2,50	2,50		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	25,88	2,50		
					MO sem LS =>	1,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,77
					Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	3,06
						Quant. =>	2.739,59	Preço Total =>	8.383,14	
14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	32,97	32,97		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0260000	25,88	0,66		

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0530000	30,13	1,59
Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,0310000	853,87	26,46
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	L	0,2100000	20,21	4,24
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	0,00	1,65
				Valor do BDI =>	7,42		Valor com BDI =>	40,38
						Quant. =>	19,59	Preço Total => 791,04

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	161,67	161,67
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3080000	25,88	7,97
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6160000	30,13	18,55
Composiçã o Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0530000	2.539,61	134,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	1,11	0,55
				MO sem LS =>	32,67	LS =>	0,00	32,67
				Valor do BDI =>	36,42		Valor com BDI =>	198,10
						Quant. =>	157,51	Preço Total => 31.202,73

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	71,84	71,84
Composiçã o Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0607000	981,76	59,58
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2850000	30,13	8,57
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1420000	25,88	3,67
				MO sem LS =>	21,28	LS =>	0,00	21,28
				Valor do BDI =>	16,18		Valor com BDI =>	88,02
						Quant. =>	91,48	Preço Total => 8.052,06

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ443	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². REF: SINAPI (104596)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	301,20	301,20
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2610000	25,88	6,75
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2005000	31,19	37,44
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,81	25,67
Insumo	ANEXO 1 - 09	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Cinza NATURAL 80x80, ou similar	Material	m²	1,1200000	206,03	230,75
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	5,38	0,56
				MO sem LS =>	33,08	LS =>	0,00	33,08
				Valor do BDI =>	67,86		Valor com BDI =>	369,05
						Quant. =>	643,00	Preço Total => 237.299,15

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ444	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	267,75	267,75
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000	25,88	4,37
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5348000	31,19	16,68
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,81	25,67
Insumo	ANEXO 1 - 09	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Cinza NATURAL 80x80, ou similar	Material	m²	1,0700000	206,03	220,45
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	5,38	0,56
				MO sem LS =>	15,70	LS =>	0,00	15,70
				Valor do BDI =>	60,31		Valor com BDI =>	328,07
						Quant. =>	2.174,02	Preço Total => 713.230,74

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ445	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO DE DIMENSÕES 80X80 CM, MASSA ÚNICA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². REF: SINAPI (104598)	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	313,30	313,30
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1694000	25,88	4,37

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5348000	31,19	16,68	
Insumo	ANEXO 1 - 10	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Nude POLIDO 80x80, ou similar	Material	m²	1,0700000	248,59	265,99	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1060000	5,38	0,56	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,81	25,67	
				MO sem LS =>	15,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	70,58			Valor com BDI =>	383,87
						Quant. =>	264,00	Preço Total =>	101.341,68

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ448	Próprio	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	135,96	135,96	
Insumo	00039635	SINAPI	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)	Serviços	m²	1,1000000	123,60	135,96	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	30,62			Valor com BDI =>	166,58
						Quant. =>	12,74	Preço Total =>	2.122,22

14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ524	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE BORRACHA 5 MM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	70,71	70,71	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	30,13	7,53	
Insumo	00039719	SINAPI	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	Material	L	0,2270000	181,71	41,24	
Insumo	00039699	SINAPI	MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM	Material	m²	1,0000000	18,05	18,05	
				MO sem LS =>	8,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,38
				Valor do BDI =>	15,92			Valor com BDI =>	86,64
						Quant. =>	85,49	Preço Total =>	7.406,85

14.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ525	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO CINZA NATURAL, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM.	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	28,05	28,05	
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0934000	31,19	2,91	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	25,88	0,88	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,6300000	2,81	1,76	
Insumo	ANEXO 1 - 09	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Cinza NATURAL 80x80, ou similar	Material	m²	0,1000000	206,03	20,60	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,3500000	5,38	1,88	
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	34,36
						Quant. =>	1.072,02	Preço Total =>	36.834,60

14.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ526	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO NUDE POLIDO, MASSA ÚNICA, DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. REF: SINAPI (104619)	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	64,80	64,80	
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0934000	31,19	2,91	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	25,88	0,88	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0878000	5,38	0,46	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,6392000	2,81	1,79	
Insumo	ANEXO 1 - 10	Próprio	Porcelanato Técnico Eliane, Linha Minimun, Minimun Nude POLIDO 80x80, ou similar	Material	m²	0,2363000	248,59	58,74	
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	14,59			Valor com BDI =>	79,40
						Quant. =>	135,01	Preço Total =>	10.719,79

14.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	65,10	65,10	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0520000	25,88	1,33	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	30,13	3,10	
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,3300000	33,31	10,98	
Insumo	00039829	SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	Material	M	1,3400000	37,08	49,68	
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	79,77

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mek Engenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		60,12	Preço Total => 4.795,77

14.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ573	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA REF. BELGOTEX, COR CAMELLIA OU SIMILAR, ESPESSURA 3,0 MM, FIXADO COM COLA.	Pisos	m²	1,0000000	193,37	193,37
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	25,88	3,10
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	30,13	5,41
Insumo	0004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,1500000	33,31	4,98
Insumo	035420	SBC	PISO VINILICO BEAULIEU BELGOTEX REGUA ROCKY DALI	Material	m²	1,1000000	163,51	179,86
				MO sem LS =>	6,24	LS =>	0,00	6,24
				Valor do BDI =>	43,55			236,93
				Quant. =>		85,49	Preço Total =>	20.255,14

14.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ747	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	m²	1,0000000	611,15	611,15
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,39	9,41
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4000000	5,38	2,15
Insumo	00037659	SINAPI	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO INTERNA/EXTERNA DE PECAS CERAMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) *COLETADO CAIXA*	Material	KG	6,0000000	1,84	11,07
Insumo	ANEXO 1 - 115	Próprio	GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA EM 2CM (OU SIMILAR)	Material	m²	1,0000000	584,62	584,62
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	0,00	9,87
				Valor do BDI =>	137,68			748,83
				Quant. =>		18,94	Preço Total =>	14.182,84

15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.1	DEPEARQ605	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLUNA / POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 85x85, USADO PARA TRANSIÇÕES 1, T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	734,93	734,93
Insumo	ANEXO 1 - 114	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COLUNA / POSTE CONDUTOR DE CABOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 85x85, USADO PARA TRANSIÇÕES 1, T OU X, OU COMO ACABAMENTO DE PAREDE E POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS E DRENOS	Serviços	UNI.	1,0000000	734,93	734,93
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	107,29			842,23
				Quant. =>		121,00	Preço Total =>	101.909,83

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ606	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PIVOTANTE EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO CARVALHO HANNOVER, SUPORTE PISO TETO EM ALUMÍNIO PRETO (BRISE EM MDF DA PRESIDÊNCIA). DIMENSÕES: 4,26 M (LARGURA) X 2,60 M (ALTURA)	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000	14.459,72	14.459,72
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	28,47	56,94
Insumo	ANEXO 1 - 96	Próprio	Divisória Pivotante em Revestimento Melamínico Carvalho Hannover, Suporte piso teto em alumínio preto (Brise em MDF da Presidência). Dimensões: 4,26 cm (largura) x 2,60 cm (altura).	Material	UNI.	1,0000000	14.375,09	14.375,09
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	10,0000000	0,17	1,79
				MO sem LS =>	60,49	LS =>	0,00	60,49
				Valor do BDI =>	3.257,77			17.717,50
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	17.717,50

15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ608	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10 MM, MONTADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO PRETO COM ACABAMENTO ACETINADO. (VIDRO DA RECEPÇÃO). 4 MÓDULOS E 2 PORTA, DIMENSÕES: 4,67 M (LARGURA) X 2,20 M (ALTURA).	PARE - PAREDES/PAINEIS	UN	1,0000000	12.623,04	12.623,04
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	27,35	218,84
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	25,88	103,55
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,17	2,15
Insumo	ANEXO 1 - 97	Próprio	Painel de vidro temperado incolor, com 10 mm, montado em perfis de alumínio preto com acabamento acetinado. (Vidro da Recepção). 4 Módulos e 2 Porta, Dimensões: 4,67 cm (largura) x 2,20 cm (altura).	Mão de Obra	UNI.	1,0000000	12.238,67	12.238,67

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	2,0000000	29,90	59,81
				MO sem LS =>	12.469,96	LS =>	0,00	12.469,96
				Valor do BDI =>	2.843,97		Valor com BDI =>	15.467,01
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 15.467,01

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ620	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, SIMILAR CADERODE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	1.124,02	1.124,02
Insumo	ANEXO 1 - 116	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, SIMILAR CADERODE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM MDP 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACÚSTICA	Serviços	m²	1,0000000	1.124,02	1.124,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	164,10		Valor com BDI =>	1.288,12
						Quant. =>	596,49	Preço Total => 768.350,69

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ621	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADERODE, VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	1.959,06	1.959,06
Insumo	ANEXO 1 - 117	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADERODE, VIDRO DUPLO DE 6MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA	Serviços	m²	1,0000000	1.959,06	1.959,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	286,01		Valor com BDI =>	2.245,08
						Quant. =>	500,34	Preço Total => 1.123.303,32

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ622	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADERODE, SEM PELICULA APLICADA DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	1.789,90	1.789,90
Insumo	ANEXO 1 - 118	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADERODE, SEM PELICULA APLICADA DE 6MM DE ESPESSURA TEMPERADO	Serviços	m²	1,0000000	1.789,90	1.789,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	261,32		Valor com BDI =>	2.051,21
						Quant. =>	10,65	Preço Total => 21.845,38

16			ESQUADRIAS					778.460,99
16.1			PORTAS					649.487,48
16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ596	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA PARA PINTURA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90842)	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	742,41	742,41
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ595	Próprio	INSTALAÇÃO PORTA DE MADEIRA REAPROVEITADA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90821)	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	156,72	156,72
Composiçã o Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	9,8000000	8,50	83,39
Composiçã o Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	354,26	354,26
Composiçã o Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	148,03	148,03
				MO sem LS =>	231,99	LS =>	0,00	231,99
				Valor do BDI =>	167,25		Valor com BDI =>	909,67
						Quant. =>	16,00	Preço Total => 14.554,72

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ148	Próprio	(P02) INSTALAÇÃO PORTA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. REF: SINAPI (90844)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	778,51	778,51
Composiçã o Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	8,50	86,79
Composiçã o Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	354,26	354,26
Composiçã o Auxiliar	DEPEARQ147	Próprio	INSTALAÇÃO PORTA DE MADEIRA REAPROVEITADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS. REF: SINAPI (90823)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	167,66	167,66
Composiçã o Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	169,79	169,79
				MO sem LS =>	247,89	LS =>	0,00	247,89
				Valor do BDI =>	175,39		Valor com BDI =>	953,90

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado
				Quant. =>	13,00	Preço Total =>	12.400,70

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	2,19	2,19	
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0541000	31,82	1,71	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,20	0,47	
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,68
						Quant. =>	429,22	Preço Total =>	1.150,30

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ766	Próprio	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. SINAPI (102221)	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	25,98	25,98	
Composição o Auxiliar Insumo	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6816000	31,82	21,68	
	00043650	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1204000	35,76	4,29	
				MO sem LS =>	15,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,26
				Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	31,83
					Quant. =>	429,22	Preço Total =>	13.662,07	

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ597	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80 MX2,10)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.520,46	3.520,46	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,47	28,47	
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	6,0000000	8,48	50,88	
Insumo	ANEXO 1 - 102	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X2,10)	Material	UNI.	1,0000000	3.418,32	3.418,32	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3000000	32,82	9,84	
				MO sem LS =>	30,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,24
				Valor do BDI =>	793,15			Valor com BDI =>	4.313,62
						Quant. ==>	3,00	Preço Total ==>	12.940,86

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ598	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,89 X1,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	2.511,15	2.511,15	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	28,47	25,61	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,2500000	32,82	8,20	
Insumo	ANEXO 1 - 103	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,89X1,50)	Material	UNI.	1,0000000	2.416,09	2.416,09	
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	6,0000000	8,48	50,88	
				MO sem LS =>	26,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,29
				Valor do BDI =>	565,75			Valor com BDI =>	3.076,91
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.076,91

16.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ599	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,35 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	2.191,63	2.191,63	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	28,47	22,77	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,2000000	32,82	6,56	
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	6,0000000	8,48	50,88	
Insumo	ANEXO 1 - 104	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,35)	Material	UNI.	1,0000000	2.101,06	2.101,06	
				MO sem LS =>	24,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,19
				Valor do BDI =>	493,76			Valor com BDI =>	2.685,40
						Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	2.685,40

16.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ600	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (1,00X2,10 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.965,54	3.965,54
Composição o Auxiliar	88316	Próprio	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,88	12,93
Composição o Auxiliar	88261	Próprio	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	28,47	31,31
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	8,0000000	8,48	67,84

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,4000000	32,82	13,12
Insumo	ANEXO 1 - 105	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (1,00X2,10)	Material	UNI.	1,0000000	3.840,32	3.840,32
				MO sem LS =>	32,35	LS =>	0,00	32,35
				Valor do BDI =>	893,43		Valor com BDI =>	4.858,98
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.858,98
16.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ601	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,00 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.757,24	1.757,24
Composiçã o Auxiliar	88316	Próprio	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,88	7,76
Composiçã o Auxiliar	88261	Próprio	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,47	14,23
Insumo	ANEXO 1 - 106	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,00)	Material	UNI.	1,0000000	1.679,44	1.679,44
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,1500000	32,82	4,91
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	6,0000000	8,48	50,88
				MO sem LS =>	16,04	LS =>	0,00	16,04
				Valor do BDI =>	395,89		Valor com BDI =>	2.153,13
					Quant. =>	11,00	Preço Total =>	23.684,43
16.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ602	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,90X1,40 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.867,40	1.867,40
Composiçã o Auxiliar	88316	Próprio	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,88	10,35
Composiçã o Auxiliar	88261	Próprio	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	28,47	24,19
Insumo	ANEXO 1 - 107	Próprio	VENEZIANAN FIXA EM ALUMÍNIO ACETINADO NA COR BRONZE (0,80X1,40)	Material	UNI.	1,0000000	1.773,77	1.773,77
Insumo	00000764	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	Material	UN	6,0000000	8,48	50,88
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,2500000	32,82	8,20
				MO sem LS =>	25,25	LS =>	0,00	25,25
				Valor do BDI =>	420,71		Valor com BDI =>	2.288,13
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.288,13
16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ610	Próprio	(P03) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER, FOLHA MÉDIA 0,90x2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO ITENS INCLUSOS: TRILHO METÁLICO, ROLDANAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	3.889,52	3.889,52
Composiçã o Auxiliar	88261	Próprio	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,47	56,94
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88
Insumo	00038179	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	Material	UN	2,0000000	55,56	111,13
Insumo	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	1,9000000	24,65	46,82
Insumo	ANEXO 1 - 126	Próprio	FECHADURA CORRER TRAVA - PADO	Material	UNI.	1,0000000	159,62	159,62
Insumo	ANEXO 1 - 99	Próprio	KIT PORTA DE CORRER, FOLHA MÉDIA 2,10x0,90, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, PREVER FECHADURA(P03)	Material	UNI.	1,0000000	3.412,78	3.412,78
Insumo	ANEXO 1 - 127	Próprio	PUXADOR CONCHA EMBUTIR L.O FDO 25CM	Material	UNI.	1,0000000	76,32	76,32
				MO sem LS =>	60,49	LS =>	0,00	60,49
				Valor do BDI =>	876,30		Valor com BDI =>	4.765,83
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	4.765,83
16.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ611	Próprio	(P05) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÓDULO DE PORTA DE GIRO COM FOLHA ÚNICA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, FECHADURA DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 3/4 COM PARADOR DE PORTA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	5.363,36	5.363,36
Insumo	ANEXO 1 - 121	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÓDULO DE PORTA DE GIRO COM FOLHA ÚNICA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMÍNICO COM BANDEIRA MELAMÍNICA, FECHADURA DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 3/4 COM PARADOR DE PORTA	Material	UNI.	1,0000000	5.363,36	5.363,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	783,04		Valor com BDI =>	6.146,41
					Quant. =>	75,00	Preço Total =>	460.980,75
16.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ681	Próprio	(P04) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,80X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, (P04), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (90796)	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	3.080,53	3.080,53

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8650000	30,13	56,20
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0790000	25,88	27,93
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	28,47	8,37
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0226000	910,95	20,58
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	64,84	64,84
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,76	56,29
Insumo	ANEXO 1 - 100	Próprio	KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,80X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, PREVER FECHADURA (P04)	Material	UNI.	1,0000000	2.846,29	2.846,29
				MO sem LS => Valor do BDI =>	71,53 694,03	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 3,00	71,53 3.774,56 Preço Total => 11.323,68

16.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ682	Próprio	(P08) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90X2,10, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE. REF: SINAPI (90799)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.192,68	3.192,68		
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0229000	910,95	20,85		
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4760000	28,47	13,54		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3320000	25,88	34,47		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1880000	30,13	65,93		
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,76	56,29		
Insumo	ANEXO 1 - 101	Próprio	KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 2,10x0,90, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, PREVER FECHADURA (P08)	Material	UNI.	1,0000000	2.936,73	2.936,73		
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	64,84	64,84		
					MO sem LS =>	87,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,33
					Valor do BDI =>	719,30			Valor com BDI =>	3.911,98
							Quant. =>	6,00	Preço Total =>	23.471,88

16.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ683	Próprio	(P15) KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90x2,56, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE : REF: SINAPI (90799)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	4.120,66	4.120,66	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3320000	25,88	34,47	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0229000	910,95	20,85	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1880000	30,13	65,93	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4760000	28,47	13,54	
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,0000000	18,76	75,06	
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	64,84	64,84	
Insumo	ANEXO 1 - 112	Próprio	KIT PORTA DE GIRO, FOLHA MÉDIA 0,90x2,56, NÚCLEO SEMI SÓLIDO EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO COM ALIZAR E BATENTE, PREVER FECHADURA (P15)	Material	UNI.	1,0000000	3.845,94	3.845,94	
				MO sem LS =>	87,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,33
				Valor do BDI =>	928,38			Valor com BDI =>	5.049,03
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	10.098,06

16.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91338	SINAPI (P20) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	1.371,55	1.371,55
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3563000	30,13	10,73
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1779000	25,88	4,59
Insumo	00004914	SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	913,21	913,21
Insumo	00000142	SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	45,26	39,95
Insumo	00007568	SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,54	2,63
Insumo	00036888	SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25. ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	58,45	400,41

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

MO sem LS => 11,28

Valor do BDI => 309,01

LS => 0,00

MO com LS => 11,28

Valor com BDI => 1.680,56

Quant. => 18,40

Preço Total => 30.922,30

16.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ691	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 90X210, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (90838)	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	187,66	187,66
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4640000	30,13	104,39
Composiçã o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0422000	910,95	38,43
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7320000	25,88	44,83
				MO sem LS => 116,41	LS => 0,00	MO com LS => 116,41		
				Valor do BDI => 42,28		Valor com BDI => 229,93		
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>	2.299,30

16.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	51,42	51,42
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0531000	31,82	33,51
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	36,64	15,14
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	22,37	2,77
				MO sem LS => 23,58	LS => 0,00	MO com LS => 23,58		
				Valor do BDI => 11,58		Valor com BDI => 63,00		
					Quant. =>	98,44	Preço Total =>	6.201,72

16.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ733	Próprio	(P02) PORTA DE CORRER MADEIRA 80 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UND	1,0000000	749,01	749,01
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	28,47	42,70
Insumo	ANEXO 1 - 183	Próprio	PORTA DE CORRER MADEIRA 80 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM	Material	UND	1,0000000	693,36	693,36
				MO sem LS => 40,78	LS => 0,00	MO com LS => 40,78		
				Valor do BDI => 168,75		Valor com BDI => 917,75		
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	3.671,00

16.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ734	Próprio	(P06) PORTA DE CORRER MADEIRA 90 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UND	1,0000000	793,90	793,90
Composiçã o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	28,47	42,70
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93
Insumo	ANEXO 1 - 184	Próprio	PORTA DE CORRER MADEIRA 90 X210 CM, FECHADURA CROMADA, KIT DE CORRER (P/ PORTA 60-70-80-90) SEM SELADOR, OUXADOR DUPLO DE INOX FUR 300 MM COMP 400 MM	Material	UND	1,0000000	738,26	738,26
				MO sem LS => 40,78	LS => 0,00	MO com LS => 40,78		
				Valor do BDI => 178,85		Valor com BDI => 972,76		
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.918,28

16.2			JANELAS					66.693,26
16.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ165	Próprio	INSTALAÇÃO JANELA, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. REF: SINAPI (94573)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	m²	1,0000000	59,61	59,61
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9600000	30,13	28,93
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4800000	25,88	12,42
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5600000	29,90	16,74
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,20	1,52
				MO sem LS => 30,41	LS => 0,00	MO com LS => 30,41		
				Valor do BDI => 13,42		Valor com BDI => 73,04		
					Quant. =>	3,09	Preço Total =>	225,69

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ680	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA 2 CM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	m²	1,0000000	608,99	608,99

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,39	9,41	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88	
Insumo	00037659	SINAPI	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO INTERNA/EXTERNA DE PECAS CERAMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) *COLETADO CAIXA"	Material	KG	6,0000000	1,84	11,07	
Insumo	ANEXO 1 - 115	Próprio	GRANITO AMARELO ICARAI, ESPESSURA EM 2CM (OU SIMILAR)	Material	m²	1,0000000	584,62	584,62	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	9,87 137,19	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	9,87 746,19
					Quant. =>	20,58	Preço Total =>	15.356,59	
16.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ730	Próprio	JANELA MAXIM-AR (J03), EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,32 (LARGURA) x 1,44 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (105810)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.308,09	3.308,09	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2200000	30,13	36,76	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,88	15,53	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,9000000	29,90	26,91	
Insumo	ANEXO 1 - 179	Próprio	JANELA MAXIM-AR (J03), EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,32 (LARGURA) x 1,44 (ALTURA)	Material	UND	1,0000000	3.228,88	3.228,88	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	38,47 745,31	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	38,47 4.053,40
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	48.640,80	
16.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ731	Próprio	(J01) JANELA MAXIM-AR, EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,80 (LARGURA) x 0,60 (ALTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.887,90	1.887,90	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3655000	25,88	9,45	
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7300000	30,13	21,99	
Insumo	ANEXO 1 - 181	Próprio	JANELA MAXIM-AR (J01), EM VIDRO REFLETIVO BRONZE LAMINADO 8MM (4+4), COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO NA COR PRETO FOSCO, NAS DIMENSÕES 1,80 (LARGURA) x 0,60 (ALTURA)	Material	m²	1,0800000	1.698,69	1.834,58	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	29,90	19,97	
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,0000000	0,20	1,88	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	23,13 425,33	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	23,13 2.313,24
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.313,24	
16.3			ELEMENTOS METÁLICOS					62.280,25	
16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ692	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, PILARES COM 2 PERFIL C, E DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM SOLDA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	412,90	412,90	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	25,88	1,28	
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	29,92	89,78	
Composiçã o Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	32,00	48,00	
Composiçã o Auxiliar	6067	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	PINT - PINTURAS	m²	2,6400000	57,61	152,10	
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0500000	23,00	1,14	
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material	KG	6,0400000	19,96	120,57	
					MO sem LS => Valor do BDI =>	189,07 93,02	LS => 0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	189,07 505,92
					Quant. =>	18,28	Preço Total =>	9.248,21	
16.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ697	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CHATO E PINTURA AMARELA ESMALTADA COM ZARCÃO, DEGRAU EM PERFIL C. FIXADA COM PARABOLT	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	369,16	369,16	
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	29,92	89,78	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	25,88	1,28	
Composiçã o Auxiliar	6067	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)	PINT - PINTURAS	m²	2,6400000	57,61	152,10	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia							
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
						22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material		UN	2,0000000	2,70	5,40		
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material		KG	6,0400000	19,96	120,57		
						MO sem LS =>	153,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	153,90
						Valor do BDI =>	83,16			Valor com BDI =>	452,32
								Quant. =>	10,24	Preço Total =>	4.631,75

16.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ693	Próprio	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM FIXAÇÃO SOLDADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	546,31	546,31	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76	
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	29,92	11,97	
Insumo	ANEXO 1 - 40	Próprio	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR CONFORME NBR 9050	Material	M	1,0000000	525,43	525,43	
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0500000	23,00	1,14	
				MO sem LS =>	14,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,42
				Valor do BDI =>	123,08			Valor com BDI =>	669,39
						Quant. ==>	42,81	Preço Total ==>	28.656,58

16.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ707	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESCADA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	502,94	502,94	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,88	15,53	
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	31,82	7,95	
Composição o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6000000	29,92	47,88	
Insumo	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	Material	KG	8,0000000	12,42	99,36	
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,3000000	23,00	6,89	
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	25,0000000	12,63	315,75	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,2500000	38,25	9,55	
				MO sem LS =>	52,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,29
				Valor do BDI =>	113,31			Valor com BDI =>	616,24
						Quant. =>	31,80	Preço Total =>	19.596,43

17			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						214.157,27
17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ474	Próprio	KIT VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ASSENTO E ENGATE METÁLICO REF. KP.380.17 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (100878)	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.261,29	1.261,29	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6063000	25,88	15,69	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3121000	29,44	38,62	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	113,51	9,99	
Insumo	008398	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA FLEX BRANCO (KIT COMPLETO) KP.380.17 DECA	Material	UN	1,0000000	1.196,98	1.196,98	
				MO sem LS =>	40,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,59
				Valor do BDI =>	284,17			Valor com BDI =>	1.545,45
						Quant. =>	24,00	Preço Total =>	37.090,80

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ237	Próprio	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, COM ENGATE, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86906)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	177,42	177,42	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	29,44	2,82	
Composiçã o Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,75	12,75	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	25,88	0,77	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,32	0,05	
Insumo	00036796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Material	UN	1,0000000	161,00	161,00	
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,00
				Valor do BDI =>	39,96			Valor com BDI =>	217,38
						Quant. =>	27,00	Preço Total =>	5.869,26

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
					22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o	DEPEARQ487	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,13 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	1,0000000	1.888,66	1.888,66	
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	27,35	41,03	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Insumo	ANEXO 1 - 45	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90x1,13	Material	UND	1,0000000	1.834,68	1.834,68	
					MO sem LS =>	38,77	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	425,50			Valor com BDI =>
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									4.628,32
17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ488	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,39 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	1,0000000	2.042,40	2.042,40	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	25,88	14,23	
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6000000	27,35	43,76	
Insumo	ANEXO 1 - 46	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,39	Material	UND	1,0000000	1.984,40	1.984,40	
					MO sem LS =>	41,66	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	460,14			Valor com BDI =>
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>
									7.507,68
17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ489	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	1,0000000	2.026,93	2.026,93	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	25,88	14,23	
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5500000	27,35	42,40	
Insumo	ANEXO 1 - 47	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,38	Material	UND	1,0000000	1.970,29	1.970,29	
					MO sem LS =>	40,67	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	456,66			Valor com BDI =>
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>
									4.967,18
17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ490	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PARE - PAREDES/PAINEIS	UND	1,0000000	2.059,66	2.059,66	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	25,88	15,53	
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6500000	27,35	45,13	
Insumo	ANEXO 1 - 48	Próprio	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM PORTA DE GIRO, PERFIL EM ALUMÍNIO E VEDAÇÃO EM SILICONE 1,90X1,40	Material	UND	1,0000000	1.999,00	1.999,00	
					MO sem LS =>	43,56	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	464,03			Valor com BDI =>
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>
									2.523,69
17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	171,19	171,19	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2665000	25,88	6,89	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8458000	31,39	26,54	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	41,91	22,08	
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	115,66	115,66	
					MO sem LS =>	24,99	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	38,56			Valor com BDI =>
							Quant. =>	27,00	Preço Total =>
									5.663,25
17.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ492	Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (86900)	Louças e Metais	UN	1,0000000	268,22	268,22	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1504000	25,88	3,89	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4774000	31,39	14,98	
Insumo	00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	234,75	234,75	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3484000	41,91	14,59	
					MO sem LS =>	14,09	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	60,42			Valor com BDI =>
									328,64

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica			B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
			22,53%	14,60%		Não Desonerado	
			Quant. =>		10,00	Preço Total =>	
						3.286,40	

17.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ494	Próprio	CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 56X27,5 CM REF. L107 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (190161)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.316,77	1.316,77
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8350000	29,44	24,58
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8350000	27,04	22,57
Insumo	028218	SBC	CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 56x27,5cm L-107 DECA	Material	UN	1,0000000	1.269,61	1.269,61
				MO sem LS =>	35,51	LS =>	0,00	35,51
				Valor do BDI =>	296,66		Valor com BDI =>	1.613,43
				Quant. =>		3,00	Preço Total =>	
							4.840,29	

17.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ496	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA PARA PIA DE MESA, COM ENGATE, METÁLICA CROMADA, BICA ALTA COM AREJADOR. REF: ORSE (11747)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	195,88	195,88
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,04	13,51
Composiçã o Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,75	12,75
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	29,44	14,71
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	153,23	153,23
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,5000000	3,32	1,65
				MO sem LS =>	25,56	LS =>	0,00	25,56
				Valor do BDI =>	44,12		Valor com BDI =>	240,01
				Quant. =>		10,00	Preço Total =>	
							2.400,10	

17.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ508	Próprio	TORNEIRA BANHEIRO PCD, COM ENGATE, NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SBC (202348)		202,00 UN	1,0000000	181,03	181,03
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4120000	29,44	12,12
Composiçã o Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,75	12,75
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	27,04	7,95
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0160000	7,55	0,11
Insumo	008396	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 21067 CERTIVA	Material	UN	1,0000000	148,08	148,08
				MO sem LS =>	19,44	LS =>	0,00	19,44
				Valor do BDI =>	40,78		Valor com BDI =>	221,80
				Quant. =>		2,00	Preço Total =>	
							443,60	

17.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	735,11	735,11
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0090000	29,44	29,70
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3179000	25,88	8,22
Insumo	00006142	SINAPI	PLANTUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	9,61	9,61
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	221,56	221,56
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	428,08	428,08
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,90	37,81
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,32	0,11
				MO sem LS =>	28,49	LS =>	0,00	28,49
				Valor do BDI =>	165,61		Valor com BDI =>	900,72
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	
							900,72	

17.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ547	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,32x0,40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	972,09	972,09
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	31,39	46,90
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material		UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material		m²	1,0840000	525,76	569,91	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	6,0000000	0,54	3,29	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,4321000	41,91	18,10	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material		UN	2,0000000	46,70	93,41	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0183000	113,51	2,07	
					MO sem LS =>	53,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,57
					Valor do BDI =>	219,00			Valor com BDI =>	1.191,10
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	3.573,30

17.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ558	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,45)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	958,25	958,25	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	31,39	46,90	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,54	3,29	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	1,0580000	525,76	556,24	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,4321000	41,91	18,10	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0168000	113,51	1,90	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
				MO sem LS =>	53,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,57
				Valor do BDI =>	215,89			Valor com BDI =>	1.174,14
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.348,28

17.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ559	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,90X0,55)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	907,86	907,86	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	25,88	25,39	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9209000	31,39	60,30	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	0,9300000	525,76	488,95	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,54	3,29	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5054000	41,91	21,18	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	113,51	2,39	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41	
				MO sem LS =>	63,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,67
				Valor do BDI =>	204,53			Valor com BDI =>	1.112,38
						Quant. =>	14,00	Preço Total =>	15.573,32

17.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ569	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,95X0,55)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	930,46	930,46
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	25,88	25,39
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9209000	31,39	60,30
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	113,51	2,39

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	6,00000000	0,54	3,29
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material		m²	0,97300000	525,76	511,56
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,50540000	41,91	21,18
					MO sem LS => Valor do BDI =>	63,67 209,62	LS => Quant. =>	0,00 Valor com BDI => 2,00	63,67 1.140,09 Preço Total => 2.280,18

17.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ560	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23X0,40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	917,76	917,76
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,98340000	25,88	25,45
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,49440000	31,39	46,90
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	185,15	185,15
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,00000000	46,70	93,41
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	0,98100000	525,76	515,76
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,01680000	113,51	1,90
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	27,76	27,76
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,43210000	41,91	18,10
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,00000000	0,54	3,29
				MO sem LS =>	53,57	LS =>	0,00	53,57
				Valor do BDI =>	206,77		Valor com BDI =>	1.124,53
						Quant. =>	2,00	2.249,06
							Preço Total =>	

17.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DEPEARQ562	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,18x0,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	977,17	977,17
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,49440000	31,39	46,90
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,98340000	25,88	25,45
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,00000000	46,70	93,41
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	185,15	185,15
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,43210000	41,91	18,10
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,01680000	113,51	1,90
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	27,76	27,76
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,00000000	0,54	3,29
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	1,09400000	525,76	575,17
				MO sem LS =>		53,57		
				Valor do BDI =>		220,15		
					LS =>	0,00	MO com LS =>	53,57
							Valor com BDI =>	1.197,32
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.197,32

17.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ563	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (3,00x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	1.885,79	1.885,79
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,98340000	25,88	25,45
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,14000000	31,39	67,18
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	27,76	27,76
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,00000000	0,54	6,58
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,00000000	46,70	186,83
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,59200000	525,76	1.362,76
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,00000000	185,15	185,15
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,02000000	113,51	2,26
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,52000000	41,91	21,78

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado

MO sem LS => 68,91

Valor do BDI => 424,86

LS =>

0,00

MO com LS => 68,91

Valor com BDI => 2.310,66

Quant. =>

1,00

Preço Total => 2.310,66

17.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ564	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 2CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,47x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.687,70	1.687,70	
Composição o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1400000	31,39	67,18	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,1670000	525,76	1.139,31	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,0600000	41,91	44,42	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0440000	113,51	4,98	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	46,70	186,83	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,54	6,58	
				MO sem LS =>	68,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,91
				Valor do BDI =>	380,23			Valor com BDI =>	2.067,93
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	10.339,65

17.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ565	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,35X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.634,64	1.634,64	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1400000	31,39	67,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,0282000	41,91	43,08	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,0690000	525,76	1.087,79	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	46,70	186,83	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,54	6,58	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0422000	113,51	4,78	
				MO sem LS =>	68,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,91
				Valor do BDI =>	368,28			Valor com BDI =>	2.002,93
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.002,93

17.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ566	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (2,20x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.821,78	1.821,78	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45	
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1400000	31,39	67,18	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,4900000	41,91	20,53	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	27,76	55,52	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,1600000	525,76	1.135,64	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0183000	113,51	2,07	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	185,15	370,30	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	3,0000000	46,70	140,12	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,54	4,93	
				MO sem LS =>	68,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,91
				Valor do BDI =>	410,44			Valor com BDI =>	2.232,23
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.232,23

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
17.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ567	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,33x0,45)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.001,60	1.001,60		
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4900000	31,39	46,77		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45		
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5200000	41,91	21,78		
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	1,1330000	525,76	595,68		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0200000	113,51	2,26		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,54	3,29		
Insumo	00037591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41		
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15		
					MO sem LS =>	53,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,46
					Valor do BDI =>	225,65			Valor com BDI =>	1.227,25
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.227,25

17.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ568	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (5,05x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.263,34	3.263,34	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,1200000	31,39	97,94	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	4,7250000	525,76	2.484,21	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,7200000	41,91	72,08	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,7100000	113,51	80,59	
Insumo	00037591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	6,0000000	46,70	280,25	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	18,0000000	0,54	9,87	
				MO sem LS =>	92,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,21
				Valor do BDI =>	735,22			Valor com BDI =>	3.998,56
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.998,56

17.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	DEPEARQ561	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,73x0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.536,66	1.536,66		
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	31,39	46,90		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	25,88	25,39		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,6135000	41,91	25,70		
Insumo	00037591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41		
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	27,76	55,52		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0253000	113,51	2,86		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,54	3,29		
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	1,7370000	525,76	913,23		
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	185,15	370,30		
					MO sem LS =>	53,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,53
					Valor do BDI =>	346,20			Valor com BDI =>	1.882,85
							Quant. ==>	1,00	Preço Total ==>	1.882,85

17.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ570	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,71x0,50)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.420,09	1.420,09
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	31,39	46,90

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	25,88	25,39	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5833000	41,91	24,44	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0239000	113,51	2,70	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	1,5180000	525,76	798,10	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	46,70	93,41	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,54	3,29	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	185,15	370,30	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	2,0000000	27,76	55,52	
MO sem LS =>					53,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,53
Valor do BDI =>					319,94			Valor com BDI =>	1.740,03
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.740,03

17.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ571	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1.85x1,50X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.813,69	1.813,69	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45	
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1400000	31,39	67,18	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,54	6,58	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	46,70	186,83	
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,1794000	41,91	49,42	
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76	
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,3960000	525,76	1.259,72	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0492000	113,51	5,57	
				MO sem LS =>	68,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,91
				Valor do BDI =>	408,61			Valor com BDI =>	2.222,32
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.222,32

17.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ572	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA EM L DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 2CM (1,60x1,50X0,60)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.733,33	1.733,33		
Composiçã o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1400000	31,39	67,18		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	25,88	25,45		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0436000	113,51	4,94		
Insumo	ANEXO 1 - 84	Próprio	GRANITO VERDE UBATUBA	Material	m²	2,2540000	525,76	1.185,05		
Insumo	00038605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	185,15	185,15		
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	46,70	186,83		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	12,0000000	0,54	6,58		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,0584000	41,91	44,35		
Insumo	00038633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	1,0000000	27,76	27,76		
					MO sem LS =>	68,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,91
					Valor do BDI =>	390,52			Valor com BDI =>	2.123,85
							Quant. =>	2,00	Preço Total =>	4.247,70

17.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ574	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA. REF: SBC (190705)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	255,46	255,46		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3340000	25,88	8,63		
Insumo	088206	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE BIOVIS	Material	UN	1,0000000	246,82	246,82		
					MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
					Valor do BDI =>	57,55			Valor com BDI =>	313,02
							Quant. =>	38,00	Preço Total =>	11.894,76

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
17.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ575	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO INOX.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	237,87	237,87	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3340000	25,88	8,63	
Insumo	006106	SBC	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO NOBLE EM INOX BIOVIS	Material	UN	1,0000000	229,24	229,24	
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	53,59			Valor com BDI =>	291,46
						Quant. =>	29,00	Preço Total =>	8.452,34
17.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ576	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA INOX 1000ML.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	349,95	349,95	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3340000	25,88	8,63	
Insumo	ANEXO 1 - 111	Próprio	SABONET INOX304 1000 ML "COM VISOR" POLIDO PROFLEX	Material	UNI.	1,0000000	341,31	341,31	
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	78,84			Valor com BDI =>	428,78
						Quant. =>	28,00	Preço Total =>	12.005,84
17.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ591	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	435,84	435,84	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	29,44	22,07	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,04	13,51	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,1000000	3,32	0,32	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,54	1,09	
Insumo	00038190	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	Material	UN	1,0000000	398,82	398,82	
				MO sem LS =>	26,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,88
				Valor do BDI =>	98,18			Valor com BDI =>	534,03
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	534,03
17.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ677	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 REF: SINAPI (102143)	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	1.077,11	1.077,11	
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7610000	27,35	20,81	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7400000	25,88	19,15	
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	9,6960000	0,08	0,86	
Insumo	005126	SBC	BOTAO FRANCES ZAMAC CROMADO COM PORCA	Material	UN	9,6960000	3,64	35,30	
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	1.000,97	1.000,97	
				MO sem LS =>	28,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,59
				Valor do BDI =>	242,66			Valor com BDI =>	1.319,78
						Quant. =>	27,84	Preço Total =>	36.742,67
17.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ678	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 1,60 Alt.)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND.	1,0000000	1.121,10	1.121,10	
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,35	27,35	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Insumo	00007584	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	Material	UN	4,0000000	0,83	3,35	
Insumo	ANEXO 1 - 109	Próprio	ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,600 Larg. X 1,600 Alt.)	Material	UNI.	1,0000000	1.077,46	1.077,46	
				MO sem LS =>	28,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,91
				Valor do BDI =>	252,58			Valor com BDI =>	1.373,68
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.747,36
17.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ679	Próprio	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,60 Larg. X 2,10 Alt.)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND.	1,0000000	1.409,53	1.409,53	
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,35	27,35	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93	
Insumo	ANEXO 1 - 110	Próprio	ESPELHO COMUM 4mm (COM MOLDURA PRETA BARRA CHATA DE 1/2) (0,600 Larg. X 2,100 Alt.)	Material	UNI.	1,0000000	1.364,21	1.364,21	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00007584	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	Material		UN	6,00000000	0,83	5,02
				MO sem LS =>	28,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,91
				Valor do BDI =>	317,56			Valor com BDI =>	1.727,10
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.727,10
18									139.882,78
18.1									101.522,71
18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ675	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25 CM INSTALADO EM PORCELANATO	PISO - PISOS		UND.	1,00000000	21,11	21,11
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,15000000	25,88	3,88
Insumo	00038182	SINAPI	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	Material		m²	0,06250000	249,27	15,57
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material		KG	0,05000000	33,31	1,65
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	25,85
						Quant. =>	275,00	Preço Total =>	7.108,75
18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ577	Próprio	CORRIMÃO CONTINUO DUPLO EM AÇO INOX POLIDO SECÇÃO COM Ø=4CM FORNECIDOS E INSTALADOS NAS DUAS LATERAIS DA ESCADA COM H= 70 E 92cm RESPECTIVAMENTE (NBR9050). REF: SINAPI (99859)	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias		M	1,00000000	668,75	668,75
Composiçã o Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,50000000	27,56	13,77
Composiçã o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,00000000	29,92	29,92
Insumo	ANEXO 1 - 98	Próprio	CORRIMÃO CONTINUO DUPLO EM AÇO INOX POLIDO SECÇÃO COM Ø=4cm INSTALADOS NAS DUAS LATERAIS DA ESCADA COM H= 70 E 92cm RESPECTIVAMENTE (NBR9050)	Material		M	1,00000000	622,34	622,34
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,00400000	72,43	0,28
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,00100000	23,94	0,01
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,36400000	0,54	2,39
				MO sem LS =>	32,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,27
				Valor do BDI =>	150,66			Valor com BDI =>	819,41
						Quant. =>	110,99	Preço Total =>	90.946,31
18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,00000000	374,09	374,09
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,94850000	29,44	27,92
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,29880000	25,88	7,73
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,00000000	225,00	225,00
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,00000000	18,90	113,43
				MO sem LS =>	26,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,78
				Valor do BDI =>	84,28			Valor com BDI =>	458,38
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	1.833,52
18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,00000000	339,10	339,10
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,94850000	29,44	27,92
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,29880000	25,88	7,73
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,00000000	18,90	113,43
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,00000000	190,01	190,01
				MO sem LS =>	26,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,78
				Valor do BDI =>	76,39			Valor com BDI =>	415,49
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	830,98
18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ603	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA EM PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais		UN	1,00000000	228,92	228,92
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,30000000	25,88	7,76

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9500000	29,44	27,96	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0600000	53,11	3,18	
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	190,01	190,01	
				MO sem LS =>	26,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,84
				Valor do BDI =>	51,56			Valor com BDI =>	280,48
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	560,96

18.2			COMUNICAÇÃO VISUAL						38.360,07
18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ614	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 01: PLACA LATERAL DA PORTA (PA/PG) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 20 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	41,89	41,89	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	25,88	1,28	
Insumo	ANEXO 1 - 85	Próprio	ITEM 01: Placa Lateral da Porta (PA/PG) - Placa em acrílico de 0,05 cm na cor cinza, com letras em PVC, na cor preta, coladas na superfície e com braille em esferas metálicas incrustadas na placa. Dimensões: 20 cm (largura) x 5 cm (altura).	Material	UNI.	1,0000000	40,40	40,40	
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,1000000	2,00	0,19	
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,91
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	51,31
						Quant. =>	111,00	Preço Total =>	5.695,41

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ615	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 02: PLACA LATERAL DA PORTA (PA) - PLACA EM ACRÍLICO DE 0,05 CM NA COR CINZA, COM LETRAS EM PVC, NA COR PRETA, COLADAS NA SUPERFÍCIE E COM BRAILLE EM ESFERAS METÁLICAS INCRUSTADAS NA PLACA. DIMENSÕES: 40 CM (LARGURA) X 5 CM (ALTURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	86,04	86,04	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0600000	25,88	1,54	
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,1500000	2,00	0,29	
Insumo	ANEXO 1 - 86	Próprio	ITEM 02: Placa Lateral da Porta (PA) - Placa em acrílico de 0,05 cm na cor cinza, com letras em PVC, na cor preta, coladas na superfície e com braille em esferas metálicas incrustadas na placa. Dimensões: 40 cm (largura) x 5 cm (altura).	Material	UNI.	1,0000000	84,20	84,20	
				MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	19,38			Valor com BDI =>	105,43
						Quant. =>	21,00	Preço Total =>	2.214,03

18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ616	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 04: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: PLENÁRIO - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 18CM E FONTE EM ARIAL (8 LETRAS). DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.251,06	2.251,06	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0400000	50,19	2,00	
Insumo	ANEXO 1 - 123	Próprio	ITEM 04: Letreiro Plenário (LTN-L03) - Escrita: PLENÁRIO - Letras em aço inox, profundidade de 2cm e altura de 18cm e Fonte em Arial (8 Letras). Dimensões: 121cm (largura) x 72cm (altura) x 2cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	2.242,28	2.242,28	
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,8000000	2,00	1,59	
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	507,16			Valor com BDI =>	2.758,22
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.758,22

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ617	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 03: LOGOMARCA NOVA (LTN-01) - ARTE: VIDE LOGO TCE - ARTE EXECUTADA EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM. DIMENSÕES: 121CM (LARGURA) X 72CM (ALTURA) X 2CM (ESPESURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.267,71	2.267,71	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0300000	50,19	1,49	
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,5000000	2,00	0,99	
Insumo	ANEXO 1 - 132	Próprio	ITEM 03: Logomarca Nova (LTN-01) - Arte: Vide Logo TCE - Arte executada em aço inox, profundidade de 2cm. Dimensões: 121cm (largura) x 72cm (altura) x 2cm (espessura).	Material	UND	1,0000000	2.261,34	2.261,34	
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,75
				Valor do BDI =>	510,91			Valor com BDI =>	2.778,62

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025		Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica		B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
		22,53%	14,60%		Não Desonerado
		Quant. =>		1,00	Preço Total => 2.778,62

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ618	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 05: LETREIRO PLENÁRIO (LTN-L03) - ESCRITA: ZIZOMAR PROCÓPIO DE OLIVEIRA - LETRAS EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 1CM E ALTURA DE 7CM E FONTE EM ARIAL (25 LETRAS). DIMENSÕES: 100CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA) X 1CM (ESPESSURA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.108,42	2.108,42
Composiçã o Auxiliar Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,88	7,76
	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	2,0000000	2,00	4,01
Insumo	ANEXO 1 - 124	Próprio	ITEM 05: Letreiro Plenário (LTN-L03) - Escrita: ZIZOMAR PROCÓPIO DE OLIVEIRA - Letras em aço inox, profundidade de 1cm e altura de 7cm e Fonte em Arial (25 Letras). Dimensões: 100cm (largura) x 16cm (altura) x 1cm (espessura).	Serviços	UNI.	1,0000000	2.092,64	2.092,64
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0800000	50,19	4,01
		MO sem LS =>		5,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,50
		Valor do BDI =>		475,02			Valor com BDI =>	2.583,44
		Quant. =>		1,00	Preço Total =>		2.583,44	

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ619	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 06: LETREIRO DE ANDAR (LT 08 - 03) - ESCRITA: 3 - NÚMERO EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 2CM E ALTURA DE 21CM E FONTE EM ARIAL (1 NÚMERO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	167,19	167,19
Composiçã o Auxiliar Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	25,88	2,58
	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0120000	50,19	0,59
Insumo	ANEXO 1 - 133	Próprio	ITEM 06: Letreiro de Andar (LT 08 - 03) - Escrita: 3 - Número em aço inox, profundidade de 2cm e altura de 21cm e Fonte em Arial (1 número).	Material	UND	1,0000000	163,61	163,61
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,2000000	2,00	0,39
		MO sem LS =>		1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
		Valor do BDI =>		37,66			Valor com BDI =>	204,85
		Quant. =>		1,00	Preço Total =>		204,85	

18.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ623	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 07: LETREIRO DA FACHADA (LF-01) - ARTE: BRASÃO - AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 6CM, CORES EM BAIXO RELEVO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	6.009,36	6.009,36
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	27,76	13,87
Composiçã o Auxiliar Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,88	12,93
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0300000	53,11	1,58
	ANEXO 1 - 134	Próprio	ITEM 07: Letreiro da Fachada (LF-01) - Arte: BRASÃO - Aço inox, profundidade de 6cm, cores em baixo relevo.	Material	UND	1,0000000	5.979,50	5.979,50
Insumo	00038123	SINAPI	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	Material	KG	0,0300000	48,87	1,45
		MO sem LS =>		19,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,29
		Valor do BDI =>		1.353,90			Valor com BDI =>	7.363,26
		Quant. =>		1,00	Preço Total =>		7.363,26	

18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ624	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 08: LETREIRO DA FACHADA (LF-02) - ESCRITA: TCE-RO - LETRAS EM AÇO INOX, PINTADAS CONFORME CORES PANTONE DO TCE, COR VERDE E AZUL, PROFUNDIDADE DE 6CM E ALTURA DE 70CM E FONTE EM VIGA (05 LETRAS MAIUSCULAS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.171,46	3.171,46
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	27,76	19,43
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	25,88	18,11
Composiçã o Auxiliar Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0750000	53,11	3,98
Insumo	00038123	SINAPI	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	Material	KG	0,0500000	48,87	2,43
Insumo	ANEXO 1 - 125	Próprio	ITEM 08: Letreiro da Fachada (LF-02) - Escrita: TCE-RO - Letras em aço inox, pintadas conforme cores pantone do TCE, cor verde e azul, profundidade de 6cm e altura de 70cm e Fonte em VIGA (05 Letras maiúsculas). Prever a fixação no pórtico da fachada, com auxílio de andaime ou cadeirinha. Serviço em altura, h=18metros. Considerar led atrás para iluminação. Dimensões: 390cm (largura) x 140cm (altura) x 6cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	3.127,50	3.127,50
		MO sem LS =>		27,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,00
		Valor do BDI =>		714,52			Valor com BDI =>	3.886,00
		Quant. =>		1,00	Preço Total =>		3.886,00	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica					B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
					22,53%	14,60%		Não Desonerado		
18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ638	Próprio	INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL REAPROVEITADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	12,80	12,80		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TUBOS E PECAS Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,3500000	25,88	9,05		
Insumo	00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	2,0000000	0,16	0,33		
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	2,0000000	1,70	3,41		
					MO sem LS =>	6,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42
					Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	15,68
							Quant. =>	5,00	Preço Total =>	78,40

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ625	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 09: MAPA TÁTIL TÉRREO (MT 00-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 80CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.152,44	1.152,44	
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	27,76	11,10	
Insumo	ANEXO 1 - 87	Próprio	ITEM 09: Mapa Tátil Térreo (MT 00-01) - A placa referente ao mapa tátil de cada pavimento deverá ser confeccionada em chapa acrílica de 4mm, com fundo cinza para contrastar com as letras executadas em acrílico ou PVC branco de modo que mantenha o contraste conforme indicação da NBR9050/2020. Colocar o Braille embaixo de cada nomenclatura, as placas serão fixadas em cima das bases existentes que serão reaproveitadas. Dimensões: 80cm (largura) x 40cm (altura) x 0,4cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	1.140,09	1.140,09	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0250000	50,19	1,24	
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,09
				Valor do BDI =>	259,63			Valor com BDI =>	1.412,08
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.412,08

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ626	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 10: MAPA TÁTIL 1º PAV (MT 01-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.019,90	1.019,90	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0200000	50,19	0,99	
Insumo	ANEXO 1 - 88	Próprio	ITEM 10: Mapa Tátil 1º PAV (MT 01-01) - A placa referente ao mapa tátil de cada pavimento deverá ser confeccionada em chapa acrílica de 4mm, com fundo cinza para contrastar com as letras executadas em acrílico ou PVC branco de modo que mantenha o contraste conforme indicação da NBR9050/2020. Colocar o Braille embaixo de cada nomenclatura, as placas serão fixadas em cima das bases existentes que serão reaproveitadas. Dimensões: 65cm (largura) x 40cm (altura) x 0,4cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	1.008,55	1.008,55	
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,34
				Valor do BDI =>	229,77			Valor com BDI =>	1.249,68
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.249,68

18.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ627	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 11: MAPA TÁTIL 2º PAV (MT 02-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADAS EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 65CM (LARGURA) X 40CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.019,90	1.019,90	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35	
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0200000	50,19	0,99	
Insumo	ANEXO 1 - 89	Próprio	ITEM 11: Mapa Tátil 2º PAV (MT 02-01) - A placa referente ao mapa tátil de cada pavimento deverá ser confeccionada em chapa acrílica de 4mm, com fundo cinza para contrastar com as letras executadas em acrílico ou PVC branco de modo que mantenha o contraste conforme indicação da NBR9050/2020. Colocar o Braille embaixo de cada nomenclatura, as placas serão fixadas em cima das bases existentes que serão reaproveitadas. Dimensões: 65cm (largura) x 40cm (altura) x 0,4cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	1.008,55	1.008,55	
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,34
				Valor do BDI =>	229,77			Valor com BDI =>	1.249,68

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		1,00	Preço Total => 1.249,68

18.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ628	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 12: MAPA TÁTIL 3º PAV (MT 03-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.386,89	1.386,89
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0300000	50,19	1,49
Insumo	ANEXO 1 - 90	Próprio	ITEM 12: Mapa Tátil 3º PAV (MT 03-01) - A placa referente ao mapa tátil de cada pavimento deverá ser confeccionada em chapa acrílica de 4mm, com fundo cinza para contrastar com as letras executadas em acrílico ou PVC branco de modo que mantenha o contraste conforme indicação da NBR9050/2020. Colocar o Braille embaixo de cada nomenclatura, as placas serão fixadas em cima das bases existentes que serão reaproveitadas. Dimensões: 70cm (largura) x 50cm (altura) x 0,4cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	1.375,04	1.375,04
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS => 7,34
				Valor do BDI =>	312,46			Valor com BDI => 1.699,35
				Quant. =>		1,00	Preço Total => 1.699,35	

18.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ629	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 13: MAPA TÁTIL 4º PAV (MT 04-01) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACRÍLICA DE 4MM, COM FUNDO CINZA PARA CONTRASTAR COM AS LETRAS EXECUTADAS EM ACRÍLICO OU PVC BRANCO DE MODO QUE MANTENHA O CONTRASTE CONFORME INDICAÇÃO DA NBR9050/2020. FIXADA EM CIMA DAS BASES EXISTENTES QUE SERÃO REAPROVEITADAS. DIMENSÕES: 70CM (LARGURA) X 50CM (ALTURA) X 0,4CM (ESPESSURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.386,89	1.386,89
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,0300000	50,19	1,49
Insumo	ANEXO 1 - 91	Próprio	ITEM 13: Mapa Tátil 4º PAV (MT 04-01) - A placa referente ao mapa tátil de cada pavimento deverá ser confeccionada em chapa acrílica de 4mm, com fundo cinza para contrastar com as letras executadas em acrílico ou PVC branco de modo que mantenha o contraste conforme indicação da NBR9050/2020. Colocar o Braille embaixo de cada nomenclatura, as placas serão fixadas em cima das bases existentes que serão reaproveitadas. Dimensões: 70cm (largura) x 50cm (altura) x 0,4cm (espessura).	Material	UNI.	1,0000000	1.375,04	1.375,04
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS => 7,34
				Valor do BDI =>	312,46			Valor com BDI => 1.699,35
				Quant. =>		1,00	Preço Total => 1.699,35	

18.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ630	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 14: ADESIVO AUTOCOLANTE - PADRÃO NBR9050 INDICATIVO DE ASSENTO/ATENDIMENTO PREFERENCIAL - DIMENSÕES: 20CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	22,16	22,16
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	25,88	3,88
Insumo	ANEXO 1 - 131	Próprio	ITEM 14: Adesivo Autocolante - Padrão NBR9050 indicativo de assento/atendimento preferencial- Vide Projeto: Pranchas 01/04 e 04/04. Dimensões: 20cm (largura) x 15cm (altura).	Material	UND	1,0000000	18,28	18,28
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS => 2,75
				Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI => 27,16
				Quant. =>		3,00	Preço Total => 81,48	

18.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	DEPEARQ631	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 15: ADESIVO OU TAPETE SINALIZANDO - PADRÃO NBR9050 - VIDE PROJETO: PRANCHAS 04/04. DIMENSÕES: 120CM X 80CM.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	169,97	169,97
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	25,88	10,35
Insumo	ANEXO 1 - 92	Próprio	ITEM 15: Adesivo ou Tapete Sinalizando - Padrão NBR9050 - Vide Projeto: Pranchas 04/04. Dimensões: 120cm x 80cm	Material	UNI.	1,0000000	159,62	159,62
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS => 7,34
				Valor do BDI =>	38,28			Valor com BDI => 208,26
				Quant. =>		4,00	Preço Total => 833,04	

18.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025					Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica					B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado	
Composiçã o	DEPEARQ632	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 16: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 50CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UND	1,0000000	60,20	60,20
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1000000	25,88	2,58
Insumo	ANEXO 1 - 93	Próprio	ITEM 16: Capa para assento prioritário - Padrão NBR9050 - Vide Projeto: Pranchas 01/04 e 04/04. Dimensões: 50cm (largura) x 43cm (altura).	Material		UNI.	1,0000000	57,62	57,62
					MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	13,55			Valor com BDI =>
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	73,75

18.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ633	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 17: CAPA PARA ASSENTO PRIORITÁRIO (OBESO) - PADRÃO NBR9050. DIMENSÕES: 75CM (LARGURA) X 43CM (ALTURA).	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	72,90	72,90		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1200000	25,88	3,10		
Insumo	ANEXO 1 - 94	Próprio	ITEM 17: Capa para assento prioritário (obeso) - Padrão NBR9050 - Vide Projeto: Pranchas 01/04 e 04/04. Dimensões: 75cm (largura) x 43cm (altura).	Material	UNI.	1,0000000	69,80	69,80		
					MO sem LS =>	2,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,19
					Valor do BDI =>	16,42			Valor com BDI =>	89,32
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>		89,32

18.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ634	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ITEM 18: PLACA BRAILLE DE CORRIMÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	17,29	17,29		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17		
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,0050000	33,31	0,15		
Insumo	ANEXO 1 - 95	Próprio	ITEM 18: Placa Braille de Corrimão (Exemplo: Térreo-Início/1ºAndar-Fim até o 4º Andar) - A sinalização de identificação de pavimentos junto a escadas fixas e rampas deve ser visual, em relevo e em braille. A sinalização em braille deve estar posicionada na geratriz superior do prolongamento do corrimão.	Material	UNI.	1,0000000	11,96	11,96		
					MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
					Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	21,19
						Quant. =>	32,00	Preço Total =>		678,08

18.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ715	Próprio	INSTALAÇÃO DE LETRAS E PLACAS REAPROVEITADAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	5,37	5,37	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17	
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,1000000	2,00	0,19	
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	6,58
					Quant. =>	245,00	Preço Total =>		1.612,10

18.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ721	Próprio	INSTALAÇÃO DE BRASÃO REAPROVEITADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	5,37	5,37	
Composiçã o Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17
Insumo		070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	Material	M	0,1000000	2,00	0,19
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	6,58
						Quant. ==>	4,00	Preço Total ==>	26,32

19			PAISAGISMO					131.192,91		
19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composiçã o	DEPEARQ497	Próprio	ESPADA DE SÃO JORGE , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	426,78	426,78		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94		
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13		
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	99,2000000	1,41	140,52		
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99		
Insumo	ANEXO 1 - 11	Próprio	Espada de São Jorge	Material	UNI.	1,0000000	40,90	40,90		
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,4000000	14,13	5,64		
Insumo	ANEXO 1 - 71	Próprio	Vaso quadrado polietileno 40x40x75cm - cor marrom	Material	UNI.	1,0000000	187,25	187,25		
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0160000	773,45	12,37		
					MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
					Valor do BDI =>	96,15		Valor com BDI =>		522,99

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		57,00	Preço Total => 29.807,01

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ507	Próprio	ZAMIOCULCA , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	216,55	216,55
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,23000000	25,88	5,94
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,18000000	26,38	31,13
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,80000000	3,74	2,99
Insumo	ANEXO 1 - 29	Próprio	ZAMIOCULCA	Material	UND	1,00000000	97,27	97,27
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,40000000	14,13	5,64
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,01600000	773,45	12,37
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	43,20000000	1,41	61,19
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS => 26,35
				Valor do BDI =>	48,78			Valor com BDI => 265,33
				Quant. =>		14,00	Preço Total =>	3.714,62

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ510	Próprio	MINI-PALMEIRA, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	316,58	316,58
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,18000000	26,38	31,13
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,23000000	25,88	5,94
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	135,00000000	1,41	191,24
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,80000000	3,74	2,99
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,02500000	773,45	19,33
Insumo	ANEXO 1 - 30	Próprio	MINI-PALMEIRA	Material	UND	1,00000000	58,86	58,86
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,50000000	14,13	7,06
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS => 26,35
				Valor do BDI =>	71,32			Valor com BDI => 387,90
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	387,90

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ509	Próprio	FICUS LYRATA (VASO QUADRADO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	324,32	324,32
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,23000000	25,88	5,94
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,18000000	26,38	31,13
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,00160000	773,45	1,23
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,80000000	3,74	2,99
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,40000000	14,13	5,64
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	43,20000000	1,41	61,19
Insumo	ANEXO 1 - 28	Próprio	Vaso quadrado polietileno 40x40x40cm - cor marrom	Material	UNI	1,00000000	116,40	116,40
Insumo	ANEXO 1 - 31	Próprio	FICUS LYRATA	Material	UND	1,00000000	99,76	99,76
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS => 26,35
				Valor do BDI =>	73,06			Valor com BDI => 397,39
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	397,39

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ514	Próprio	JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,00000000	250,62	250,62
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,23000000	25,88	5,94
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,18000000	26,38	31,13
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	23,75000000	1,41	33,64
Insumo	ANEXO 1 - 16	Próprio	Jiboia	Material	UNI	1,00000000	63,18	63,18
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,01663000	773,45	12,85
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,80000000	3,74	2,99
Insumo	ANEXO 1 - 74	Próprio	Vaso redondo de 55 cm de diâmetro e 20 cm de altura em polietileno bege	Material	UNI.	1,00000000	93,10	93,10
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,55000000	14,13	7,77
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS => 26,35
				Valor do BDI =>	56,45			Valor com BDI => 307,09
				Quant. =>		12,00	Preço Total =>	3.685,08

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Composiçã o	DEPEARQ519	Próprio	BAMBU DA SORTE, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	342,36	342,36	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 73	Próprio	Vaso de vidro iridescente - vaso cilíndrico de vidro de 45,7 cm de altura (13,97x17,78 x 45,72cm)	Material	UNI.	1,0000000	178,57	178,57	
Insumo	ANEXO 1 - 68	Próprio	BAMBU DA SORTE	Material	UNI.	4,0000000	30,92	123,70	
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	77,12			Valor com BDI =>	419,48
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	3.355,84

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ520	Próprio	CONJUNTO COM 4 ERVAS: MANJERICÃO, SALSA, CEBOLINHA E ALECRIM, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.509,52	1.509,52	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99	
Insumo	ANEXO 1 - 19	Próprio	Manjericão	Material	UNI	1,0000000	8,97	8,97	
Insumo	072542	SBC	PLANTIO-ADUBO SUBSTRATO BIOMIX ORGANICO	Material	KG	1,1200000	2,43	2,72	
Insumo	ANEXO 1 - 22	Próprio	Alecrim	Material	UNI	1,0000000	8,97	8,97	
Insumo	ANEXO 1 - 21	Próprio	Cabolinha	Material	UNI	1,0000000	8,97	8,97	
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,4000000	14,13	5,64	
Insumo	ANEXO 1 - 75	Próprio	kit plantio completo minha horta plástico vaso autoirrigável substrato sementes jardim hortaliças - cinza claro (10x10x11cm)	Material	UNI.	4,0000000	356,29	1.425,16	
Insumo	ANEXO 1 - 20	Próprio	Salsa	Material	UNI	1,0000000	8,97	8,97	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	340,08			Valor com BDI =>	1.849,62
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	18.496,20

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ511	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.300,17	1.300,17	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 23	Próprio	Pedrinhas (seixo branco)	Material	kg	0,0120000	61,52	0,73	
Insumo	ANEXO 1 - 35	Próprio	PEPERÔMIAS ARTIFICIAIS	Material	UND	1,0000000	22,60	22,60	
Insumo	ANEXO 1 - 39	Próprio	VASO FLOREIRA 80X15X15 CM NA COR MARROM COM SUPORTE DE FERRO PRETO	Material	UND	1,0000000	121,21	121,21	
Insumo	ANEXO 1 - 34	Próprio	SAMAMBAIA ARTIFICIAL	Material	UND	2,0000000	40,31	80,63	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0100000	773,45	7,73	
Insumo	ANEXO 1 - 26	Próprio	Bambu artificial	Material	UNI	2,0000000	515,08	1.030,17	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	292,92			Valor com BDI =>	1.593,09
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	15.930,90

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ516	Próprio	CONJUNTO DE 6 ARRANJOS ARTIFICIAIS (2 BAMBUS, 2 SAMAMBAIAS E 2 PEPERÔMIAS) NO VASO REDONDO, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.295,01	1.295,01	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 35	Próprio	PEPERÔMIAS ARTIFICIAIS	Material	UND	1,0000000	22,60	22,60	
Insumo	ANEXO 1 - 26	Próprio	Bambu artificial	Material	UNI	2,0000000	515,08	1.030,17	
Insumo	ANEXO 1 - 34	Próprio	SAMAMBAIA ARTIFICIAL	Material	UND	2,0000000	40,31	80,63	
Insumo	ANEXO 1 - 23	Próprio	Pedrinhas (seixo branco)	Material	kg	0,0080000	61,52	0,48	
Insumo	ANEXO 1 - 74	Próprio	Vaso redondo de 55 cm de diâmetro e 20 cm de altura em polietileno bege	Material	UNI.	1,0000000	93,10	93,10	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0400000	773,45	30,93	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	291,76			Valor com BDI =>	1.586,78
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	19.041,36

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ512	Próprio	ZAMIOCULCA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	617,07	617,07	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0500000	773,45	38,66	
Insumo	ANEXO 1 - 23	Próprio	Pedrinhas (seixo branco)	Material	kg	0,0150000	61,52	0,91	
Insumo	ANEXO 1 - 27	Próprio	Zamioculca artificial	Material	UNI	1,0000000	424,00	424,00	
Insumo	ANEXO 1 - 28	Próprio	Vaso quadrado polietileno 40x40x40cm - cor marrom	Material	UNI	1,0000000	116,40	116,40	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	139,02			Valor com BDI =>	756,09
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>	11.341,35
19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ515	Próprio	BANANEIRA ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	1.702,40	1.702,40	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 36	Próprio	BANANEIRA ARTIFICIAL	Material	UND	1,0000000	393,74	393,74	
Insumo	ANEXO 1 - 72	Próprio	Vaso bojo completo toque real de decoração ou similar (0,90x0,90x1,70)	Material	UNI.	1,0000000	334,21	334,21	
Insumo	ANEXO 1 - 23	Próprio	Pedrinhas (seixo branco)	Material	kg	0,1500000	61,52	9,22	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	1,2000000	773,45	928,14	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	383,54			Valor com BDI =>	2.085,96
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	12.515,76
19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ513	Próprio	FICUS VERDE ARTIFICIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	551,70	551,70	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 37	Próprio	PLANTA FICUS VERDE ARTIFICIAL PERMANENTE	Material	UND	1,0000000	286,53	286,53	
Insumo	ANEXO 1 - 23	Próprio	Pedrinhas (seixo branco)	Material	kg	0,0150000	61,52	0,91	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0300000	773,45	23,19	
Insumo	ANEXO 1 - 38	Próprio	VASO DECORAÇÃO 0,25X0,25X0,73 M	Material	UND	1,0000000	203,96	203,96	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	124,29			Valor com BDI =>	675,98
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	8.111,76
19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ527	Próprio	FICUS LYRATA (VASO RETANGULO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	485,64	485,64	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	99,2000000	1,41	140,52	
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99	
Insumo	ANEXO 1 - 71	Próprio	Vaso quadrado polietileno 40x40x75cm - cor marrom	Material	UNI.	1,0000000	187,25	187,25	
Insumo	ANEXO 1 - 31	Próprio	FICUS LYRATA	Material	UND	1,0000000	99,76	99,76	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0160000	773,45	12,37	
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,4000000	14,13	5,64	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	109,41			Valor com BDI =>	595,04
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	2.975,20
19.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ528	Próprio	ZAMIOCULCA (COM VASO QUADRADO) , FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	332,96	332,96	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Insumo	ANEXO 1 - 29	Próprio	ZAMIOCULCA	Material	UND	1,0000000	97,27	97,27	
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99	
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,4000000	14,13	5,64	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	ANEXO 1 - 28	Próprio	Vaso quadrado polietileno 40x40x40cm - cor marrom	Material		UNI	1,0000000	116,40	116,40
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material		Kg	43,2000000	1,41	61,19
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material		m³	0,0160000	773,45	12,37
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	75,01			Valor com BDI =>	407,97
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	815,94

19.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ514	Próprio	JIBOIA(MESA DE CENTRO), FORNECIMENTO E PLANTIO EM VASO - REF. ORSE (11795)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	250,62	250,62	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2300000	25,88	5,94	
Composiçã o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,38	31,13	
Insumo	ANEXO 1 - 25	Próprio	Terra Preta	Material	Kg	23,7500000	1,41	33,64	
Insumo	ANEXO 1 - 16	Próprio	Jiboia	Material	UNI	1,0000000	63,18	63,18	
Insumo	00034549	SINAPI	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	Material	m³	0,0166300	773,45	12,85	
Insumo	00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	3,74	2,99	
Insumo	ANEXO 1 - 74	Próprio	Vaso redondo de 55 cm de diâmetro e 20 cm de altura em polietileno bege	Material	UNI.	1,0000000	93,10	93,10	
Insumo	ANEXO 1 - 33	Próprio	MANTA BINDIM	Material	M	0,5500000	14,13	7,77	
				MO sem LS =>	26,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	56,45			Valor com BDI =>	307,09
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	307,09

20			SPDA					26.880,20	
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	21,94	21,94	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,10	5,22	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	31,72	5,90	
Insumo	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	1,0000000	10,81	10,81	
				MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	26,89
						Quant. =>	82,00	Preço Total =>	2.204,98

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	22,21	22,21	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	31,72	5,90	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,10	5,22	
Insumo	00001564	SINAPI	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	11,08	11,08	
				MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
				Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	27,22
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	217,76

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	41,14	41,14	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,72	15,86	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	28,10	14,04	
Insumo	00007571	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Material	UN	1,0000000	11,23	11,23	
				MO sem LS =>	22,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,25
				Valor do BDI =>	9,26			Valor com BDI =>	50,40
						Quant. =>	31,00	Preço Total =>	1.562,40

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,53	16,53	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,10	5,22	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	31,72	5,90	
Insumo	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	5,39	5,39	
				MO sem LS =>	8,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,28
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,24

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica			B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
			22,53%	14,60%		Não Desonerado	
			Quant. =>		31,00	Preço Total =>	
						627,44	

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ455	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (104743)	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	58,99	58,99
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1582000	31,72	5,01
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1582000	28,10	4,43
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	1,0000000	1,42	1,42
Insumo	007318	SBC	PRESILHA EM LATAO FURO 7mm 35/50mm2	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	44,48	46,69
				MO sem LS =>	7,03	LS =>	0,00	7,03
				Valor do BDI =>	13,28		Valor com BDI =>	72,27
				Quant. =>		238,60	Preço Total =>	
							17.243,62	

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ461	Próprio	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 (SAPATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: AGETOPCIVIL (072528)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UND	1,0000000	30,64	30,64
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	28,10	11,23
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	31,72	12,69
Insumo	ANEXO 1 - 54	Próprio	TERMINAL DE PRESSÃO 35MM INTELLI (SAPATA)	Material	UND	1,0000000	6,72	6,72
				MO sem LS =>	17,80	LS =>	0,00	17,80
				Valor do BDI =>	6,90		Valor com BDI =>	37,55
				Quant. =>		4,00	Preço Total =>	
							150,20	

20.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ462	Próprio	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UND	1,0000000	0,89	0,89
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	28,10	0,55
Insumo	ANEXO 1 - 12	Próprio	Parafuso Autobrocante 12 x 3/4	Material	UND	1,0000000	0,33	0,33
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,00	0,40
				Valor do BDI =>	0,19		Valor com BDI =>	1,09
				Quant. =>		100,00	Preço Total =>	
							109,00	

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ463	Próprio	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIURB (9011095)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	30,82	30,82
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3333000	28,10	9,35
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3333000	31,72	10,56
Insumo	ANEXO 1 - 13	Próprio	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8" X 1/8"	Material	M	1,0200000	10,69	10,90
				MO sem LS =>	14,83	LS =>	0,00	14,83
				Valor do BDI =>	6,94		Valor com BDI =>	37,77
				Quant. =>		108,00	Preço Total =>	
							4.079,16	

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ464	Próprio	TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	18,89	18,89
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	31,72	0,62
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	28,10	0,27
Insumo	ANEXO 1 - 14	Próprio	TERMINAL TIPO X P/ BARRA ATE 25MM LARG ALUMINIO	Material	UND	1,0000000	17,98	17,98
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	0,67
				Valor do BDI =>	4,24		Valor com BDI =>	23,14
				Quant. =>		4,00	Preço Total =>	
							92,56	

20.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ465	Próprio	RE-BAR ACO GF 8MMX4,0MTS 50MM2 TEL-765 TERMOTÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SETOP ED (51021)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	63,73	63,73
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	28,10	7,02
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	31,72	7,93
Insumo	ANEXO 1 - 15	Próprio	RE-BAR ACO GF 8MMX4,0MTS 50MM2 TEL-765 TERMOTÉCNICA	Material	UND	1,0000000	34,06	34,06
Insumo	045206	SBC	GRAMPO DE ATERRAMENTO 70mm 3/4 DUPLO GTDU 2882	Material	UN	1,0000000	14,71	14,71

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%		Encargos Sociais Não Desonerado

MO sem LS =>	11,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,12
Valor do BDI =>	14,35			Valor com BDI =>	78,09
Quant. =>			4,00	Preço Total =>	312,36

20.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ466	Próprio	TERMINAL ESTANHADOS 1 FURO 1 COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00000000	4,36	4,36	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02500000	31,72	0,78	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01000000	28,10	0,27	
Insumo	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,00000000	3,30	3,30	
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	5,34
						Quant. ==>	40,00	Preço Total ==>	213,60

21			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					41.325,66	
21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,00000000	19,67	19,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0551562	28,10	1,54	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,17650000	31,72	5,59	
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00000000	12,53	12,53	
				MO sem LS =>	5,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	24,10
					Quant. =>	31,00	Preço Total =>		747,10

21.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	12,16	12,16	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	28,10	3,34	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1190000	31,72	3,77	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,96	5,04	
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	14,90
					Quant. =>	128,23	Preço Total =>	1.910,62	

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00000000	773,19	773,19	
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	29,44	13,45	
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45740000	27,04	12,37	
Insumo	00010888	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	745,93	745,93	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00000000	0,71	1,43	
				MO sem LS =>	19,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,45
				Valor do BDI =>	174,19			Valor com BDI =>	947,39
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	2.842,17

21.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ417	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- REF: SBC (055034)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	56,69	56,69	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,29400000	25,88	7,60	
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,00000000	49,09	49,09	
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	12,76			Valor com BDI =>	69,46
						Quant. ==>	7,00	Preço Total ==>	486,22

21.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ418	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - REF: SBC (055034)	55,00	UN	1,0000000	56,69	56,69

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Composição do Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	0,2940000	25,88	7,60	
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		UN	1,0000000	49,09	49,09	
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	12,76			Valor com BDI =>	69,46
						Quant. =>	23,00	Preço Total =>	1.597,58

21.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ419	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC "2MM" ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - REF: SBC (055034)		55,00	UN	1,00000000	56,69	56,69
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,29400000	25,88	7,60	
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,00000000	49,09	49,09	
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	12,76			Valor com BDI =>	69,46
						Quant. ==>	6,00	Preço Total ==>	416,76

21.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ468	Próprio	LUMINÁRIA COM PLACA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	68,03	68,03	
Composição o Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	28,10	1,39
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	31,72	3,17	
Insumo	ANEXO 1 - 50	Próprio	LUMINÁRIA COM PLACA DE SAÍDA	Material	UND	1,0000000	63,47	63,47	
				MO sem LS =>	3,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,42
				Valor do BDI =>	15,32			Valor com BDI =>	83,35
						Quant. ==>	14,00	Preço Total ==>	1.166,90

21.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	DEPEARQ469	Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, E ALARME DE HIDRANTE 3X1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91925)	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,00000000	13,95	13,95	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02300000	28,10	0,63	
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02300000	31,72	0,72	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00940000	3,86	0,02	
Insumo	ANEXO 1 - 51	Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, E ALARME DE HIDRANTE 3X1,5MM2	Material	M	1,24340000	10,10	12,56	
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,01
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	17,09
						Quant. ==>	900,76	Preço Total ==>	15.393,98

21.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DEPEARQ470	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA REF: ILUMAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SBC (058001)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	95,30	95,30	
Composição o Auxiliar		88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	28,10	8,26
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2940000	31,72	9,31	
Insumo	ANEXO 1 - 07	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA	Parâmetros Material	UNI.	1,0000000	77,72	77,72	
				MO sem LS =>	13,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,07
				Valor do BDI =>	21,46			Valor com BDI =>	116,76
						Quant. ==>	16,00	Preço Total ==>	1.868,16

21.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	DEPEARQ471	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO - REF: SBC (058003)		58,00	UN	1,0000000	97,22	97,22
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6360000	28,10	17,86	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6360000	31,72	20,17	
Insumo	ANEXO 1 - 08	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	Material	UNI.	1,0000000	59,18	59,18	
				MO sem LS =>	28,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,30
				Valor do BDI =>	21,89			Valor com BDI =>	119,10
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	119,10

21.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ789	Próprio	REINSTALAÇÃO DE DETECTORES E RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, POR UNIDADE DE DETECTOR	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	und	1,00000000	26,31	26,31
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,44000000	31,72	13,95

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => Valor do BDI =>	19,58 5,92	H LS =>	0,4400000 0,00	28,10 19,58 32,24
				Quant. =>			455,00	Preço Total => 14.669,20

22			INSTALAÇÕES DE GÁS					1.653,67
22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ604	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO MULTICAMADA PEX, 26mm PARA GÁS COM CONEXÕES	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	45,30	45,30
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3430000	29,44	10,09
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3430000	27,04	9,26
Insumo	00038830	SINAPI	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN "26" MM	Material	M	1,3000000	19,95	25,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	14,58 10,20	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	14,58 55,48
				Quant. =>			27,60	Preço Total => 1.531,24

22.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	37,45	37,45
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	29,44	3,24
Composiçã o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	27,04	2,97
Insumo	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Material	UN	1,0000000	31,10	31,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,25	0,12
				MO sem LS => Valor do BDI =>	4,67 8,43	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	4,67 45,88
				Quant. =>			1,00	Preço Total => 45,88

22.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ674	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL REDONDA (MANGUEIRA PARA GÁS – Ø 26 mm)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	58,64	58,64
Composiçã o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	29,44	8,82
Insumo	ANEXO 1 - 128	Próprio	TUBULAÇÃO FLEXÍVEL REDONDA: MANGUEIRA - 26 MM	Material	M	1,0000000	49,81	49,81
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,73 13,20	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	6,73 71,84
				Quant. =>			1,00	Preço Total => 71,84

23			SERVIÇOS EXTERNOS					792.727,54
23.1			FACHADA					734.189,31
23.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ517	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. REF: SINAPI (88420)	Pintura Externa	m²	1,0000000	26,87	26,87
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2603000	31,82	8,28
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0425000	25,88	1,09
Insumo	00034546	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	2,1825000	8,02	17,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>	6,60 6,04	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	6,60 32,92
				Quant. =>			1.641,08	Preço Total => 54.024,35

23.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ518	Próprio	PINTURA ACRÍLICA TOQUE FOSCO, ALGODÃO EGÍPCIO, REF. SUVINIL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. REF: SINAPI (88489)	Pintura Interna	m²	1,0000000	18,36	18,36
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	25,88	1,40
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	31,82	5,18
Insumo	ANEXO 1 - 01	Próprio	TINTA SELF ACRÍLICATAQUE FOSCO BASE A SUVINIL ALGODAO EGIPCIO	Material	L	0,2800000	42,05	11,77
				MO sem LS => Valor do BDI =>	4,64 4,13	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	4,64 22,49
				Quant. =>			1.641,08	Preço Total => 36.907,88

23.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ493	Próprio	APLICAÇÃO DE TEXTURA CIMENTO QUEIMADO (3 DEMÃOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	60,39	60,39
Composiçã o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9000000	31,82	28,64

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais	
				22,53%	14,60%		Não Desonerado	
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,88	5,17
Insumo	007128	SBC	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE IBRATIM	Material	KG	0,6300000	42,20	26,57
				MO sem LS =>	23,82	LS =>	0,00	23,82
				Valor do BDI =>	13,59		Valor com BDI =>	73,99
						Quant. =>	1.658,56	Preço Total => 122.716,85

23.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ535	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	2.283,58	2.283,58
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	27,35	41,03
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,88	25,88
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	3,4160000	13,26	45,32
Insumo	ANEXO 1 - 76	Próprio	PELE DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE 8MM 4+4, ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO PRETO FOSCO (COM ARCO NA PARTE SUPERIOR) SEMELHANTE AO EXISTENTE. (DIMENSÃO DE 1,84X3,60 M)	Material	m²	1,0000000	2.170,94	2.170,94
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	0,17	0,38
				MO sem LS =>	47,95	LS =>	0,00	47,95
				Valor do BDI =>	333,39		Valor com BDI =>	2.616,97
				1,15		Quant. =>	11,87	Preço Total => 31.063,43

23.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ538	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	2.290,26	2.290,26
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6190000	25,88	41,91
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6660000	27,35	45,57
Insumo	ANEXO 1 - 77	Próprio	PELE DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE 8MM 4+4, ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO PRETO FOSCO (COM ARCO NA PARTE SUPERIOR) SEMELHANTE AO EXISTENTE. (DIMENSÃO DE 2,20X3,36 M)	Material	m²	1,0000000	2.157,06	2.157,06
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	3,4160000	13,26	45,32
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	0,17	0,38
				MO sem LS =>	62,58	LS =>	0,00	62,58
				Valor do BDI =>	334,37		Valor com BDI =>	2.624,62
						Quant. =>	14,05	Preço Total => 36.875,91

23.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ539	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL. REF: SINAPI (102176)	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	2.301,19	2.301,19
Composiçã o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6660000	27,35	45,57
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6190000	25,88	41,91
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	0,17	0,38
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	3,4160000	13,26	45,32
Insumo	ANEXO 1 - 78	Próprio	PELE DE VIDRO REFLEXIVO LAMINADO BRONZE 8MM 4+4, ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMINIO PRETO FOSCO (COM ARCO NA PARTE SUPERIOR) SEMELHANTE AO EXISTENTE. (DIMENSÃO DE 2,57X3,49 M)	Material	m²	1,0000000	2.168,00	2.168,00
				MO sem LS =>	62,58	LS =>	0,00	62,58
				Valor do BDI =>	335,96		Valor com BDI =>	2.637,17
						Quant. =>	170,96	Preço Total => 450.850,58

23.2			ESTRUTURA SHAFT AR CONDICIONADO					58.538,23
23.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante	M	1,0000000	146,91	146,91
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3300000	25,88	34,42
Composiçã o Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2,1230000	9,90	21,03
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1030000	30,13	33,24
Composiçã o Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0860000	676,99	58,21
				MO sem LS =>	54,76	LS =>	0,00	54,76
				Valor do BDI =>	33,09		Valor com BDI =>	180,00

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
				22,53%	14,60%		Não Desonerado
				Quant. =>		3,00	Preço Total => 540,00

23.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	121,25	121,25
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	30,13	30,25
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	25,88	90,99
				MO sem LS =>	87,12	LS =>	0,00	MO com LS => 87,12
				Valor do BDI =>	27,31			Valor com BDI => 148,58
				Quant. =>		0,20	Preço Total =>	29,71

23.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	134,85	134,85
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0490000	37,94	1,85
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	27,41	15,12
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3550000	29,72	40,27
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1980000	35,73	7,07
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2080000	11,25	47,34
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	22,94	1,20
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0270000	2,37	4,80
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2440000	6,78	15,21
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0950000	18,94	1,79
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	9,06	0,14
				MO sem LS =>	48,48	LS =>	0,00	MO com LS => 48,48
				Valor do BDI =>	30,37			Valor com BDI => 165,23
				Quant. =>		2,44	Preço Total =>	403,16

23.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,58	15,58
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	27,56	0,84
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,54	11,54
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0810000	29,92	2,42
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,21	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	0,00	MO com LS => 2,62
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI => 19,09
				Quant. =>		6,41	Preço Total =>	122,36

23.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	19,85	19,85
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	27,56	1,75
Composição o Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,26	12,26
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	29,92	4,96
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	27,74	0,68
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,21	0,17
				MO sem LS =>	6,43	LS =>	0,00	MO com LS => 6,43
				Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI => 24,32
				Quant. =>		3,32	Preço Total =>	80,74

23.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	748,09	748,09
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4490000	25,47	36,91

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				
Planilha Analítica				B.D.I. 22,53%	B.D.I. Diferenciado 14,60%			Encargos Sociais Não Desonerado
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2958000	25,88	59,43
Composiçã o Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7032000	0,44	0,30
Composiçã o Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7458000	2,82	2,10
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7078000	139,67	98,85
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5892000	196,82	115,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	388,8826000	1,11	434,51
				MO sem LS =>	69,73	LS =>	0,00	69,73
				Valor do BDI =>	168,54		Valor com BDI =>	916,64
						Quant. =>	0,18	Preço Total => 164,99

23.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	340,67	340,67
Composiçã o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4590000	29,72	73,09
Composiçã o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,67	1,74
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4590000	30,13	74,10
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,3770000	25,88	190,98
Composiçã o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000	0,52	0,74
				MO sem LS =>	245,67	LS =>	0,00	245,67
				Valor do BDI =>	76,74		Valor com BDI =>	417,42
						Quant. =>	0,18	Preço Total => 75,13

23.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0000000	53,19	53,19
Composiçã o Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4299000	30,40	13,06
Composiçã o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0969000	27,76	2,68
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	24,96	37,44
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	0,00	11,74
				Valor do BDI =>	11,98		Valor com BDI =>	65,17
						Quant. =>	3,05	Preço Total => 198,76

23.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	31,21	31,21
Composiçã o Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	356,78	1,92
Composiçã o Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	45,26	8,87
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	25,88	20,36
Composiçã o Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	84,72	0,04
				MO sem LS =>	20,29	LS =>	0,00	20,29
				Valor do BDI =>	7,02		Valor com BDI =>	38,23
						Quant. =>	0,02	Preço Total => 0,76

23.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ433	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSO TELA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	411,83	411,83
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	30,13	10,54
Composiçã o Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	Solda de Topo em Elementos de Aço	M	0,3000000	65,33	19,59
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	2,0500000	22,16	45,44
Insumo	00003409	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	Material	m²	1,0500000	24,71	25,93
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	4,3000000	14,27	61,38

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica						B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais
						22,53%	14,60%		Não Desonerado
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material		KG	12,4700000	19,96	248,93
				MO sem LS =>	18,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,83
				Valor do BDI =>	92,78			Valor com BDI =>	504,62
						Quant. =>	112,53	Preço Total =>	56.784,88

24			SERVIÇOS FINAIS						111.967,29
24.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra		UN	1,0000000	6,33	6,33
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1240000	25,88	3,20
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material		L	0,1670000	10,55	1,75
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,1000000	13,83	1,37
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	7,75
						Quant. =>	25,00	Preço Total =>	193,75

24.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	20,32	20,32
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7770000	25,88	20,11
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,83	0,07
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material		L	0,0130000	10,55	0,12
				MO sem LS =>	14,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,25
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	24,90
						Quant. =>	115,75	Preço Total =>	2.882,17

24.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	2,30	2,30
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0630000	25,88	1,62
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,83	0,07
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material		L	0,0110000	55,12	0,59
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,81
						Quant. =>	1.042,40	Preço Total =>	2.929,14

24.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,02	1,02
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0400000	25,88	1,02
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,24
						Quant. =>	345,53	Preço Total =>	428,45

24.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	2,72	2,72
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0790000	25,88	2,04
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,83	0,07
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material		L	0,0110000	55,12	0,59
				MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	3,33
						Quant. =>	14,43	Preço Total =>	48,05

24.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,20	1,20
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0470000	25,88	1,20
				MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,47
						Quant. =>	429,22	Preço Total =>	630,95

24.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	99824	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	2,99	2,99
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0930000	25,88	2,40

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025				Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia					
Planilha Analítica				B.D.I.	B.D.I. Diferenciado		Encargos Sociais		
				22,53%	14,60%		Não Desonerado		
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,83	0,07
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0230000	22,37	0,50
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,70
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,66
						Quant. =>	33,85	Preço Total =>	123,89
24.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	2,50	2,50
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0970000	25,88	2,50
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,77
				Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	3,06
						Quant. =>	3.012,00	Preço Total =>	9.216,72
24.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ467	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL/VERTICAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m - REF: SBC (017361)		17,00	m³	1,0000000	125,68	125,68
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,8550000	25,88	125,68
				MO sem LS =>	89,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,12
				Valor do BDI =>	28,31			Valor com BDI =>	153,98
						Quant. =>	325,42	Preço Total =>	50.108,17
24.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	DEPEARQ613	Próprio	CAÇAMBA DE ENTULHO - 4M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	448,94	448,94
Insumo	ANEXO 1 - 122	Próprio	CAÇAMBA DE ENTULHO - 4M³	Material		UNI.	1,0000000	448,94	448,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	101,14			Valor com BDI =>	550,08
						Quant. =>	82,00	Preço Total =>	45.106,56
				Total sem BDI		12.050.869,76			
				Total do BDI		2.390.433,82			
				Total Geral		14.441.303,58			
 Meka Engenharia Ltda Marcos Rogério Mesquita de Paula Eng. Civil CREA 65262/D MG CPF: 717.117.406/91 Representante Legal/Responsável técnico				MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:717117 40691		Assinado de forma digital por MARCOS ROGERIO MESQUITA DE PAULA:71711740691 Dados: 2025.11.18 16:22:10 -04'00'			

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO																									SINAPI -
Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas																									05/2025 -
Porto Velho – RO, CEP 76801-716																									Rondônia
Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025																									SBC -
Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO																									05/2025 -
Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.																									Rondônia
Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025																									SICRO3 -
																									04/2025 -
																									Rondônia
Cronograma Físico Financeiro Simplificado																									B.D.I.
																									Diferenciado
																									Encargos Sociais
																									22,53%
																									14,61%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
																									22,53%
</																									

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho - RO, CEP 76801-716 Ref. Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da Infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos		SNAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2024 - Rondônia				B.D.I.		B.D.I. Diferen		Encargos Sociais		B.D.I.		2253%		1460%		Não Desonerado		TOTAL			
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.078.355,24	7,47%	51.545,38	4,78%	52.623,74	4,88%	50.359,19	4,67%	45.830,10	4,25%	50.359,19	4,67%	50.359,19	4,67%	48.094,64	4,46%	50.359,19	4,67%	48.094,64	4,46%	50.359,19	4,67%	50.359,19	4,67%	1.078.355,24
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS, AS BUILT EM BIM)	888.642,78	6,15 %	37.056,40	4,17%	43.632,36	4,91%	41.766,21	4,70%	37.945,05	4,27%	41.766,21	4,70%	41.766,21	4,70%	39.900,06	4,49%	41.766,21	4,70%	41.766,21	4,70%	39.900,06	4,49%	41.766,21	4,70%	888.642,78
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES	182.828,80	6,15 %	7.623,96	4,17%	8.976,89	4,91%	8.592,95	4,70%	7.806,79	4,27%	8.592,95	4,70%	8.209,01	4,49%	8.592,95	4,70%	8.209,01	4,49%	8.976,89	4,91%	8.209,01	4,49%	7.806,79	4,27%	182.828,80
1.3	ART DE EXECUÇÃO 2025	1.342,04	6,15 %	1.342,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.342,04
1.4	PERCO - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.589,14	6,15 %	1.589,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.589,14
1.5	PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.485,58	6,15 %	2.485,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.485,58
1.6	POMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	1.466,90	6,15 %	1.466,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.466,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIEIRO DE OBRA	1.204.140,77	8,34%	254.796,19	21,16%	185.678,51	15,42%	168.579,71	14,00%	20.229,56	1,68%	22.276,60	1,85%	24.564,47	2,04%	21.192,88	1,76%	22.276,60	1,85%	23.239,92	1,93%	23.601,16	1,96%	22.276,60	1,85%	1.204.140,77
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	3.412,08	6,15 %	3.412,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.412,08
2.2	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METALICA E TRAMA DE MADEIRA FORMADA EM PAINEIS COMPENSADO - 1 MONTAGEM POR OBRA AF_03/2024_REF_SINAPI (97645)	200.283,04	6,15 %	200.283,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.283,04
2.2	4º ANDAR	200.283,04	6,15 %	200.283,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.283,04
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	2.105,90	6,15 %	2.105,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,90
2.3	MOBILIZAÇÃO	2.105,90	6,15 %	2.105,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,90
2.3	DESMOBILIZAÇÃO	2.105,90	6,15 %	2.105,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.105,90
2.4	ALUGUEL MENSAL CONTAINER DEPOSITARIO/ALMOXARIFADO	134.456,96	6,15 %	5.606,86	4,17%	6.601,84	4,91%	6.319,48	4,70%	5.741,31	4,27%	6.319,48	4,70%	6.037,12	4,49%	6.319,48	4,70%	6.037,12	4,49%	6.601,84	4,91%	6.037,12	4,49%	5.741,31	4,27%	134.456,96
2.5	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITÓRIO	33.614,24	6,15 %	1.401,71	4,17%	1.650,46	4,91%	1.579,87	4,70%	1.435,33	4,27%	1.579,87	4,70%	1.509,28	4,49%	1.579,87	4,70%	1.509,28	4,49%	1.650,46	4,91%	1.509,28	4,49%	1.435,33	4,27%	33.614,24
2.6	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO COM TELA - REF: SBC (013275)	159.469,50	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.469,50
2.6	EXTERNO SERVIÇOS DOS PORTICOS	81.937,30	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.937,30
2.6	EXTERNO PINTURA EXTERNA	77.532,20	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77.532,20
2.7	DESMONTAGEM DE ELEVADOR (ANEXO 1)	12.438,11	6,15 %	0,00	0,00%	10.572,39	85,90%	1.865,72	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.438,11
2.8	ALUGUEL MENSAL BALANÇO ELÉTRICO COM PLATAFORMA DE 3 M. REF: SBC (013262)	3.388,65	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.388,65
2.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_03/2024	15.959,41	6,15 %	2.342,84	14,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.325,29	14,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.616,94	16,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.959,41
2.9	TÉRREO Imreo	6.329,08	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.329,08
2.9	1º ANDAR	2.618,37	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.618,37	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.618,37
2.9	2º ANDAR	2.324,74	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.324,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.324,74
2.9	3º ANDAR	2.343,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.343,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.343,60
2.9	4º ANDAR	2.343,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.343,60
2.10	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO (MONTAGEM OU DESMONTAGEM E TRANSPORTE) DE ELEVADOR CREMALHEIRA, INCLUSIVE ESTRUTURAS AUXILIARES	53.802,76	6,15 %	26.901,38	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.802,76
2.10	MOBILIZAÇÃO INÍCIO DA OBRA	26.901,38	6,15 %	26.901,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.901,38
2.10	MOBILIZAÇÃO FIM DA OBRA	26.901,38	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.901,38
2.11	ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE ATÉ 24 M (16 MÓDULOS), FREIO DE SEGURANÇA LIMITADOR DE CARGA	286.841,70	6,15 %	12.707,08	4,43%	15.001,82	5,23%	14.342,08	5,00%	13.051,30	4,55%	14.342,08	5,00%	13.682,35	4,77%	14.342,08	5,00%	15.001,82	5,23%	13.682,35	4,77%	13.051,30	4,55%	15.001,82	5,23%	286.841,70
2.12	DESMONTAGEM E MOVIMENTAÇÃO VRF EXISTENTE	171.449,79	6,15 %	0,00	0,00%	87.868,02	51,25%	83.581,77	48,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.449,79
2.12	VRF - Sistema 1 - Desmontagem, movimentação e reinstalação provisória	42.862,44	6,15 %	0,00	0,00%	42.862,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.862,44
2.12	VRF - Sistema 2 - Desmontagem, movimentação e reinstalação provisória	42.862,44	6,15 %	0,00	0,00%	42.862,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.862,44
2.12	VRF - Sistema 3 - Desmontagem, movimentação e reinstalação provisória	42.862,44	6,15 %	0,00	0,00%	2.543,12	5,00%	40.719,32	95,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.862,44
2.12	VRF - Sistema 4 - Desmontagem, movimentação e reinstalação provisória	42.862,44	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.862,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.862,44
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA RELIGAÇÃO DO VRF EXISTENTE INCLUSIVE ISOLAMENTO, SOLDA E CONEXÕES	124.342,40	6,15 %	0,00	0,00%	63.725,48	51,25%	60.616,92	48,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.342,40
2.14	TESTE DE ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA EM TUBULAÇÃO DE COBRE	470,33	6,15 %	0,00	0,00%	241,04	51,25%	229,29	48,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	470,33
3	REFORMA COBERTURA	190.000,51	1,32%	0,00	0,00%	190.000,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,51
3.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	8.898,68	0,06%	0,00	0,00%	8.898,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.898,68
3.1.1	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A																									

[illegible]

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Ponto Velho – RO CEP 76801-716 Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obr.: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025																									Bancos				SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC		05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia		B.D.I.		B.D.I. Diferen- ciado		Encargos Sociais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																															22,53%		14,60%		Não Desonerado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																									Cronograma Físico Financeiro Detalhado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</	

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76901-716 Ref. Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da Infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025			Bancos		SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2023 - Rondônia SICRO3 - 04/2024 - Rondônia MEKA ENGENHARIA		B.D.I.		B.D.I. Diferen ciado		Encargos Sociais															
			22,53%		14,60%				Não Desonerado		TOTAL															
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	
7.1.17	TÉRREO	22,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22,64
7.1.17	1º ANDAR	158,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158,48
7.1.17	2º ANDAR	158,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158,48
7.1.17	4º ANDAR	22,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22,64
7.1.18	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	60,39	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60,39
7.1.18	3º ANDAR	20,13		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20,13
7.1.18	4º ANDAR	40,26		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,26
7.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	214,94	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214,94
7.1.19	TÉRREO	19,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19,64
7.1.19	1º ANDAR	78,16		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78,16
7.1.19	2º ANDAR	78,16		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78,16
7.1.19	3º ANDAR	9,77		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,77
7.1.19	4º ANDAR	29,31		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29,31
7.1.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	79,17	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79,17
7.1.20	TÉRREO	26,39		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26,39
7.1.20	3º ANDAR	52,78		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,78
7.1.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	38,84	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,84
7.1.21	4º ANDAR	38,84		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,84
7.1.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	62,44	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,44
7.1.22	4º ANDAR	62,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,44
7.1.23	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	57,12	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,12
7.1.23	TÉRREO	19,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19,04
7.1.23	4º ANDAR	38,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,08
7.1.24	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	122,82	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122,82
7.1.24	1º ANDAR	40,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,94
7.1.24	2º ANDAR	40,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,94
7.1.24	3º ANDAR	40,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,94
7.1.25	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	76,29	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76,29
7.1.25	4º ANDAR	76,29		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76,29
7.1.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	8,90	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,90
7.1.26	4º ANDAR	8,90		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,90
7.2	ÁGUA POTÁVEL	8.309,45	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.520,80	66,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.309,45
7.2.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	159,40	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13,80	8,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159,40
7.2.1	1º ANDAR	57,02		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,02
7.2.1	2º ANDAR	57,98		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,98
7.2.1	3º ANDAR	30,58		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30,58
7.2.1	4º ANDAR	13,80		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13,80
7.2.2	CHAMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	323,91	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,05	8,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	323,91
7.2.2	1º ANDAR	115,88		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115,88
7.2.2	2º ANDAR	117,82		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117,82
7.2.2	3º ANDAR	62,15		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,15
7.2.2	4º ANDAR	28,05		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,05
7.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	994,15	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	195,45	19,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	994,15
7.2.3	1º ANDAR	298,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0													

Cronograma Físico Financeiro Detalhado																						Diferen		Não Desonerado				
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL		
7.3.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1.429,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571,84	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.429,60
7.3.36	1º ANDAR	571,84		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571,84
7.3.36	2º ANDAR	571,84		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	571,84
7.3.36	3º ANDAR	142,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142,96
7.3.36	4º ANDAR	142,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142,96
7.3.37	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	57,80	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,80
7.3.37	4º ANDAR	57,80		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,80
7.3.38	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	64,45	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64,45
7.3.38	TÉRREO	64,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64,45
7.3.39	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2.546,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,17	37,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.546,60
7.3.39	TÉRREO	166,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	166,60
7.3.39	1º ANDAR	952,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,00
7.3.39	2º ANDAR	952,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,00
7.3.39	3º ANDAR	190,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190,40
7.3.39	4º ANDAR	255,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255,60
7.3.40	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1.189,08	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528,43	44,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.189,08
7.3.40	TÉRREO	66,06		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66,06
7.3.40	1º ANDAR	528,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528,48
7.3.40	2º ANDAR	528,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	528,48
7.3.40	3º ANDAR	66,06		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66,06
7.3.41	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1.094,58	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486,43	44,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.094,58
7.3.41	1º ANDAR	486,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486,48
7.3.41	2º ANDAR	486,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486,48
7.3.41	3º ANDAR	121,62		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,62
7.3.42	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	964,74	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	964,74
7.3.42	TÉRREO	137,82		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137,82
7.3.42	4º ANDAR	826,92		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	826,92
7.3.43	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. REF: SINAPI (895949)	684,72	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,88	29,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	684,72
7.3.43	TÉRREO	25,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25,36
7.3.43	1º ANDAR	202,88		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,88
7.3.43	2º ANDAR	202,88		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202,88
7.3.43	3º ANDAR	177,52		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177,52
7.3.43	4º ANDAR	76,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76,08
7.3.44	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 80 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3.339,25	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.443,89	43,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.339,25
7.3.44	1º ANDAR	1.444,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.444,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.444,00
7.3.44	2º ANDAR	1.444,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.444,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.444,00
7.3.44	3º ANDAR	270,75		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270,75
7.3.44	4º ANDAR	180,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180,50
7.3.45	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	395,55	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	395,55
7.3.45	TÉRREO	395,55		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	395,55
7.3.46	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30,88	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30,88
7.4	DRENAGEM PLUVIAL	27.035,77	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.035,77
7.4.1	DEMOLIÇÃO DE RISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	100,99	6,1																									

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Porto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 9001/2025/TCE-RO

(Obs: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

B.D.I.

B.D.I. Diferenciado

Encargos Sociais

22,53%

14,60%

Não Desonerado

TOTAL

MEKA

ENGENHARIA

Cronograma Físico Financeiro Detalhado																												
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL		
8.1.16	TÉRREO	350,96		0,00	0,00%																					350,96		
8.1.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	376,00	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,52	2,00%	67,68	18,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,20	20,00%	0,00	0,00%	67,68	18,00%	7,52	2,00%	0,00	0,00%	376,00		
8.1.17	1º ANDAR	75,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67,68	90,00%	7,52	10,00%	0,00	0,00%	75,20		
8.1.17	2º ANDAR	75,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,20		
8.1.17	3º ANDAR	75,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,20		
8.1.17	4º ANDAR	75,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,20		
8.1.17	TÉRREO	75,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,20		
8.1.18	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13.744,87	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	235,66	1,70%	2.098,84	15,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.858,66	28,62%	0,00	0,00%	3.293,27	23,98%	365,61	2,66%	0,00	0,00%	13.744,87		
8.1.18	1º ANDAR	3.659,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.293,28	90,00%	365,92	10,00%	0,00	0,00%	3.659,20		
8.1.18	2º ANDAR	3.659,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.659,20		
8.1.18	3º ANDAR	3.659,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.659,20		
8.1.18	4º ANDAR	2.332,74		0,00	0,00%	0,00	0,00%	233,27	10,00%	2.099,47	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.332,74		
8.1.18	TÉRREO	1.143,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.143,50		
8.1.19	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9.009,42	6,15 %	0,00	0,00%	798,23	8,86%	2.859,59	31,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.280,23	25,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.026,17	11,39%	1.254,11	13,92%	0,00	0,00%	9.009,42		
8.1.19	1º ANDAR	2.280,58		0,00	0,00%	798,20	35,00%	1.482,38	65,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.280,58		
8.1.19	2º ANDAR	2.280,58		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.026,26	45,00%	1.254,32	55,00%	0,00	0,00%	2.280,58		
8.1.19	3º ANDAR	2.280,58		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.280,58		
8.1.19	4º ANDAR	1.377,38		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.377,38		
8.1.19	TÉRREO	609,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	609,66		
8.1.20	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	607,80	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,37	14,21%	35,19	5,79%	0,00	0,00%	607,80		
8.1.20	1º ANDAR	121,56		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,37	71,05%	35,19	28,98%	0,00	0,00%	121,56		
8.1.20	2º ANDAR	121,56		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56		
8.1.20	3º ANDAR	121,56		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56		
8.1.20	4º ANDAR	121,56		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56		
8.1.20	TÉRREO	121,56		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121,56		
8.1.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	462,00	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,58	9,00%	50,82	11,00%	0,00	0,00%	462,00		
8.1.21	1º ANDAR	92,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,58	45,00%	50,82	55,00%	0,00	0,00%	92,40		
8.1.21	2º ANDAR	92,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40		
8.1.21	3º ANDAR	92,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40		
8.1.21	4º ANDAR	92,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40		
8.1.21	TÉRREO	92,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,40		
8.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA AISL570 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	73.897,79	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.518,29	16,84%	10.308,74	13,95%	0,00	0,00%	8.845,67	11,97%	8.003,13	10,83%	0,00	0,00%	177,35	0,24%	362,10	0,49%	0,00	0,00%	73.897,79
8.1.22	1º ANDAR AZUL CLARO	4.759,65		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.759,65		
8.1.22	1º ANDAR CINZA	4.724,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.724,73		
8.1.22	1º ANDAR PRETO	3.751,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.751,73		
8.1.22	1º ANDAR VERDE-AMARELO	3.608,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.608,50		
8.1.22	2º ANDAR AZUL CLARO	4.759,65		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.759,65		
8.1.22	2º ANDAR CINZA	4.724,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.724,73		
8.1.22	2º ANDAR PRETO	3.751,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.751,73		
8.1.22	2º ANDAR VERDE-AMARELO	3.608,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.608,50		
8.1.22	ÁREA TÉCNICA PRETO	48,53		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,53		
8.1.22	ÁREA TÉCNICA AZUL	141,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	141,45		
8.1.22	ÁREA TÉCNICA CINZA	209,51		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209,51		
8.1.22	ÁREA TÉCNICA VERDE-AMARELO	141,45		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	141,45		
8.1.22	3º ANDAR PRETO	3.751,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.751,73		
8.1.22	3º ANDAR AZUL	4.759,65																										

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Ponto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de novembro de 2025

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC - 05/2025 - Rondônia

SICRIS - 04/2025 - Rondônia

MEKA

ENGENHARIA

B.D.I.

Diferencial

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

Cronograma Físico Financeiro Detalhado

Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL
8.1.28	3º ANDAR	359,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359,70
8.1.28	4º ANDAR	359,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359,70
8.1.28	TÉRREO	359,70		0,00	0,00%	359,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	359,70
8.1.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	36.807,63	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.912,47	18,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.204,42	22,23%	430,65	1,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.807,63
8.1.29	1º ANDAR	8.635,55		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.635,55
8.1.29	2º ANDAR	8.635,55		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.635,55
8.1.29	3º ANDAR	7.656,24		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.656,24
8.1.29	4º ANDAR	6.911,59		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.911,59
8.1.29	TÉRREO	4.968,69		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.968,69
8.1.30	ABRAXADA DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM FIXAÇÃO METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_ 09/2023	56.391,40	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.466,24	18,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.825,28	20,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.391,40
8.1.30	1º ANDAR	13.268,11		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.268,11
8.1.30	2º ANDAR	13.268,11		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.268,11
8.1.30	3º ANDAR	11.824,16		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.824,16
8.1.30	4º ANDAR	10.465,26		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.465,26
8.1.30	TÉRREO	7.565,76		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.565,76
8.1.31	TAMPA CEGA 402" PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF: SEDOP (170951)	142,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,52	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142,60
8.1.31	1º ANDAR	57,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,04
8.1.31	2º ANDAR	57,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,04
8.1.31	4º ANDAR	28,52		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,52
8.1.32	TOMADA TETO EMBUTIDA NO FORRO (1 MÓDULO, 3P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (91992)	6.620,40	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.128,12	17,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.167,68	25,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.620,40
8.1.32	1º ANDAR	1.667,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.667,36
8.1.32	2º ANDAR	1.667,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.667,36
8.1.32	3º ANDAR	1.667,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.667,36
8.1.32	4º ANDAR	1.127,92		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.127,92
8.1.32	TÉRREO	490,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	490,40
8.1.33	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (93936)	1.679,80	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.679,80
8.1.33	1º ANDAR	335,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96
8.1.33	2º ANDAR	335,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96
8.1.33	3º ANDAR	335,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96
8.1.33	4º ANDAR	335,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96
8.1.33	TÉRREO	335,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335,96
8.1.34	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97238)	33.955,38	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.456,60	21,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.981,23	20,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.955,38
8.1.34	1º ANDAR	5.077,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.077,44
8.1.34	2º ANDAR	5.077,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.077,44
8.1.34	3º ANDAR	6.981,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.981,48
8.1.34	4º ANDAR	7.457,49		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.457,49
8.1.34	TÉRREO	9.361,53		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.361,53
8.1.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA METÁLICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 1504 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (10181)	5.404,85	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.404,85
8.1.35	1º ANDAR	1.080,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97
8.1.35	2º ANDAR	1.080,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97
8.1.35	3º ANDAR	1.080,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97
8.1.35	4º ANDAR	1.080,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97
8.1.35	TÉRREO	1.080,97		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.080,97
8.1.36	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 REF: SINAPI (98674)	3.043,04	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	652,12	21,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	652,12	21,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.043,04
8.1.36	1º ANDAR	869,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%</											

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76901-716 Ref. Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025																								Bancos		SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia MEKA ENGENHARIA																						
Cronograma Físico Financeiro Detalhado																								B.D.I.	B.D.I. Diferençado		Encargos Sociais																					
																								22.53%	14.60%		Não Desonerado																					
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		TOTAL
8.1.49	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	46,72	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23,36	50,00%	23,36	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,72		
8.1.49	4º ANDAR	46,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23,36	50,00%	23,36	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,72		
8.1.50	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	631,75	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66,52	10,53%	66,52	10,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	232,74	36,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132,98	21,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132,98	21,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	631,75		
8.1.50	1º ANDAR	133,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133,00				
8.1.50	2º ANDAR	133,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133,00				
8.1.50	3º ANDAR	232,75		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	232,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	232,75		
8.1.50	4º ANDAR	133,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66,50	50,00%	66,50	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133,00		
8.1.51	CONJUNTO 60MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	2.541,00	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,10	10,00%	254,10	10,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,68	26,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,68	26,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,43	26,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.541,00		
8.1.51	1º ANDAR	677,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60				
8.1.51	2º ANDAR	677,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60				
8.1.51	3º ANDAR	677,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677,60		
8.1.51	4º ANDAR	508,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	254,10	50,00%	254,10	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	508,20		
8.1.52	CONJUNTO 35MM - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA P/ COLUNA CONDUTORA DE CABOS DAS DIVISÓRIAS (MISTA, CEGA E/OU VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (91946)	553,38	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,16	13,04%	72,16	13,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,47	34,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24,07	4,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,52	34,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	553,38				
8.1.52	1º ANDAR	192,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,48				
8.1.52	2º ANDAR	192,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192,48		
8.1.52	3º ANDAR	24,06		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24,06				
8.1.52	4º ANDAR	144,36		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,16	50,00%	72,16	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,																			

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76901-716 Ref. Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obras: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.		Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2024 - Rondônia		MEKA ENGENHARIA																						
Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025		B.D.I.	B.D.I. Diferen ciado		Encargos Sociais																					
		22,53%	14,68%		Não Desonerado																					
		Cronograma Físico Financeiro Detalhado																								
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	TOTAL
8.4.17	2º ANDAR	890,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	890,60
8.4.17	3º ANDAR	475,80		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475,80
8.4.17	4º ANDAR	530,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	530,70
8.4.18	TERMINAL PARA CABO DE COBRE 6 MM - TIPO PINO OU FORQUILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	443,30	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443,30
8.4.18	TERREÇO	88,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,66
8.4.18	1º ANDAR	88,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,66
8.4.18	2º ANDAR	88,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,66
8.4.18	3º ANDAR	88,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,66
8.4.18	4º ANDAR	88,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,66
8.4.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3.454,62	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.454,62
8.4.19	1º ANDAR	1.727,31		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.727,31
8.4.19	2º ANDAR	1.727,31		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.727,31
8.4.20	SADA HORIZONTAL, PRE GALVANIZADA PARA ELÉTROTUDO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.165,50	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.165,50
8.4.20	COBERTURA	1.165,50		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.165,50
8.4.21	ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6.922,23	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.922,23
8.4.21	COBERTURA	6.922,23		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.922,23
8.4.22	ELETROTUDO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	276,75	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	276,75
8.4.22	COBERTURA	276,75		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	276,75
8.4.23	ELETROTUDO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2 1/2", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16.787,12	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.787,12
8.4.23	COBERTURA	16.787,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.787,12
8.4.24	ELETROTUDO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9.130,00	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.130,00
8.4.24	COBERTURA	9.130,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.130,00
8.4.25	ELETROTUDO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	999,70	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	999,70
8.4.25	COBERTURA	999,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	999,70
8.4.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1.523,12	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.523,12
8.4.26	COBERTURA	1.523,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.523,12
8.4.27	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4.311,72	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.311,72
8.4.27	COBERTURA PRETO	4.311,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.311,72
8.4.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1.873,08	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.873,08
8.4.28	COBERTURA PRETO	1.873,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.873,08
8.4.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	5.807,70	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.807,70
8.4.29	COBERTURA PRETO	5.807,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.807,70
8.4.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	53.353,44	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.353,44
8.4.30	PRETO	53.353,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.353,44
8.4.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15.880,28	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.880,28
8.4.31	COBERTURA PRETO	9.529,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.529,40
8.4.31	COBERTURA AZUL	3.175,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.175,44
8.4.31	COBERTURA VERDE	3.175,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.175,44
8.4.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	205,35	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	205,35
8.4.32	COBERTURA PRETO	102,67		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102,67
8.4.32	COBERTURA AZUL	51,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51,33
8.4.32	COBERTURA VERDE	51,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51,33
8.4.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1.595,04																								

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO

Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas

Puerto Velho – RO, CEP 76801-716

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025

Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais.

Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025

SINAPI - 05/2025 - Rondônia

SBC

05/2025 - Rondônia

SICRO3 - 04/2025 - Rondônia

Bancos

MEKA ENGENHARIA

B.D.I.

Oferecido

14,60%

Encargos Sociais

Não Desonerado

22,53%

14,60%

Cronograma Físico Financeiro Detalhado

Item	Descrição	Total	Peso (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	TOTAL		
10.1.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VAS 15400 BTU/H - REF. SBC (070931) (BDI 14,60%)	42.709,60	6,15 %	0,00	0,00%	16.016,10	37,50%	8.400,52	19,69%	4.001,89	9,37%	3.604,69	8,44%	5.338,70	12,50%	938,34	2,19%	2.287,88	5,31%	2.135,48	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.709,60
10.1.24	3ª ANDAR AQUISIÇÃO	5.338,70		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.338,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.338,70
10.1.24	3ª ANDAR INSTALAÇÃO	3.203,22		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	934,38	29,17%	2.268,84	70,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.203,22
10.1.24	3ª ANDAR ATIVAÇÃO	2.135,48		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.135,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.135,48
10.1.24	4ª ANDAR AQUISIÇÃO	16.016,10		0,00	0,00%	16.016,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.016,10
10.1.24	4ª ANDAR INSTALAÇÃO	9.606,66		0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.400,55	86,50%	2.207,87	22,97%	12,20%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.606,66
10.1.24	4ª ANDAR ATIVAÇÃO	6.406,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.802,82	43,75%	3.603,62	56,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.406,44
10.1.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VAS 19100 BTU/H - REF. SBC (070931) (BDI 14,60%)	97.579,62	6,15 %	0,00	0,00%	24.394,91	25,00%	12.802,45	13,12%	6.098,73	6,25%	5.483,97	5,62%	5.425,43	5,56%	946,52	0,97%	2.302,88	2,36%	2.166,27	2,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.579,62
10.1.25	TÉRREO AQUISIÇÃO	13.552,72		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.552,72
10.1.25	TÉRREO INSTALAÇÃO	8.131,63		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.131,63
10.1.25	TÉRREO ATIVAÇÃO	5.421,09		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.421,09
10.1.25	1ª ANDAR AQUISIÇÃO	2.710,54		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.710,54
10.1.25	1ª ANDAR INSTALAÇÃO	1.626,32		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.626,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.626,32
10.1.25	1ª ANDAR ATIVAÇÃO	1.084,21		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.084,21
10.1.25	2ª ANDAR AQUISIÇÃO	2.710,54		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.710,54
10.1.25	2ª ANDAR INSTALAÇÃO	1.626,32		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.626,32
10.1.25	2ª ANDAR ATIVAÇÃO	1.084,21		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.084,21
10.1.25	3ª ANDAR AQUISIÇÃO	5.421,09		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.421,09	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.421,09
10.1.25	3ª ANDAR INSTALAÇÃO	3.252,65		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	948,80	29,17%	2.303,85	70,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.252,65
10.1.25	3ª ANDAR ATIVAÇÃO	2.168,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.168,43
10.1.25	4ª ANDAR AQUISIÇÃO	24.394,90		0,00	0,00%	24.394,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.394,90
10.1.25	4ª ANDAR INSTALAÇÃO	14.636,94		0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.807,32	87,50%	1.829,62	12,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.636,94
10.1.25	4ª ANDAR ATIVAÇÃO	9.757,96		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.269,11	43,75%	5.488,85	56,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.757,96
10.1.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VAS 24200 BTU/H - REF. SBC (070931) (BDI 14,60%)	176.794,24	6,15 %	0,00	0,00%	8.556,84	4,84%	4.490,57	2,54%	2.139,21	1,21%	1.927,06	1,09%	11.403,23	6,45%	1.997,77	1,13%	4.844,16	2,74%	4.561,29	2,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	176.794,24
10.1.26	TÉRREO AQUISIÇÃO	11.406,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.406,08
10.1.26	TÉRREO INSTALAÇÃO	6.843,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.843,64
10.1.26	TÉRREO ATIVAÇÃO	4.562,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.562,43
10.1.26	1ª ANDAR AQUISIÇÃO	28.515,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.515,20
10.1.26	1ª ANDAR INSTALAÇÃO	17.109,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.109,12
10.1.26	1ª ANDAR ATIVAÇÃO	11.406,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.406,08
10.1.26	2ª ANDAR AQUISIÇÃO	28.515,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.515,20
10.1.26	2ª ANDAR INSTALAÇÃO	17.109,12		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.109,12
10.1.26	2ª ANDAR ATIVAÇÃO	11.406,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.406,08
10.1.26	3ª ANDAR AQUISIÇÃO	11.406,08		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.406,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.406,08
10.1.26	3ª ANDAR INSTALAÇÃO	6.843,64		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.843,64
10.1.26	3ª ANDAR ATIVAÇÃO	4.562,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.562,43
10.1.26	4ª ANDAR AQUISIÇÃO	8.554,56		0,00	0,00%	8.554,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.554,56
10.1.26	4ª ANDAR INSTALAÇÃO	5.132,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.491,14	87,50%	641,59	12,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.132,73
10.1.26	4ª ANDAR ATIVAÇÃO	3.421,82		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.497,05	43,75%	1.924,77	56,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.421,82
10.1.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VAS 27500 BTU/H - REF. SBC (070931) (BDI 14,60%)	11.682,66	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.682,66
10.1.27	TÉRREO AQUISIÇÃO	5.841,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.841,33

[illegible]

Rua Abunã, 2974, Sala 03 – Bairro: Liberdade – Porto Velho - RO – E-mail: marcos@mekaengenharia.com.br

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76901-716 Ref. Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obras: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025																												Bancos SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia				B.D.I. Diferen- ciado				Encargos Sociais											
22,53%																												14,66%				Não Desonerado															
Cronograma Físico Financeiro Detalhado																																															
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL																					
15.1	3º ANDAR	21.055,50		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.055,50																				
15.1	4º ANDAR	20.213,28		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	20.213,28																				
15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PIVOTANTE EM REVESTIMENTO MELAMINICO CARVALHO HANNOVER, SUPORTE PISO TETO EM ALUMINIO PRETO (BRISE EM MDF DA PRESIDÊNCIA), DIMENSÕES: 4,26 M (LARGURA) X 2,60 M (ALTURA)	17.717,49	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	17.717,49																				
15.2	4º ANDAR	17.717,49		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	17.717,49																				
15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10 MM, MONTADO EM PERFIS DE ALUMINIO PRETO COM ACABAMENTO ACETINADO, (VIDRO DA RECEPÇÃO), 4 MÓDULOS E 2 PORTA, DIMENSÕES: 4,67 M (LARGURA) X 2,20 M (ALTURA)	15.467,01	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		15.467,01	100,00%	15.467,01																				
15.3	TÉRREO RECEPÇÃO	15.467,01		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		15.467,01	100,00%	15.467,01																				
15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL CEGO, MELAMINICO COM BANDEIRA MELAMINICA, SIMILAR CADEIROCE, ESTRUTURA EM ALUMINIO COM FECHAMENTO EM MDF 18MM EM DUAS FACES E MANTA ACUSTICA (BDI 14,60%)	768.350,69	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		126.547,36	16,47%	42.182,45	5,49%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		201.692,06	26,25%	0,00	0,00%	768.350,69																				
15.4	1º ANDAR	201.668,06		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		201.668,06	100,00%	0,00	0,00%	201.668,06																					
15.4	2º ANDAR	202.866,01		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		202.866,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202.866,01																				
15.4	3º ANDAR	195.060,01		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		68.271,60	35,00%	126.788,01	65,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	195.060,01																				
15.4	4º ANDAR	168.756,60		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		126.567,45	75,00%	42.189,15	25,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	168.756,60																				
15.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM PAINEL MISTO, SIMILAR CADEIROCE, VIDRO DUPLO DE 8MM E BANDEIRA CEGA, COM PERSIANA (BDI 14,60%)	1.123.303,32	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		215.449,58	19,16%	71.773,06	6,39%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		318.916,79	28,46%	0,00	0,00%	1.123.303,32																				
15.5	1º ANDAR	314.872,47		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		314.872,47	100,00%	0,00	0,00%	314.872,47																					
15.5	2º ANDAR	319.901,44		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		319.901,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	319.901,44																				
15.5	3º ANDAR	201.293,87		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		70.452,65	35,00%	130.841,02	65,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	201.293,87																				
15.5	4º ANDAR	287.235,53		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	287.235,53																				
15.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIA PISO TETO EM VIDRO DUPLO, SIMILAR CADEIROCE, SEM PELICULA APLICADA DE 8MM DE ESPESURA TEMPERADO (BDI 14,60%)	21.845,49	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		7.645,92	35,00%	14.199,57	65,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.845,49																				
16	ESQUADRIAS	776.625,21	5,38%	0,00	0,00%	62.130,02	8,00%	621,30	0,07%	43.335,69	5,58%	56.538,32	7,28%	0,00	0,00%	26.793,57	3,45%	6.213,00	0,80%	134.433,82	17,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	776.625,21																			
16.1	PORTAS	647.955,50	4,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	453,57	0,07%	39.460,49	6,03%	56.566,52	8,73%	0,00	0,00%	11.209,63	1,73%	1.360,71	0,21%	134.450,77	20,75%	0,00	0,00%	7.645,92	1,18%	8.747,40	1,35%	130.822,22	20,19%	0,00	0,00%	3.887,73	0,60%	11.727,99	1,81%	130.822,22	20,19%	0,00	0,00%	5.442,83	0,84%	48.791,05	7,53%	0,00	0,00%	647.955,50	
16.1.1	INSTALAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA PARA PINTURA 70X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF: SINAPI (98042)	14.554,72	6,15 %	0,00	0,00%		0,00	0,00%		909,67	6,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.547,08	17,50%	1.091,60	7,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	909,67	6,25%	0,00	0,00%	14.554,72																	
16.1.1	TÉRREO	909,67		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		909,67	100,00%	909,67																				
16.1.1	1º ANDAR	4.548,35		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		4.548,35	100,00%	4.548,35																				
16.1.1	2º ANDAR	4.548,35		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		4.548,35	100,00%	4.548,35																				
16.1.1	3º ANDAR	3.638,68		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		3.638,68	100,00%	3.638,68																				
16.1.1	4º ANDAR	909,67		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		909,67																						

Cronograma Físico Financeiro Detalhado

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO Av. Presidente Dutra, nº 4.229, Bairro Pedrinhas Porto Velho – RO, CEP 76901-716 Ref: Processo Administrativo SEI nº 000226/2025 Concorrência Pública nº 90001/2025/TCE-RO Obras: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, objetivando a reforma, ampliação e modernização do Edifício Anexo I do TCE-RO, conforme especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) e seus anexos, garantindo a plena adequação da infraestrutura às necessidades institucionais. Data da Sessão Pública: 05 de novembro de 2025																												Bancos		SINAPI - 05/2025 - Rondônia SBC - 05/2025 - Rondônia SICRO3 - 04/2025 - Rondônia			
B.D.I.																												B.D.I. Diferenciado				Encargos Sociais	
22,53%																												14,60%				Não Desonerado	
																												MES 21				TOTAL	
Cronograma Físico Financeiro Detalhado																																	
Item	Descrição	Total	Peso (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	TOTAL							
17.9	CUBA DE APOIO BRANCO GELO RETANGULAR 50x27,5 CM REF. L107 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF: SBC (190161)	4.840,29	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.613,27	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.227,02	66,67%	0,00	0,00%	4.840,29					
17.9	TÉRREO	3.226,86		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.226,86	100,00%	0,00	0,00%	3.226,86					
17.10	3º ANDAR SALA AMAMENTAÇÃO	1.613,43		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.613,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.613,43					
17.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA PARA PIA DE MESA, COM ENGATE, METÁLICA CROMADA, BICA ALTA COM AREJADOR, REF: ORSE (11747)	2.400,10	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	199,93	8,33%	40,08	1,67%	240,01	10,00%	960,04	40,00%	0,00	0,00%	960,04	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,10					
17.10	1º ANDAR	960,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	960,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	960,04					
17.10	2º ANDAR	960,04		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	960,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	960,04					
17.10	3º ANDAR	240,01		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240,01					
17.10	4º ANDAR	240,01		0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	83,33%	40,01	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240,01					
17.11	TORNEIRA BANHEIRO PCD, COM ENGATE, NORMA NBR5501 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF: SBC (202348)	443,62	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443,62	100,00%	0,00	0,00%	443,62					
17.11	TÉRREO	443,62		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443,62	100,00%	0,00	0,00%	443,62					
17.12	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	900,73	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750,58	83,33%	150,15	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,73					
17.12	4º ANDAR	900,73		0,00	0,00%	0,00	0,00%	750,58	83,33%	150,15	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,73					
17.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,32x0,40)	3.573,30	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.190,98	33,33%	0,00	0,00%	2.382,32	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.573,30					
17.13	1º ANDAR	2.382,20		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.382,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.382,20					
17.13	2º ANDAR	1.191,10		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.191,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.191,10					
17.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (1,23x0,45)	2.348,28	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174,14	50,00%	0,00	0,00%	1.174,14	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.348,28					
17.14	1º ANDAR	1.174,14		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174,14					
17.14	2º ANDAR	1.174,14		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.174,14					
17.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,90x0,35)	15.573,60	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.674,84	42,88%	0,00	0,00%	4.449,38	28,57%	0,00	0,00%	4.449,38	28,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.573,60					
17.15	1º ANDAR	4.449,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.449,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.449,60					
17.15	2º ANDAR	4.449,60		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.449,60	100,00%	0,00	0,00%	4.449,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.449,60					
17.15	3º ANDAR	6.674,40		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.674,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.674,40					
17.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADA RETA DE GRANITO VERDE UBATUBA, RODABANCA EM 20CM, SAIA EM 10CM (0,95x0,35)	2.280,18	6,15 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,07	83,33%	380,11	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.280,18					
17.16	4º ANDAR	2.280,18		0,00	0,00%	0,00	0,00%</																										

[illegible]

B.D.I.	B.D.I. Diferen ciado	Encargos Sociais
22,53%	14,60%	Não Desonerado


Meka Engenharia Ltda
Marcos Rogério Mesquita de Paula
Eng. Civil CREA 65262/D MG CPF: 717.117.406/9

Assinado de forma
digital por MARCOS
ROGERIO MESQUITA
DE
PAULA:7171174069
Dados: 2025.11.18
16:22:46 -04'00'